OBRA : Letrinas

Computo Métrico

No.	RUBROS	UN.	CANT.	PR.UNIT.	PR.TOTAL.
1	Trabajos preliminares, preparación de terreno, obrador	Gl	**1,00**		
2	Replanteo.	m2	**83,00**		
3	Excavación y cimentación de piedra bruta de 0,40m x 0,40m	m3	**1,40**		
4	Mampostería en nivelación de ladrillos comunes de 0,30m y 0,30m de altura	m2	**2,85**		
5	Mampostería en elevación de 0,15m de espesor:				
	a. de ladrillos huecos 6 agujeros	m2	**24,00**		
	b. de ladrillos convoco 20x20	m2	**1,20**		
6	Aislación horizontal de muros con cerecita	m2	**2,85**		
7	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:				
	a. viga de arriostre de 0,18m x 0,30m	m3	**0,28**		
	b. losa de 0,12m de espesor	m3	**0,25**		
8	CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE:				
	a. terreno natural de 0,10m de espesor	m2	**4,00**		
9	PISO:				
	a. alisada cemento	m2	**4,00**		
10	TECHO de chapa fibrocemento sobre estructura madera	m2	**9,20**		
11	REVOQUE:				
	c. a 2 capas de mampostería, interior	m2	**34,00**		
12	PINTURA:				
	a. de ladrillos a la vista con antimoho	m2	**28,50**		
	c. de muros revocados, al látex	m2	**34,00**		
	e. sintético para aberturas metálicas	m2	**16,00**		
12	Aberturas metálicas puerta chapa doblada	m2	**3,20**		
13	INSTALACIÓN SANITARIA				
	a. inodoros tipo turco prefabricado mas caño ventilacion PVC de 40	un	**2,00**		
	b. pozo absorvente con ladrillo comun prof. 3m	gl	**1,00**		

Total gs.	