GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ
AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ –
TEL/FAX: (061) 518590
CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ciudad del Este, 20 de octubre de 2.015

ADENDA N° 1

Señores Oferentes
Presente

REF.:	LPN N° /2015 – CONSTRUCCIONES VARIAS Y REFORMAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE - **ID N° 299214**

Me dirijo a Ustedes, a los efectos de comunicar las siguientes modificaciones a través de la presente Adenda:

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC

Econ. Ever Arturo Rolón
Coordinador de la UOC

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ –
TEL/FAX: (061) 518590

CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PUNTO 1

Se modifica la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones. Criterios de Evaluación y Calificación, Punto 2 Capacidad Legal; la cual queda como sigue:

2. Capacidad Legal					
Requisitos Mínimos	**Requisitos de Cumplimiento**				**Documentación requerida**
	Oferente Individual	**Consorcios**			
		Todas las Partes Combinadas	**Cada Socio**	**Socio Líder**	
Capacidad Legal El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta. El comité de Evaluación confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, incisos "a" y "b" de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas en base al siguiente análisis: En primer lugar, se verificara que el oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley Nº 2051/03 que se incluye como Formulario Nº 6 de la Sección VI.	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 13**, además de los documentos indicados en el **Anexo I.**

Inciso a) Se verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso “a” del Artículo 40. **Inciso b)** Se Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en la prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 “De la Función Pública”, aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizara acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.					

PUNTO 2

Se modifica la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones. Especificaciones Técnicas; la cual queda como sigue:

2.Especificaciones Técnicas

Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras que encara la Gobernación de Alto Paraná.

1. CONSIDERACIONES GENERALES: Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

2. LIBRO DE OBRA: A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas páginas estén foliadas, que proveerá EL CONTRATISTA y que quedará en custodia y responsabilidad del mismo.
En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la preparación de la obra hasta la recepción definitiva.
Para las mediciones de obras y certificaciones de las mismas. serán presentadas por cada rubro las imágenes del antes y después. que serán entregados al fiscal de obras con copias y en formato digital del avance correspondiente.

3. SEGURIDAD EN OBRAS: Si fuera necesario de cerrar el perímetro de la obra con algún sistema de seguridad de manera a proteger a las personas que circulan en la institución y cualquier riesgo que existiere quedará la responsabilidad al contratista.

4. CARTEL DE OBRAS : El Contratista deberá prever en su oferta, el costo de un cartel metálico de 2,00 m x 1,50 m, de acuerdo al diseño por la Dirección de Obras de la GOBERNACION DEL ALTO

PARANA. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra y siendo propiedad del de la GOBERNACION DEL ALTO PARANA; permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.
El cartel será de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, con el ploteo del diseño correspondiente a la obra ejecutada.
La altura a que debe ser colocado el letrero será de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

5. DESMONTE GENERAL: Este rubro incluye la totalidad del desmonte del revestido de pastillas cerámicas de 10x10 en la fachada principal.
Desmonte de rejas fijas y aberturas de las mismas con el total cuidad que requiere este rubro con las herramientas y materiales indicados.
Demolición del área de construcción con desmantelamiento de cortina metálica indicada en la planillas de cómputo y presupuesto. Serán verificados por el fiscal de Obras como así también donde se depositarias los materiales
El costo de este rubro deberá estar incluido en el desmonte propiamente, y el transporte del material

6. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN : Los materiales destinados a la construcción de la obra quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se prescriben en estas *Especificaciones Técnicas* y a la aprobación de la Fiscalización.
Previa autorización de la Fiscalización, la Contratista depositará en sitios adecuados y debidamente protegidos aquellos materiales que, por su naturaleza, lo requieran. No podrá, bajo ningún concepto, depositar en la Obra aquellos que no tengan empleo en la misma o mayores cantidades que las requeridas por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita la Fiscalización.

7. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

7.1 Agua: El agua será limpia y exenta de aceites, ácidos, álcalis o materia orgánica.

7.2 Arena: Las arenas estarán exentas de sales, materias orgánicas y otros elementos extraños. Su granulometría será adecuada a su uso. Tipos de arenas y usos:

7.3 Arena de Arroyo: podrá utilizarse para cimiento, nivelación y mampostería de elevación.

7.4 Arena lavada: uso general.

7.5 Cal: Las cales gruesas resultantes de la calcinación de Carbonatos de Calcio, serán bien cocidas, sin partes duras o partículas extrañas. El apagado se realizará tres (3) días antes de su empleo en morteros de asentamientos y siete (7) antes de su empleo en revoques.
La pasta de cal se mantendrá siempre húmeda en piletas adecuadas, construidas con ladrillos comunes tomados con mortero reforzado, y en cantidad suficiente para tenerlas siempre a disposición. Opcionalmente, la contratista podrá utilizar cal hidratada en los dosajes recomendados por el fabricante.

7.6 Cemento: El cemento será de industria nacional. No se admitirá ningún cemento Pórtland cuyo envase presente avería. Se conservará en obra, en sitio seco y bien aireado.

7.7 Ladrillos: Los ladrillos podrán ser de fabricación mecánica o de campo, serán de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin grietas, de formas y dimensiones regulares. Tendrán una resistencia mínima a la compresión de 30 Kg. / cm2.

7.8 Hierro Redondo
Se refiere a las barras de acero conformadas o torsionadas, de sección circular a emplearse en el refuerzo de piezas y estructuras de hormigón. No deberán tener escamas de óxido, ni manchados con pintura o aceite.

7.9 Hidrófugo: De indicarse, se utilizará hidrófugo en polvo o líquido y en la proporción que estipula el fabricante.

8. REVOQUES:

8.1 Interior de muros a una capa: Los muros se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realización, éstos deberán mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos últimos se le hará previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

8.2 Exterior de muros a una capa con hidrófugo: Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adición de "ceresita" en porcentaje adecuado. **e) De losas, vigas de Hº Aº.** Las losas y vigas se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hará un salpicado de cemento-arena en proporción 1:3. Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena).
Los revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
En el revoque de losa y viga de galería se deberá prever la ejecución de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

9. MOCHETA DE ABERTURAS :De revoque 1: 3: y **Mocheta de revoque :**Se ejecutará con cemento – arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. El alféizar interior deberá ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura látex.

10. PISOS: Cerámicos sobre piso existentes: Serán de tipo P.E.I. 4 colores a convenir con la Fiscalización de obra. Los cerámicos se colocarán con los bordes paralelos a las paredes de elevación. Estos cerámicos irán asentados directamente sobre el piso existente
Una vez colocados los pisos, los mismos quedarán clausurados al pasaje o estacionamiento de

personas o materiales, por los menos durante dos (2) días.
Las juntas tendrán que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberán ser sumergidos en agua, por lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberán ser llenadas con pastina del mismo color, previo mojado de la superficie total.
La limpieza de la superficie acabada, deberá ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloración diferente al color natural del piso.

11. ZÓCALOS (cerámicos): Los zócalos estarán limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocarán una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs. Se podrá colocar directamente sobre los revoques. Previo desmonte del zócalo anterior.
Serán del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocarán con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenarán con pastina del mismo color. La altura de los zócalos será de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45º.
Los zócalos serán entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o ácidos, o que estén rajados o rotos.

12. ABERTURAS DE MADERA: Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin acanaladuras.
No se permitirá el arreglo de las piezas de carpintería desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duración y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepción toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberá emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpintería que, durante el plazo de garantía llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, será arreglada o cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.
12. 1 Colocación de marcos: Serán utilizados los existentes previo arreglo y cambio de la pieza afectada si lo hubiera lugar simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatación o contracción, deberán ser cambiados. Deberán tener un tratamiento de aceite de lino con terminación de barniz cedro.

12.2 Puertas: Placas : Las hojas de las puertas serán del tipo vetas encontradas y buña que dan al exterior; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberá preverse la colocación de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberán tener un tratamiento de aceite de lino con terminación de barniz cedro.

12.3 Herrajes: Tanto las cerraduras como los picaportes irán embutidos. Cada hoja de puerta será colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas serán con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevarán pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.
Todas las cerraduras deben ser tipo un punto y cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28 mm de diámetro con picaporte reversible, no se permitirán en ningún caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y serán aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

13. ABERTURAS METALICAS :Aberturas metálicas: Las aberturas deberán ajustarse exactamente a

las medidas indicadas en los planos. Serán de estructura de aluminio color bronce con vidrio templado de 8 mm color fume para ventanas, de correr y paños fijos con banderola.

14. ABERTURA DE VIDRIO: Puerta de acceso de abrir de 2 hojas con vidrio templado de 10 mm, freno hidráulico, tiradores tubulares, color bronce, sujeto a la aprobación del fiscal de obras.

15. VIDRIOS DOBLES : Todas las aberturas metálicas tipo balancines en sanitarios llevarán vidrios dobles de 3 mm. de espesor y serán colocados con asientos de masilla.

16. PINTURAS: Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomará las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la superficie con un manto completo de lámina plástica para su protección. La última mano de pintura se dará después de que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

16.1 Canaletas y Bajadas, con Esmalte Sintético: Se aplicará una mano de pintura anti óxido para chapa galvanizada, posteriormente, será pintada con dos manos de esmalte sintético opaco a soplete, para mejor terminación y visualización, del color que establezca la Fiscalización de Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado completamente.

16.2 Aberturas Metálicas con Esmalte Sintético: Las aberturas metálicas antes de su colocación, serán pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y por último llevarán dos manos de pintura sintética, cuyo color será asignado por la Fiscalización de Obra.

16.3 Pintura interior y exterior de paredes al látex : Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las mismas serán indicados oportunamente por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la presentación previa de muestras. La pintura se aplicará en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

16.4 De tirantes y vigas de H°A°: En los tirantes y vigas de H°A° se deberán previamente rellenar todas las rendijas de unión en cumbreras y pequeñas hendiduras de fabricación, para proceder a la pintura con dos manos de látex color cemento o en su efecto sujeto a la aprobación de la fiscalización de obra.

16.5 Pintura del cielorraso: La pintura del cielorraso deberá ser repintada con barniz a dos manos hasta quedar a un color uniforme en el techo de tejas españolas con tirantes y tejuelones., .
La pintura del cielo raso de techo de hormigón armado deberá estar limpia de impurezas, desmontando los

17. DESAGUE PLUVIAL :Canaletas y caños de bajada: Todos los bloques tendrán su desagüe de techo y se harán con canaletas y caños de bajada de chapa galvanizada Nº 24, con desarrollo de 40 de acuerdo a las indicaciones del fiscal de obras

Los caños de bajada irán conectados a registro decantador desde donde serán evacuados hasta los canales de desagüe a cielo abierto, P.V.C. acompañando las pendientes de los canales.
Irán pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dará un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estará incluido en este rubro.
Se construirán de P.V.C. 150mm. con pendiente mínima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagüe. Los registros correspondientes tendrán sus costos incluidos en este rubro.

18. INSTALACION ELECTRICA-ARTEFACTOS ELECTRICOS : Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de la obra. En el caso particular de las intervenciones que serán ejecutadas en este Proyecto sean estos: las refracciones de las oficinas, pasillos, caja de escalera, sanitarios privados y en los públicos
Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.
Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisión de Obra rechazará cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.
Lo caños instalados en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen Durante la construcción de los muros en su interior, podrán ser corrugados o lisas de plástico. Los que se deban colocar bajo piso, podrán ser de plástico liso para instalaciones eléctricas o de plástico para baja presión de los usados para instalaciones sanitarias, según las dimensiones.

18.1 Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos : Los tableros en general serán revisados en su totalidad adecuando las llaves termo magnéticas para los nuevos equipos de aires acondicionados
El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plástico, de tal forma que deje una buena impresión a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

19. ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACION : Equipos para armar artefactos de iluminación de tubos fluorescentes: Los equipos serán completos, compuestos de tubos, zócalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa Nº 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lámparas a la vista, del tipo conocido como de iluminación directa. Serán aptos para adosar .Los artefactos fluorescentes dobles serán de adosar a la pared y/ o losa de h°a° 2x40w c/equipo eléctrico, cuya característica principal es la eliminación del encandilamiento directo del artefacto,
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetálico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepción. Todos los artefactos de iluminación deberán estar aprobadas por el fiscal de obras.

20. CIELORASO DE PVC : Se procederá al retiro del material como así también del sistema de fijación

como así los artefactos lumínicos.
Se volverá a colocar el material nuevo.

21. MAMPARA DE EUCATEX : Se procederá al retiro en su totalidad de las placas y las aberturas tipo puertas. Una vez limpio el área afectada se retirara las placas en su totalidad.
Se procederá a la colocación de las mismas según orientación del fiscal de Obras como asi las aberturas completas con herrajes y cerraduras completas.

22. PINTURA : Se deberán adoptar disposiciones conducentes a proteger las diversas partes de la obra, durante la ejecución de los trabajos de pintura, se tomarán las precauciones necesarias para preservar a estas del polvo, lluvia, etc. debiéndose además evitar que las aberturas se hayan secado completamente. Cualquier trabajo que no sea pintado, será protegido debidamente para quedar libre de salpicaduras. Los trabajos de pinturas estarán a cargo de operarios calificados y los materiales a ser utilizados serán sus respectivas clases y de fabricación conocida. Todas las superficies a pintarse deberán ser adecuadamente preparadas, debiendo estar completamente secas y limpias. Los colores serán aprobados por el Fiscal de Obras.

22.1 Aberturas Madera con Esmalte Sintético: Las aberturas maderas antes de su colocación, serán cepilladas, lijadas y pintadas con el color aprobado por el Fiscal de Obras. A dos manos

22.2 Pintura de paredes al látex: Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las mismas serán indicados oportunamente por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la presentación previa de muestras. La pintura se aplicará en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

22.3 Exterior de paredes visto con silicona: Si los hubiera serán previamente serán lijados, lavados con lavandina y ácido muriático y posteriormente luego llevarán, dos manos de silicona.

*Sujetó fiscalización, Si por cualquier motivo el revoque no reúne las condiciones, el tratamiento de pintura será previo enduido cuyo costo deberá asumir la contratis*ta.

24. LIMPIEZA FINAL: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente.
Se deberá retirar todo el resto del material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retirados del predio. Las zanjas para el apagado de cal serán rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezcla serán levantadas. El área de limpieza será el total del predio donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberá incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de llaves y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres indicativos de puertas y accesos.

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

AVENIDA GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y ROGELIO R. BENÍTEZ –
TEL/FAX: (061) 518590

CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PUNTO 3

Se modifica la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones. Cronograma de Obras; la cual queda como sigue:

CRONOGRAMA DE OBRAS

Nº	Descripción	1er Mes				2er Mes				3er Mes				4to Mes			
1	UBICACIÓN - ENTRAL DE VACUNAS (ACCESOS)	1ras	2daS	3raS	4taS	1ras	2daS	3raS	4taS	1ras	2daS	3raS	4taS	1ras	2daS	3raS	4taS
1.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO																
	Reparación, lijado y pintura base y definitiva, colocación de pasador, porta candado y candado. Dimensión 1,20X1,80, (lx a)																
2	UBICACIÓN - FACISA (ACCESOS)																
2.2	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO VEHICULAR PIVOTANTE DOBLE HOJA																
	Fabricación de abertura metálica con marcos en caño de acero de 50mm diam., pared 1,20 mm; vertebras paralelas verticales en caños de 2,5 mm diam., mismo material, pintura base y definitiva, instalado y colocado con pasador inferior de piso, porta candado y candado																
3	UBICACIÓN - ADMISION (ACCESOS)																
3.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO VEHICULAR PIVOTANTE DOBLE HOJA																
	Reparación, lijado y pintura base y definitiva, colocación de pasador, porta candado y candado																
4	UBICACIÓN - ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS(ACCESOS)																
4.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO VEHICULAR DESLIZANTE																

	Fabricación de abertura metálica con marcos en caño de acero de 50mm diam., pared 1,20 mm; vertebras paralelas verticales en caños de 2,5 mm diam., mismo material, pintura base y definitiva, instalado y colocado con guía en perfil de acero tipo ángulo de 1" de 1/8" y dos ruedas de poliuretano de 4" diam.																
4.2	AUTOMATIZACIÓN DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR																
	Kit motorizado de apertura y cierre automática de portón deslizante con 100 tarjetas magnéticas, control remoto IR y manual																
5	***UBICACIÓN - ENTRADA LATERAL CALLE SECUNDARIA MORGUE (ACCESOS)***																
5.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO VEHICULAR DESLIZANTE																
	Reparación, lijado y pintura base y definitiva; provisión y colocación de guía perfil de acero tipo ángulo 1" X 1/8"; fabricación de portón de acceso peatonal integrado a la estructura principal; colocación de pasador, porta candado y candado																
6	***UBICACIÓN - ENTRADA LATERAL CALLE SECUNDARIA BASURA PATOLOGICA (ACCESOS)***																
6.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO																
	Reparación, lijado y pintura base y definitiva, colocación de pasador, porta candado y candado																
7	***UBICACIÓN - ENTRADA LATERAL CALLE SECUNDARIA CONSULTORIOS (ACCESOS)***																
7.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO																
	Reparación, lijado y pintura base y definitiva, colocación de pasador, porta candado y candado																

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Avenida Gral. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez –
Tel/Fax: (061) 518590

Ciudad del Este, República del Paraguay

8	***UBICACIÓN - FACISA (CERCADO PERIMETRAL)***																
8.1	CERCADO PERIMETRAL COMPRENDIDO ENTRE LA FACISA Y PORTON DE ACCESO VEHICULAR																
	Provisión y sustitución de tejido galvanizado malla 5 de 1,50 m de altura con tres mallas de tendido de alambre de acero galvanizado 6mm																
9	***UBICACIÓN - FACHADA PRINCIPAL ENTRADA AMBULANCIA (CERCADO PERIMETRAL)***																
	CERCADO PERIMETRAL COMPRENDIDO ENTRE LA FACISA Y PORTON DE ACCESO VEHICULAR																
	Provisión y sustitución de tejido galvanizado malla 5 de 1,50 m de altura con tres mallas de tendido de alambre de acero galvanizado 6mm																
9	***UBICACIÓN - ENTRADA VEHICULAR ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS (CERCADO PERIMETRAL)***																
9.1	CERCADO PERIMETRAL COMPRENDIDO ENTRE PORTON VEHICULAR Y CASILLAS DE VENDEDORES																
	Provisión y colocación de cercado perimetral con tejido de acero galvanizado malla 5, de 1,50 m de altura, con columnas en acero de 4" diam., pared 1,60 mm en base de Hº Aº y tres tensores de alambre de acero galvanizado de 4 mm diam.,																
10	***UBICACIÓN - ESPACIO ENTRE CASILLA VENDEDORES HRCDE Y TRAUMA (CERCADO PERIMETRAL)***																
10.1	CERCADO PERIMETRAL EN ESTRUCTURA DE ACERO																
	Fabricación y colocación de cercado perimetral en caño de acero de 4" de diam., pared 1,6 mm, con vertebras verticales de tubos de 1" diam., con puntas de lanza, mismo material, con portón de acceso peatonal de 1,20mX2,10m, lXa, para																

	servicio, de acceso restringido, con pasador, porta candado y candado, terminado con pintura base y definitiva a base sintética																
	UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA (ABERTURAS)																
11	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA																
11.1	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica,																
	ABERTURA METALICA UNA HOJA																
11.2	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica,																
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																
11.3	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior																
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA																
11.4	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas																
	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas																
11.5	***UBICACIÓN - PABELLON ADMISION (ABERTURAS)***																
12	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																

12.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior																
	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA																
12.2	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado; provisión y sustitución de cristales dañados; lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica,																
	ABERTURA METÁLICA VENTANA TIPO BALANCIN																
12.3	Reparación y sustitución de cristales dañados; lijado, pintura base y definitiva, color a definir, ***reparación de marcos fuera de escuadra***																
	UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA II (ABERTURAS)																
13	ABERTURA METÁLICA DESLIZANTE																
13.1	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado; provisión y sustitución de cristales dañados; provisión y sustitución de ruedas poliuretano; lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica, ***provisión y sustitución de cristales rotos o dañados.***																
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA																
13.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas																
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																
13,3	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior																
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA																

13.4	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas																
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																
13.5	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura sanitario																
	UBICACIÓN - PABELLON LABORATORIO (ABERTURAS)																
14	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA																
14.1	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica,																
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																
14.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior																
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA																
14.3	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas																
	UBICACIÓN - PABELLON URGENCIAS (ABERTURAS)																
15	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA																
15.1	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica																
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA																
15.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y																

	colocación de faja de protección contra camillas																
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																
15.3	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo																
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																
15.4	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura sanitario, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo																
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA																
15.5	Provisión y colocación de abertura de madera de doble hoja con faja de protección contra camillas en Acceso a Enfermería CM, terminación en pintura base sintética, color ocre, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo																
	UBICACIÓN - PABELLON URGENCIAS GINECOLOGIA - PEDIATRIA (ABERTURAS)																
16	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA																
16.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas																
	UBICACIÓN - PABELLON CIRUGIA INTERNADO - CM (ABERTURAS)																
17	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																
17.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior, provisión y colocación de faja de protección contra																

	camillas de transporte de pacientes, lado pasillo																
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA																
17.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas																
	ABERTURA METALICA UNA HOJA																
17.3	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica																
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																
17.4	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura sanitario, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo																
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA																
17.5	Provisión y colocación de abertura de madera de doble hoja con faja de protección contra camillas en Acceso a Enfermería CM, terminación en pintura base sintética, color ocre, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo																
	UBICACIÓN - PABELLON ADMINISTRATIVO (ABERTURAS)																
18	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																
18.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir																
	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA																

18.2	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica																
	UBICACIÓN - PABELLON NEO - MAMA CANGURO (ABERTURAS)																
19	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA																
19.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas																
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																
19.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo																
20	***UBICACIÓN - PABELLON LAVANDERIA (ABERTURAS)***																
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA																
20.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y colocación de pasador inferior y superior; provisión y colocación de cerradura exterior; provisión y colocación de faja de protección contra camillas																
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA																
20.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura sanitario																
	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA																
20.3	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica																

21	***UBICACIÓN -PATIO ENTRADA AMBULANCIA (REPARACION Y SUSTITUCION DE PAVIMENTO)***																
	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO																
21.1	Desmontaje de pavimento lateral alrededor del Pabellón de Urgencias de baldosas graníticas; nivelación de suelo y canalización de drenajes subterráneas, provisión y colocación de revestimiento de pavimento exterior tipo baldosa granítica, una vez corregido los defectos y daños estructurales existentes, respetando pendientes de descenso y carga de pacientes con camillas y sillas de ruedas, emplear cordón de Hº Aº perimetral de 30 cms de h.																
22	***UBICACIÓN -PATIO ENTRADA AMBULANCIA (REPARACION Y SUSTITUCION DE PAVIMENTO)***																
	REPARACIÓN DE PAVIMENTO ENTRADA Y MANIOBRA AMBULANCIAS																
22.1	Desmontaje de pavimento tipo adoquín, construcción de tubería de desagüe pluvial subterránea, conectado a red pluvial de desagüe del hospital existente, nivelación y correcciones necesarias para habilitación de rampas de acceso a sillas de ruedas y camillas hacia el pabellón de Urgencias y Farmacia, relleno de rendijas con Hº Aº, triturada 6a, para facilitar la limpieza y aseo del espacio techado.																
23	***UBICACIÓN - ENTRADA SALA DE ESPERA URGENCIAS (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***																
	IMPLEMENTACIÓN DE ACCESO INCLUSIVO																
23.1	Provisión y construcción de rampa de acceso para silla de ruedas, revestido con mismo material baldosa granítica																
24	***UBICACIÓN - PATIO ENTRADA AMBULANCIA - PASILLO DE URGENCIA - PASILLO MATERNIDAD (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***																
24.1	REPARACIÓN PISO BALDOSA GRANÍTICA																

	Provisión y sustitución de piezas y partes dañadas. Terminación pulido y cera																
25	***UBICACIÓN - PATIO LATERAL ENTRADA URGENCIAS (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***																
25.1	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO																
	Desmontaje de pavimento lateral alrededor del Pabellón de Urgencias de baldosas graníticas; nivelación de suelo y canalización de drenajes subterráneas, provisión y colocación de revestimiento de pavimento exterior tipo baldosa granítica, una vez corregido los defectos y daños estructurales existentes.																
26	***UBICACIÓN - PATIO LATERAL PABELLON ADMINISTRATIVO (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***																
26.1	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO																
	Desmontaje de pavimento lateral alrededor del Pabellón de Urgencias de baldosas graníticas; nivelación de suelo y canalización de drenajes subterráneas, provisión y colocación de revestimiento de pavimento exterior tipo baldosa granítica, una vez corregido los defectos y daños estructurales existentes.																
27	***UBICACIÓN - PATIO ENTRADA PABELLON ADMINISTRATIVO (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***																
27.1	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO																
	Desmontaje de pavimento lateral alrededor del Pabellón de Urgencias de baldosas graníticas; nivelación de suelo y canalización de drenajes subterráneas, provisión y colocación de revestimiento de pavimento exterior tipo baldosa granítica, una vez corregido los defectos y daños estructurales existentes.																
28	***UBICACIÓN - PATIO ENTRADA PABELLON ADMINISTRATIVO (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***																

28.1	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO																
	Desmontaje de pavimento lateral alrededor del Pabellón de Urgencias de baldosas graníticas; nivelación de suelo y canalización de drenajes subterráneas, provisión y colocación de revestimiento de pavimento exterior tipo baldosa granítica, una vez corregido los defectos y daños estructurales existentes.																
29	***UBICACIÓN - COCINA (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***																
29.1	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO																
	Desmontaje de revestimiento existente y sustitución por revestimiento en porcelanato tipo antideslizante																
30	***UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA (PINTURA DE PARED)***																
30.1	REPARACIÓN DE FRANJA INFERIOR PARED DE PASILLO Y PINTURA																
	Pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre																
30.2	REPARACIÓN DE FRANJA INFERIOR PARED PASILLO SALUD PUBLICA Y ADMISION Y PINTURA																
	Pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre																
30.3	PINTURA DE PARED DE MAMPOSTERIA EXTERIOR																
	Pintura al látex exterior																
31	***UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA II (PINTURA DE PARED)***																
31.1	PINTURA DE PARED DE MAMPOSTERIA EXTERIOR																
	Pintura al látex exterior																
31.2	REPARACIÓN DE FRANJA INFERIOR PARED PASILLO SALUD PUBLICA Y ADMISION Y PINTURA																
	Pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre																

31.3	REPARACIÓN DE FRANJA INFERIOR PARED PASILLO ADMISION Y RAMPA QUIROFANO, Y PINTURA																
	Pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre																
32	***UBICACIÓN - RAMPA SUBIDA-QUIROFANO - INTERIOR Y EXTERIOR (PINTURA DE PARED)***																
32.1	REPARACIÓN DE FRANJA SUPERIOR PARED PASILLO RAMPA QUIROFANO, Y PINTURA																
	Pintura al látex exterior																
32.2	REPARACIÓN DE FRANJA SUPERIOR PARED PASILLO RAMPA QUIROFANO, Y PINTURA																
	Pintura al látex exterior																
33	***UBICACIÓN - FRENTE A ENTRADA AMBULANCIA (PINTURA DE PARED)***																
33.1	REPARACIÓN DE PARED FACHADA LADO ENTRADA AMBULANCIAS - PATIO																
	Pintura al látex exterior																
34	***UBICACIÓN - PABELLON ADMISION EXTERIOR (PINTURA DE PARED)***																
34.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR PINTURA																
	Pintura al látex exterior																
35	***UBICACIÓN - EX ARCHIVO MEDICO - EXTERIOR (PINTURA DE PARED)***																
35.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR PINTURA																
	pintura al látex exterior																
36	***UBICACIÓN - SINDICATO - EXTERIOR (PINTURA DE PARED)***																
36.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA																
	Pintura al látex exterior																
37	***UBICACIÓN - VACUNACION - EXTERIOR (PINTURA DE PARED)***																
37.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA																
	Pintura al látex exterior																
38	***UBICACIÓN - CONSULTORIOS V.I.H. (PINTURA DE PARED)***																

38.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA																
	Pintura al látex exterior																
39	***UBICACIÓN - FACHADA POSTERIOR QUIROFANO - CIRUGIA INTERNADOS (PINTURA DE PARED)***																
39.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR PINTURA																
	Pintura al látex exterior																
40	***UBICACIÓN - FACHADA POSTERIOR ADMINISTRACION - BANCO DE SANGRE - PEDIATRIA INTERNADO (PINTURA DE PARED)***																
40.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA																
	Pintura al látex exterior																
41	***UBICACIÓN - FACHADA POSTERIOR CLINICA MEDICA INTERNADOS (PINTURA DE PARED)***																
41.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA																
	Pintura al látex exterior																
42	***UBICACIÓN - PASILLO ADMINISTRATIVO (PINTURA DE PARED)***																
42.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA																
	Pintura al látex exterior																
43	***UBICACIÓN - PASILLO URGENCIAS - CIRUGIA INTERNADOS (PINTURA DE PARED)***																
43.1	REPARACIÓN DE FRANJA INFERIOR PARED, Y PINTURA																
	pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre																
44	***UBICACIÓN - SALA DE ESPERA URGENCIA (PINTURA DE PARED)***																
44.1	REPARACIÓN DE FRANJA SUPERIOR PARED Y PINTURA																
	pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre																
45	***UBICACIÓN - COCINA (PINTURA DE PARED)***																

45.1	REPARACIÓN DE FRANJA SUPERIOR PARED Y PINTURA																
	pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre																
46	***UBICACIÓN - PERIMETRO EXTERIOR HOSPITAL***																
46.1	REPARACION Y PINTURA																
	Reparación y pintura de pared de nivelación de mampostería del cercado perimetral, al látex																
47	***UBICACIÓN - CAMINEROBTECHADO GALERIA ACCESO ADMISION (PINTURA TECHO MACHIMBRE)***																
47.1	REPARACIÓN Y PINTURA DE MACHIMBRE Y MADERAMEN DE TECHO																
	Pintura al esmalte sintético, exterior, barniz																
47	***UBICACIÓN - PASILLO CIRUGIA INTERNADOS (FAJAS DE PROTECCION - CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES)***																
47.1	PROVISION Y COLOCACIÓN FAJAS DE PROTECCION - PAREDES LATERALES																
	Provisión y colocación en paredes laterales de faja de protección contra camilla de transporte de pacientes. Material madera lijada y pintada de 6"X1"																
48	***UBICACIÓN - PASILLO URGRNCIA - CIRUGIA INTERNADOS (FAJAS DE PROTECCION - CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES)***																
48.1	PROVISION Y COLOCACIÓN FAJAS DE PROTECCION - PAREDES LATERALES																
	Provisión y colocación en paredes laterales de faja de protección contra camilla de transporte de pacientes. Material madera lijada y pintada de 6"X1"																
49	***UBICACIÓN - PASILLO MATERNIDAD - ESTERILIZACION - QUIROFANO (FAJAS DE PROTECCION - CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES)***																

49.1	PROVISION Y COLOCACIÓN FAJAS DE PROTECCION - PAREDES LATERALES																
	Provisión y colocación en paredes laterales de faja de protección contra camilla de transporte de pacientes. Material madera lijada y pintada de 6"X1"																
50	***UBICACIÓN - COCINA (SANITARIOS - COCINA)***																
	REPARACIÓN Y SUSTITUCION DE MATERIALES SANITARIOS Y ACCESORIOS																
50.1	Grifo de pileta frio/caliente de mesa, cabeza móvil, completo																
50.2	Grifo de pileta frio/caliente de pared cabeza móvil, completo																
50.3	Provisión y sustitución de sopapa de pileta Inox y sifón para pileta de goma y tubo drenaje flexible de 40 cms																
50.4	Reparación de filtraciones en piletas Inox integradas en mesadas de granito																
51	***UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA (CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO)***																
	CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO																
51.1	Compartimiento uso privado, con barras de sujeción vertical y horizontal cromado																
51.2	Compartimiento uso privado, para acceso con silla de ruedas, con barras de sujeción vertical y horizontal cromado																
51.3	Provisión e instalación de lavatorio compartido base de granito y tres cubas cada baño, con grifería de accionamiento a presión automático y dosificador de detergente integrado a mesada de granito																
51.4	Provisión e instalación de mingitorio compartido en mampostería revestido con cerámica, con grifería con accionamiento a presión automático																

51.5	Construcción de pared de mampostería para baño público Sexados para uso simultaneo de tres pacientes/visitantes, con divisorias resistentes al agua y perfiles de aluminio, con diseños recomendados para acceso inclusivo; Techo de teja cerámica, maderamen y machimbre. Terminación enduido y pintura sintética base agua. Iluminación artefactos fluorescentes 2 X 40Watts X 2, provisión y colocación de basureros en cada compartimiento y lavatorios. Provisión y colocación de porta papel en cada compartimiento y lavatorios, revestimiento pavimento en cerámica anti deslizante y rampa de acceso silla de ruedas. Dimensiones: 4,60 m X 4,10 m																
52	***UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA (SANITARIOS PUBLICOS)***																
	REPARACIÓN Y SUSTITUCION DE MATERIALES SANITARIOS Y ACCESORIOS																
52.1	Juego de loza completo																
52.2	Provisión e instalación de mingitorio																
52.3	Mano de obra de instalación y reparación de conexiones y drenajes dañados, reparación y cambio de cristales de ventana balancín																
53	***UBICACIÓN - PABELLON MATERNIDAD - PEDIATRIA - QUIROFANO (SANITARIOS PACIENTES - FUNCIONARIOS)***																
	REPARACIÓN Y SUSTITUCION DE MATERIALES SANITARIOS Y ACCESORIOS																
53.1	Juego de loza completo																
53.2	Provisión e instalación de barra de sujeción vertical y horizontal cromado																
53.3	Mano de obra de instalación y reparación de conexiones y drenajes dañados, reparación y cambio de cristales de ventana balancín																

54	***UBICACIÓN - PABELLON UNI NEO - CIRUGIA INTERNADOS- RAYO X - CLINICA MED. INTER. - B. DE SANGRE (SANITARIOS PACIENTES - FUNCIONARIOS)***																
	REPARACIÓN Y SUSTITUCION DE MATERIALES SANITARIOS Y ACCESORIOS																
54.1	Juego de loza completo																
54.2	Provisión e instalación de barra de sujeción vertical y horizontal cromado																
54.3	Mano de obra de instalación y reparación de conexiones y drenajes dañados, reparación y cambio de cristales de ventana balancín																
55	***UBICACIÓN - PABELLON LAVANDERIA - COCINA - SUMINIS. - ADMINISTRACION (SANITARIOS PACIENTES - FUNCIONARIOS)***																
	REPARACIÓN Y SUSTITUCION DE MATERIALES SANITARIOS Y ACCESORIOS																
55.1	Juego de loza completo																
55.2	Mano de obra de instalación y reparación de conexiones y drenajes dañados, reparación y cambio de cristales de ventana balancín																
56	***UBICACIÓN - PABELLON SALUD PUBLICA CONSULTORIOS (CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL)***																
56.1	LIMPIEZA Y REPARACION DE CANALES DE DRENAJE DE ACERO GALVANIZADO DEL TECHO																
57	***UBICACIÓN - PABELLON SALUD PUBLICA II CONSULTORIOS (CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL)***																
57.1	LIMPIEZA Y REPARACION DE CANALES DE DRENAJE DE ACERO GALVANIZADO DEL TECHO																
	Provisión y colocación de Tubos de bajada de acero galvanizado para canaletas de drenaje																
58	***UBICACIÓN - PABELLON SALUD PUBLICA II CONSULTORIOS (CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL)***																

58.1	LIMPIEZA Y REPARACION DE CANALES DE DRENAJE DE ACERO GALVANIZADO DEL TECHO																
	Provisión y colocación de Tubos de bajada de acero galvanizado para canaletas de drenaje																
59	***UBICACIÓN - PABELLON SALUD PUBLICA CONSULTORIOS ODONTOLOGICO (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE TECHO)***																
	DESMONTAJE DE TECHADO PARA UNION DE CUMBRERA CON ESTRUCTURA DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO																
	El edificio principal terminal en un LIMATON que se une con otra edificación correspondiente a los consultorios odontológicos por motivos que no conocemos, aun cuando en los planos se observa que el techado es único y uniforme. Se procederá a desmontar el LIMATON y unir ambas cumbres para unificar el techado así como estuvo proyectado en los diseños. No se modificara la terminación actual de los consultorios.																
59.1	Desmontaje de LIMATON																
59.2	Provisión y construcción de maderamen para techo de tejas de cerámica, con machimbre de lapacho 1", y techado con tejas de cerámica																
60	***UBICACIÓN - PABELLON ADMISION - PASILLO DE ESPERA (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE TECHO)***																
	REPARACIÓN DE LOZA DE Hº Aº CON FILTRACIONES																
60.1	Reparación de filtraciones de techo de Hº Aº e implementación de drenajes de 100 mm																
60.2	Provisión y colocación de Tubos de bajada de PVC 100 mm, conducidos a canaletas de drenaje pluvial																

61	***UBICACIÓN - URGENCIAS - SALA ESPERA (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE TECHO)***																
	REPARACIÓN DE LOZA DE Hº Aº CON FILTRACIONES																
61.1	Reparación de filtraciones de techo de Hº Aº e implementación de drenajes de 100 mm																
61.2	Provisión y colocación de Tubos de bajada de PVC 100 mm, conducidos a canaletas de drenaje pluvial																
62	***UBICACIÓN - PABELLON PEDIATRIA INTERNADOS (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE MOLDURA DE ALERO - TECHO)***																
	REPARACIÓN DE MOLDURA DE ALERO DE TECHO EN METAL DESPLEGABLE REVOCADO																
62.1	Limpieza y adecuación de las fisuras y partes desprendidas para implementación de mallas de acero y revoque con tratamiento hidrófugo. Terminación con revoque filtrado, lijado y pintado a la cal para posterior pintura definitiva																
63	***UBICACIÓN - PABELLON QUIROFANO - ESTERILIZACION (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE MOLDURA DE ALERO - TECHO)***																
	REPARACIÓN DE MOLDURA DE ALERO DE TECHO EN METAL DESPLEGABLE REVOCADO																
63.1	Limpieza y adecuación de las fisuras y partes desprendidas para implementación de mallas de acero y revoque con tratamiento hidrófugo. Terminación con revoque filtrado, lijado y pintado a la cal para posterior pintura definitiva																
64	***UBICACIÓN - PABELLON UTI - NEO (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE MOLDURA DE ALERO - TECHO)***																

	REPARACIÓN DE MOLDURA DE ALERO DE TECHO EN METAL DESPLEGABLE REVOCADO																
64.1	Limpieza y adecuación de las fisuras y partes desprendidas para implementación de mallas de acero y revoque con tratamiento hidrófugo. Terminación con revoque filtrado, lijado y pintado a la cal para posterior pintura definitiva																
65	***UBICACIÓN - ENTRADA PRINCIPAL - PABELLON URGENCIA - ENTRADA DE AMBULANCIA(LUMINICA DE PATIO)***																
	PROVISIÓN Y CONSTRUCCION DE TINGLADO - GALERIA DE ENTRADA DE AMBULANCIAS																
65.1	Construcción de Techo en estructura de acero, tinglado con chapas onduladas galvanizadas Nº 28, y una línea de 2 metros en chapa ondulada PVC translucida, intermedia en cumbrera, para iluminación natural, para cobertura total desde entrada principal hasta la galería del pabellón Rayos X. Columnas en perfil de acero. Provisión y colocación de canaletas de desagüe pluvial en chapa de acero galvanizado 60 cms X 20 cms, con bajadas conectadas a registros correspondientes existentes y en funcionamiento en el Hospital. Terminación en pintura fondo anti oxido y sintética base oleo															
66	***UBICACIÓN - PATIO (LUMINICA DE PATIO)***																
	REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION INSTALADOS																
66.1	Provisión y sustitución de lámparas económicas 85 Watts																
66.2	Reparación de cableado estructurado de alimentación eléctrica y control automático de encendido con fotocélulas implementando un control para cada nueve, (09) columnas de iluminación. Implementar contactores monofásicos																

	bobina 220 VAC, 32 Amp.; conductores eléctricos de 6 mm.																
66.3	Limpieza y pintura al látex exterior, de base de mampostería de columna de acero de luminarias																
66.4	Limpieza, lijado y pintura al sintético de columna de acero luminarias- Limpieza de esferas de acrílico transparente de protección de lámparas																
67	***UBICACIÓN - PABELLON URGENCIAS - RECEPCION (ESTRUCTURA)***																
	PROVISION Y CONSTRUCCION DE DIVISORIAS Y PARED DE																
67.1	Provisión y construcción de pared para la Recepción y Clasificación con dos, (02) ventanillas de atención a pacientes, con abertura visual y protección física mediante cristales templados integrados a estructura principal, desde 1,20 mts del piso hasta 210 cms de altura, con 60 cms de ancho cada una, con faja de protección de pared contra camilla de transporte de pacientes en madera 6"x1"																
68	***UBICACIÓN - PABELLON ENFERMERIA - MATERNIDAD***																
	PROVISION Y CONSTRUCCION DE DIVISORIAS Y PARED																
68.1	Provisión y construcción de pared de para la Recepción y Clasificación con dos, (02) ventanillas de atención a pacientes, con abertura visual y protección física mediante cristales templados integrados a estructura principal, desde 1,20 mts del piso hasta 210 cms de altura, con 60 cms de ancho cada una, con faja de protección de pared contra camilla de transporte de pacientes en madera 6"x1"																

68.2	Provisión y colocación de abertura tipo puerta de 0,90 X 210 cms, integrado a pared de mismo material, con faja de protección de pared contra camilla de transporte de pacientes en madera 6"x1"																
69	***UBICACIÓN - DEPOSITO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS***																
	PROVISION Y CONSTRUCCION DE DEPÓSITO PARA RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS																
69.1	Provisión y construcción de depósito en mampostería, con divisoria en pared mismo material, para separación de residuos depositados, revestimiento revoque y enduido exterior, lijado y pintura epóxi, pavimento terminado en carpeta con tratamiento hidrófugo, filtrado y sellado, pintura epóxi a tres manos, Provisión y colocación de rejillas en perfiles de acero tipo planchuela 1", verticales, con canales conectados a cámara séptica dedicada existente del hospital. Techo de techa, maderamen y machimbre 1". Artefacto de iluminación con detector de presencia 2 unidades de 2X40 Watts, activado solo cuando se accede al depósito																
69.2	Provisión y colocación de abertura metálica, marco de acero y hoja deslizante con traba automática de cierre, para carga de depósito y otra para descarga en camión de traslado de Residuos Hospitalarios, lado calle. Una para residuos patológicos y otra para residuos no patológicos. Terminación en fondo anti oxido y pintura sintética base agua.																
69.3	Provisión y colocación de abertura metálica, tipo balancín con protección externo de malla metálica anti insectos, terminación en fondo anti oxido y pintura sintética base agua.																
69.4	Provisión y colocación, alimentación eléctrica y control de extractor eléctrico 45 cms de diámetro, con protección externo de malla metálica anti insectos																

69.5	Provisión, instalación y conexión sanitaria de Lavatorio para aseo de personal dedicado, según exigencias sanitarias, en pared externo de depósito. Grifería, desagüe, dosificador detergente integrados y conectados																
70	***UBICACIÓN - SALA DE MAQUINA***																
	DESMONTAJE DE SALA DE MAQUINAS TI; TRASLADO Y MONTAJE EN OTRA UBICACIÓN PARA DESPEJAR LA SALA DE ENFERMERIA CLINICA MÉDICA																
70.1	Desmontaje de dispositivos y accesorios de Red montados en sala de Enfermería Clínica Medica																
70.2	Cableado estructurado UTP Cat 6, interno, con electroductos hasta nueva Sala TI - Pabellón Administrativo																
70.3	Rack Vertical de piso tipo Armario Servidor, con sistema de ventilación cuádruple 6", dimensiones en metro																
70.4	Provisión, construcción de paneles para puertos de conexión de telefonía, CCTV, Informática, Radio Comm																
70.5	Provisión, construcción, configuración de terminales Switch, Demodulador, compatible con FO, Telefonía, AV, Comm																
70.6	UPS 3 KVA																
	ESTACIÓN BASE DE RADIO COMUNICACIÓN FRECUENCIA Y RANGO DEL MSPBS - DECIMA REGION, BANDA VHF, COBERTURA 30 Km																
70.7	Cableado de Torre existente con conductor Comm hasta la Estación Base, y provisión y construcción de sistema de aterramiento con 12 jabalinas de cobre 3/4"X220cms conectado con cobre desnudo de 25mm y sistema de pararrayos																

PUNTO 4

Se modifica la Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones. Condiciones Generales del Contrato **CGC 46.1, 46.4.b) y e)**; la cual queda como sigue:

La **Recepción Provisional** de las Obras se realizará dentro de los quince (15) días calendarios y se realizara por el total, contados a partir del día siguiente de la fecha de finalización del plazo de ejecución de las Obras. De todo lo actuado en esta ocasión se labrará un acta de recepción provisoria a ser firmado por la Contratista y el Fiscal de Obras de la Contratante. En caso que la recepción provisional sea con reservas, el Contratista deberá realizar los ajustes en el plazo a ser determinado por el Fiscal de Obras de la Contratante.

PUNTO 5

Se modifica la Sección V del Pliego de Bases y Condiciones. Modelo de Contrato Clausula tercera 3.1; la cual queda como sigue:

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **520,** objeto del gasto específico **10-01 y 30-06** incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de _____guaraníes (Gs. _____). además del rubro de esta Licitación se encuentra sujeta a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2016.

PUNTO 5

Se modifica la Sección VI del Pliego de Bases y Condiciones. Formulario Nº 1 Planilla de Computo métrico y Presupuesto; la cual queda como sigue:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Mejoramiento del Centro Regional de Salud
Ubicación: Ciudad del Este
Distrito: Ciudad del Este
CODIGO DE CATALOGO: 72131601-001

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	***UBICACIÓN - ENTRAL DE VACUNAS (ACCESOS)***				
1.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO				
	Reparación, lijado y pintura base y definitiva, colocación de pasador, porta candado y candado. Dimensión 1,20X1,80, (lx a)	unidad	1,00		
2	***UBICACIÓN - FACISA (ACCESOS)***				
2.2	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO VEHICULAR PIVOTANTE DOBLE HOJA				
	Fabricación de abertura metálica con marcos en caño de acero de 50mm diam., pared 1,20 mm; vertebras paralelas verticales en caños de 2,5 mm diam., mismo material, pintura base y definitiva, instalado y colocado con pasador inferior de piso, porta candado y candado	m2	4,65		
3	***UBICACIÓN - ADMISION (ACCESOS)***				
3.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO VEHICULAR PIVOTANTE DOBLE HOJA				
	Reparación, lijado y pintura base y definitiva, colocación de pasador, porta candado y candado	unidad	1,00		
4	***UBICACIÓN - ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS(ACCESOS)***				
4.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO VEHICULAR DESLIZANTE				
	Fabricación de abertura metálica con marcos en caño de acero de 50mm diam., pared 1,20 mm; vertebras paralelas verticales en caños de 2,5 mm diam., mismo material, pintura base y definitiva, instalado y colocado con guía en perfil de acero tipo ángulo de 1" de 1/8" y dos ruedas de poliuretano de 4" diam.	m2	6,48		

4.2	AUTOMATIZACIÓN DE PORTON DE ACCESO VEHICULAR				
	Kit motorizado de apertura y cierre automática de portón deslizante con 100 tarjetas magnéticas, control remoto IR y manual	unidad	1,00		
5	***UBICACIÓN - ENTRADA LATERAL CALLE SECUNDARIA MORGUE (ACCESOS)***				
5.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO VEHICULAR DESLIZANTE				
	Reparación, lijado y pintura base y definitiva; provisión y colocación de guía perfil de acero tipo ángulo 1" X 1/8"; fabricación de portón de acceso peatonal integrado a la estructura principal; colocación de pasador, porta candado y candado	unidad	1,00		
6	***UBICACIÓN - ENTRADA LATERAL CALLE SECUNDARIA BASURA PATOLOGICA (ACCESOS)***				
6.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO				
	Reparación, lijado y pintura base y definitiva, colocación de pasador, porta candado y candado	unidad	1,00		
7	***UBICACIÓN - ENTRADA LATERAL CALLE SECUNDARIA CONSULTORIOS (ACCESOS)***				
7.1	ABERTURA METALICA, PORTON DE ACCESO				
	Reparación, lijado y pintura base y definitiva, colocación de pasador, porta candado y candado	unidad	1,00		
8	***UBICACIÓN - FACISA (CERCADO PERIMETRAL)***				
8.1	CERCADO PERIMETRAL COMPRENDIDO ENTRE LA FACISA Y PORTON DE ACCESO VEHICULAR				

	Provisión y sustitución de tejido galvanizado malla 5 de 1,50 m de altura con tres mallas de tendido de alambre de acero galvanizado 6mm	m2	18,00		
9	***UBICACIÓN - FACHADA PRINCIPAL ENTRADA AMBULANCIA (CERCADO PERIMETRAL)***				
	CERCADO PERIMETRAL COMPRENDIDO ENTRE LA FACISA Y PORTON DE ACCESO VEHICULAR				
	Provisión y sustitución de tejido galvanizado malla 5 de 1,50 m de altura con tres mallas de tendido de alambre de acero galvanizado 6mm	m2	198,00		
9	***UBICACIÓN - ENTRADA VEHICULAR ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS (CERCADO PERIMETRAL)***				
9.1	CERCADO PERIMETRAL COMPRENDIDO ENTRE PORTON VEHICULAR Y CASILLAS DE VENDEDORES				
	Provisión y colocación de cercado perimetral con tejido de acero galvanizado malla 5, de 1,50 m de altura, con columnas en acero de 4" diam., pared 1,60 mm en base de Hº Aº y tres tensores de alambre de acero galvanizado de 4 mm diam.,	m2	10,50		
10	***UBICACIÓN - ESPACIO ENTRE CASILLA VENDEDORES HRCDE Y TRAUMA (CERCADO PERIMETRAL)***				
10.1	CERCADO PERIMETRAL EN ESTRUCTURA DE ACERO				
	Fabricación y colocación de cercado perimetral en caño de acero de 4" de diam., pared 1,6 mm, con vertebras verticales de tubos de 1" diam., con puntas de lanza, mismo material, con portón de acceso peatonal de 1,20mX2,10m, lXa, para servicio, de acceso restringido, con pasador, porta candado y candado, terminado con pintura base y definitiva a base sintética	m2	21,00		

	UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA (ABERTURAS)				
11	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA				
11.1	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica,	unidad	3,00		
	ABERTURA METALICA UNA HOJA				
11.2	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica,	unidad	1,00		
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				
11.3	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior	unidad	19,00		
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA				
11.4	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas	unidad	5,00		
	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas	unidad	1,00		
11.5	***UBICACIÓN - PABELLON ADMISION (ABERTURAS)***				
12	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				
12.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución	unidad	1,00		

	de cerradura exterior				
	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA				
12.2	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado; provisión y sustitución de cristales dañados; lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica,	unidad	3,00		
	ABERTURA METÁLICA VENTANA TIPO BALANCIN				
12.3	Reparación y sustitución de cristales dañados; lijado, pintura base y definitiva, color a definir, ***reparación de marcos fuera de escuadra***	unidad	3,00		
	UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA II (ABERTURAS)				
13	ABERTURA METÁLICA DESLIZANTE				
13.1	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado; provisión y sustitución de cristales dañados; provisión y sustitución de ruedas poliuretano; lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica, ***provisión y sustitución de cristales rotos o dañados.***	unidad	1,00		
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA				
13.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas	unidad	1,00		
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				
13,3	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior	unidad	16,00		
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA				

13.4	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas	unidad	1,00		
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				
13.5	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura sanitario	unidad	2,00		
	UBICACIÓN - PABELLON LABORATORIO (ABERTURAS)				
14	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA				
14.1	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica,	unidad	1,00		
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				
14.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior	unidad	2,00		
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA				
14.3	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas	unidad	1,00		
	UBICACIÓN - PABELLON URGENCIAS (ABERTURAS)				
15	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA				
15.1	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica	unidad	1,00		
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA				

15.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas	unidad	2,00		
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				
15.3	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo	unidad	3,00		
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				
15.4	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura sanitario, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo	unidad	1,00		
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA				
15.5	Provisión y colocación de abertura de madera de doble hoja con faja de protección contra camillas en Acceso a Enfermería CM, terminación en pintura base sintética, color ocre, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo	unidad	1,00		
	UBICACIÓN - PABELLON URGENCIAS GINECOLOGIA - PEDIATRIA (ABERTURAS)				
16	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA				
16.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas	unidad	3,00		
	UBICACIÓN - PABELLON CIRUGIA INTERNADO - CM (ABERTURAS)				
17	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				

17.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo	unidad	2,00		
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA				
17.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas	unidad	3,00		
	ABERTURA METALICA UNA HOJA				
17.3	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica	unidad	1,00		
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				
17.4	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura sanitario, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo	unidad	4,00		
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA				
17.5	Provisión y colocación de abertura de madera de doble hoja con faja de protección contra camillas en Acceso a Enfermería CM, terminación en pintura base sintética, color ocre, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo	unidad	1,00		
	UBICACIÓN - PABELLON ADMINISTRATIVO (ABERTURAS)				
18	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				
18.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir	unidad	8,00		

	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA				
18.2	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica	unidad	1,00		
	UBICACIÓN - PABELLON NEO - MAMA CANGURO (ABERTURAS)				
19	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA				
19.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y sustitución de visagras; provisión y colocación de faja de protección contra camillas	unidad	7,00		
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				
19.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura exterior, provisión y colocación de faja de protección contra camillas de transporte de pacientes, lado pasillo	unidad	4,00		
20	***UBICACIÓN - PABELLON LAVANDERIA (ABERTURAS)***				
	ABERTURA DE MADERA DOBLE HOJA				
20.1	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir; provisión y colocación de pasador inferior y superior; provisión y colocación de cerradura exterior; provisión y colocación de faja de protección contra camillas	unidad	2,00		
	ABERTURA DE MADERA UNA HOJA				
20.2	Reparación de placas y perfiles dañados, lijado, pintura en color a definir, provisión y sustitución de cerradura sanitario	unidad	2,00		
	ABERTURA METÁLICA DOBLE HOJA				

20.3	Reparación y sustitución de chapa de acero dañado, colocación de pasador, porta candado interior y candado, lijado, pintura base y definitiva, color a definir, provisión y colocación de cerradura para abertura metálica	unidad	1,00		
21	***UBICACIÓN -PATIO ENTRADA AMBULANCIA (REPARACION Y SUSTITUCION DE PAVIMENTO)***				
	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO				
21.1	Desmontaje de pavimento lateral alrededor del Pabellón de Urgencias de baldosas graníticas; nivelación de suelo y canalización de drenajes subterráneas, provisión y colocación de revestimiento de pavimento exterior tipo baldosa granítica, una vez corregido los defectos y daños estructurales existentes, respetando pendientes de descenso y carga de pacientes con camillas y sillas de ruedas, emplear cordón de Hº Aº perimetral de 30 cms de h.	m2	27,50		
22	***UBICACIÓN -PATIO ENTRADA AMBULANCIA (REPARACION Y SUSTITUCION DE PAVIMENTO)***				
	REPARACIÓN DE PAVIMENTO ENTRADA Y MANIOBRA AMBULANCIAS				
22.1	Desmontaje de pavimento tipo adoquín, construcción de tubería de desagüe pluvial subterránea, conectado a red pluvial de desagüe del hospital existente, nivelación y correcciones necesarias para habilitación de rampas de acceso a sillas de ruedas y camillas hacia el pabellón de Urgencias y Farmacia, relleno de rendijas con Hº Aº, triturada 6a, para facilitar la limpieza y aseo del espacio techado.	M2	160,80		
23	***UBICACIÓN - ENTRADA SALA DE ESPERA URGENCIAS (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***				
	IMPLEMENTACIÓN DE ACCESO INCLUSIVO				

23.1	Provisión y construcción de rampa de acceso para silla de ruedas, revestido con mismo material baldosa granítica	m2	1,92		
24	***UBICACIÓN - PATIO ENTRADA AMBULANCIA - PASILLO DE URGENCIA - PASILLO MATERNIDAD (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***				
24.1	REPARACIÓN PISO BALDOSA GRANÍTICA				
	Provisión y sustitución de piezas y partes dañadas. Terminación pulido y cera	m2	10,00		
25	***UBICACIÓN - PATIO LATERAL ENTRADA URGENCIAS (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***				
25.1	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO				
	Desmontaje de pavimento lateral alrededor del Pabellón de Urgencias de baldosas graníticas; nivelación de suelo y canalización de drenajes subterráneas, provisión y colocación de revestimiento de pavimento exterior tipo baldosa granítica, una vez corregido los defectos y daños estructurales existentes.	m2	18,13		
26	***UBICACIÓN - PATIO LATERAL PABELLON ADMINISTRATIVO (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***				
26.1	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO				
	Desmontaje de pavimento lateral alrededor del Pabellón de Urgencias de baldosas graníticas; nivelación de suelo y canalización de drenajes subterráneas, provisión y colocación de revestimiento de pavimento exterior tipo baldosa granítica, una vez corregido los defectos y daños estructurales existentes.	m2	16,65		
27	***UBICACIÓN - PATIO ENTRADA PABELLON ADMINISTRATIVO (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***				
27.1	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO				

	Desmontaje de pavimento lateral alrededor del Pabellón de Urgencias de baldosas graníticas; nivelación de suelo y canalización de drenajes subterráneas, provisión y colocación de revestimiento de pavimento exterior tipo baldosa granítica, una vez corregido los defectos y daños estructurales existentes.	m2	16,65		
28	***UBICACIÓN - PATIO ENTRADA PABELLON ADMINISTRATIVO (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***				
28.1	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO				
	Desmontaje de pavimento lateral alrededor del Pabellón de Urgencias de baldosas graníticas; nivelación de suelo y canalización de drenajes subterráneas, provisión y colocación de revestimiento de pavimento exterior tipo baldosa granítica, una vez corregido los defectos y daños estructurales existentes.	m2	36,00		
29	***UBICACIÓN - COCINA (REVESTIMIENTO - PAVIMENTO)***				
29.1	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO				
	Desmontaje de revestimiento existente y sustitución por revestimiento en porcelanato tipo antideslizante	m2	45,00		
30	***UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA (PINTURA DE PARED)***				
30.1	REPARACIÓN DE FRANJA INFERIOR PARED DE PASILLO Y PINTURA				
	Pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre	m2	67,60		
30.2	REPARACIÓN DE FRANJA INFERIOR PARED PASILLO SALUD PUBLICA Y ADMISION Y PINTURA				
	Pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre	m2	15,00		

30.3	PINTURA DE PARED DE MAMPOSTERIA EXTERIOR				
	Pintura al látex exterior	m2	235,29		
31	***UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA II (PINTURA DE PARED)***				
31.1	PINTURA DE PARED DE MAMPOSTERIA EXTERIOR				
	Pintura al látex exterior	m2	308,91		
31.2	REPARACIÓN DE FRANJA INFERIOR PARED PASILLO SALUD PUBLICA Y ADMISION Y PINTURA				
	Pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre	m2	89,54		
31.3	REPARACIÓN DE FRANJA INFERIOR PARED PASILLO ADMISION Y RAMPA QUIROFANO, Y PINTURA				
	Pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre	m2	30,00		
32	***UBICACIÓN - RAMPA SUBIDA-QUIROFANO - INTERIOR Y EXTERIOR (PINTURA DE PARED)***				
32.1	REPARACIÓN DE FRANJA SUPERIOR PARED PASILLO RAMPA QUIROFANO, Y PINTURA				
	Pintura al látex exterior	m2	114,68		
32.2	REPARACIÓN DE FRANJA SUPERIOR PARED PASILLO RAMPA QUIROFANO, Y PINTURA				
	Pintura al látex exterior	m2	151,16		
33	***UBICACIÓN - FRENTE A ENTRADA AMBULANCIA (PINTURA DE PARED)***				
33.1	REPARACIÓN DE PARED FACHADA LADO ENTRADA AMBULANCIAS - PATIO				

	Pintura al látex exterior	m2	173,23		
34	***UBICACIÓN - PABELLON ADMISION EXTERIOR (PINTURA DE PARED)***				
34.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR PINTURA				
	Pintura al látex exterior	m2	129,35		
35	***UBICACIÓN - EX ARCHIVO MEDICO - EXTERIOR (PINTURA DE PARED)***				
35.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR PINTURA				
	pintura al látex exterior	m2	117,81		
36	***UBICACIÓN - SINDICATO - EXTERIOR (PINTURA DE PARED)***				
36.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA				
	Pintura al látex exterior	m2	59,22		
37	***UBICACIÓN - VACUNACION - EXTERIOR (PINTURA DE PARED)***				
37.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA	m2	156,00		
	Pintura al látex exterior				
38	***UBICACIÓN - CONSULTORIOS V.I.H. (PINTURA DE PARED)***				
38.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA				
	Pintura al látex exterior	m2	104,46		
39	***UBICACIÓN - FACHADA POSTERIOR QUIROFANO - CIRUGIA INTERNADOS (PINTURA DE PARED)***				
39.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR PINTURA				
	Pintura al látex exterior	m2	413,57		
40	***UBICACIÓN - FACHADA POSTERIOR ADMINISTRACION - BANCO DE SANGRE - PEDIATRIA INTERNADO (PINTURA DE PARED)***				

40.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA				
	Pintura al látex exterior	m2	218,36		
41	***UBICACIÓN - FACHADA POSTERIOR CLINICA MEDICA INTERNADOS (PINTURA DE PARED)***				
41.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA				
	Pintura al látex exterior	m2	311,51		
42	***UBICACIÓN - PASILLO ADMINISTRATIVO (PINTURA DE PARED)***				
42.1	REPARACION DE PARED EXTERIOR Y PINTURA				
	Pintura al látex exterior	m2	118,46		
43	***UBICACIÓN - PASILLO URGENCIAS - CIRUGIA INTERNADOS (PINTURA DE PARED)***				
43.1	REPARACIÓN DE FRANJA INFERIOR PARED, Y PINTURA				
	pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre	m2	90,46		
44	***UBICACIÓN - SALA DE ESPERA URGENCIA (PINTURA DE PARED)***				
44.1	REPARACIÓN DE FRANJA SUPERIOR PARED Y PINTURA				
	pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre	m2	73,84		
45	***UBICACIÓN - COCINA (PINTURA DE PARED)***				
45.1	REPARACIÓN DE FRANJA SUPERIOR PARED Y PINTURA				
	pintura al esmalte sintético, base agua con enduido interior, color Ocre	m2	192,56		
46	***UBICACIÓN - PERIMETRO EXTERIOR HOSPITAL***				

46.1	REPARACION Y PINTURA				
	Reparación y pintura de pared de nivelación de mampostería del cercado perimetral, al látex	M2	365,00		
47	***UBICACIÓN - CAMINEROBTECHADO GALERIA ACCESO ADMISION (PINTURA TECHO MACHIMBRE)***				
47.1	REPARACIÓN Y PINTURA DE MACHIMBRE Y MADERAMEN DE TECHO				
	Pintura al esmalte sintético, exterior, barniz	m2	73,84		
47	***UBICACIÓN - PASILLO CIRUGIA INTERNADOS (FAJAS DE PROTECCION - CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES)***				
47.1	PROVISION Y COLOCACIÓN FAJAS DE PROTECCION - PAREDES LATERALES				
	Provisión y colocación en paredes laterales de faja de protección contra camilla de transporte de pacientes. Material madera lijada y pintada de 6"X1"	m	36,25		
48	***UBICACIÓN - PASILLO URGRNCIA - CIRUGIA INTERNADOS (FAJAS DE PROTECCION - CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES)***				
48.1	PROVISION Y COLOCACIÓN FAJAS DE PROTECCION - PAREDES LATERALES				
	Provisión y colocación en paredes laterales de faja de protección contra camilla de transporte de pacientes. Material madera lijada y pintada de 6"X1"	m	45,80		
49	***UBICACIÓN - PASILLO MATERNIDAD - ESTERILIZACION - QUIROFANO (FAJAS DE PROTECCION - CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES)***				
49.1	PROVISION Y COLOCACIÓN FAJAS DE PROTECCION - PAREDES LATERALES				

	Provisión y colocación en paredes laterales de faja de protección contra camilla de transporte de pacientes. Material madera lijada y pintada de 6"X1"	m	51,45		
50	***UBICACIÓN - COCINA (SANITARIOS - COCINA)***				
	REPARACIÓN Y SUSTITUCION DE MATERIALES SANITARIOS Y ACCESORIOS				
50.1	Grifo de pileta frio/caliente de mesa, cabeza móvil, completo	unidad	2,00		
50.2	Grifo de pileta frio/caliente de pared cabeza móvil, completo	unidad	3,00		
50.3	Provisión y sustitución de sopapa de pileta Inox y sifón para pileta de goma y tubo drenaje flexible de 40 cms	unidad	5,00		
50.4	Reparación de filtraciones en piletas Inox integradas en mesadas de granito	unidad	5,00		
51	***UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA (CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO)***				
	CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO				
51.1	Compartimiento uso privado, con barras de sujeción vertical y horizontal cromado	unidad	2,00		
51.2	Compartimiento uso privado, para acceso con silla de ruedas, con barras de sujeción vertical y horizontal cromado	unidad	2,00		
51.3	Provisión e instalación de lavatorio compartido base de granito y tres cubas cada baño, con grifería de accionamiento a presión automático y dosificador de detergente integrado a mesada de granito	unidad	2,00		
51.4	Provisión e instalación de mingitorio compartido en mampostería revestido con cerámica, con grifería con accionamiento a presión automático	unidad	1,00		

51.5	Construcción de pared de mampostería para baño público Sexados para uso simultaneo de tres pacientes/visitantes, con divisorias resistentes al agua y perfiles de aluminio, con diseños recomendados para acceso inclusivo; Techo de teja cerámica, maderamen y machimbre. Terminación enduido y pintura sintética base agua. Iluminación artefactos fluorescentes 2 X 40Watts X 2, provisión y colocación de basureros en cada compartimiento y lavatorios. Provisión y colocación de porta papel en cada compartimiento y lavatorios, revestimiento pavimento en cerámica anti deslizante y rampa de acceso silla de ruedas. Dimensiones: 4,60 m X 4,10 m	M2	41,28		
52	***UBICACIÓN - PABELLON CONSULTORIOS SALUD PUBLICA (SANITARIOS PUBLICOS)***				
	REPARACIÓN Y SUSTITUCION DE MATERIALES SANITARIOS Y ACCESORIOS				
52.1	Juego de loza completo	M2	6,00		
52.2	Provisión e instalación de mingitorio	Un	3,00		
52.3	Mano de obra de instalación y reparación de conexiones y drenajes dañados, reparación y cambio de cristales de ventana balancín	Un	6,00		
53	***UBICACIÓN - PABELLON MATERNIDAD - PEDIATRIA - QUIROFANO (SANITARIOS PACIENTES - FUNCIONARIOS)***				
	REPARACIÓN Y SUSTITUCION DE MATERIALES SANITARIOS Y ACCESORIOS				
53.1	Juego de loza completo	M2	18,00		
53.2	Provisión e instalación de barra de sujeción vertical y horizontal cromado	Un	6,00		
53.3	Mano de obra de instalación y reparación de conexiones y drenajes dañados, reparación y	Un	18,00		

	cambio de cristales de ventana balancín				
54	***UBICACIÓN - PABELLON UNI NEO - CIRUGIA INTERNADOS- RAYO X - CLINICA MED. INTER. - B. DE SANGRE (SANITARIOS PACIENTES - FUNCIONARIOS)***				
	REPARACIÓN Y SUSTITUCION DE MATERIALES SANITARIOS Y ACCESORIOS				
54.1	Juego de loza completo	M2	20,00		
54.2	Provisión e instalación de barra de sujeción vertical y horizontal cromado	Un	12,00		
54.3	Mano de obra de instalación y reparación de conexiones y drenajes dañados, reparación y cambio de cristales de ventana balancín	Un	20,00		
55	***UBICACIÓN - PABELLON LAVANDERIA - COCINA - SUMINIS. - ADMINISTRACION (SANITARIOS PACIENTES - FUNCIONARIOS)***				
	REPARACIÓN Y SUSTITUCION DE MATERIALES SANITARIOS Y ACCESORIOS				
55.1	Juego de loza completo	M2	8,00		
55.2	Mano de obra de instalación y reparación de conexiones y drenajes dañados, reparación y cambio de cristales de ventana balancín	Un	8,00		
56	***UBICACIÓN - PABELLON SALUD PUBLICA CONSULTORIOS (CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL)***				
56.1	LIMPIEZA Y REPARACION DE CANALES DE DRENAJE DE ACERO GALVANIZADO DEL TECHO	M2	87,00		
57	***UBICACIÓN - PABELLON SALUD PUBLICA II CONSULTORIOS (CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL)***				
57.1	LIMPIEZA Y REPARACION DE CANALES DE DRENAJE DE ACERO GALVANIZADO DEL TECHO				

	Provisión y colocación de Tubos de bajada de acero galvanizado para canaletas de drenaje	Ml	64,60		
58	***UBICACIÓN - PABELLON SALUD PUBLICA II CONSULTORIOS (CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL)***				
58.1	LIMPIEZA Y REPARACION DE CANALES DE DRENAJE DE ACERO GALVANIZADO DEL TECHO				
	Provisión y colocación de Tubos de bajada de acero galvanizado para canaletas de drenaje	ml	57,80		
59	***UBICACIÓN - PABELLON SALUD PUBLICA CONSULTORIOS ODONTOLOGICO (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE TECHO)***				
	DESMONTAJE DE TECHADO PARA UNION DE CUMBRERA CON ESTRUCTURA DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
	El edificio principal terminal en un LIMATON que se une con otra edificación correspondiente a los consultorios odontológicos por motivos que no conocemos, aun cuando en los planos se observa que el techado es único y uniforme. Se procederá a desmontar el LIMATON y unir ambas cumbres para unificar el techado así como estuvo proyectado en los diseños. No se modificara la terminación actual de los consultorios.				
59.1	Desmontaje de LIMATON	m2	38,25		
59.2	Provisión y construcción de maderamen para techo de tejas de cerámica, con machimbre de lapacho 1", y techado con tejas de cerámica	m2	51,00		
60	***UBICACIÓN - PABELLON ADMISION - PASILLO DE ESPERA (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE TECHO)***				
	REPARACIÓN DE LOZA DE Hº Aº CON FILTRACIONES				

60.1	Reparación de filtraciones de techo de Hº Aº e implementación de drenajes de 100 mm	m2	99,00		
60.2	Provisión y colocación de Tubos de bajada de PVC 100 mm, conducidos a canaletas de drenaje pluvial	m	10,00		
61	***UBICACIÓN - URGENCIAS - SALA ESPERA (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE TECHO)***				
	REPARACIÓN DE LOZA DE Hº Aº CON FILTRACIONES				
61.1	Reparación de filtraciones de techo de Hº Aº e implementación de drenajes de 100 mm	m2	99,00		
61.2	Provisión y colocación de Tubos de bajada de PVC 100 mm, conducidos a canaletas de drenaje pluvial	M2	10,00		
62	***UBICACIÓN - PABELLON PEDIATRIA INTERNADOS (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE MOLDURA DE ALERO - TECHO)***				
	REPARACIÓN DE MOLDURA DE ALERO DE TECHO EN METAL DESPLEGABLE REVOCADO				
62.1	Limpieza y adecuación de las fisuras y partes desprendidas para implementación de mallas de acero y revoque con tratamiento hidrófugo. Terminación con revoque filtrado, lijado y pintado a la cal para posterior pintura definitiva	M	7,30		
63	***UBICACIÓN - PABELLON QUIROFANO - ESTERILIZACION (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE MOLDURA DE ALERO - TECHO)***				
	REPARACIÓN DE MOLDURA DE ALERO DE TECHO EN METAL DESPLEGABLE REVOCADO				
63.1	Limpieza y adecuación de las fisuras y partes desprendidas para implementación de mallas de acero y revoque con tratamiento hidrófugo. Terminación con revoque filtrado, lijado y	M	8,25		

	pintado a la cal para posterior pintura definitiva				
64	***UBICACIÓN - PABELLON UTI - NEO (RESTRUCTURACION Y REPARACION DE MOLDURA DE ALERO - TECHO)***				
	REPARACIÓN DE MOLDURA DE ALERO DE TECHO EN METAL DESPLEGABLE REVOCADO				
64.1	Limpieza y adecuación de las fisuras y partes desprendidas para implementación de mallas de acero y revoque con tratamiento hidrófugo. Terminación con revoque filtrado, lijado y pintado a la cal para posterior pintura definitiva	M	6,50		
65	***UBICACIÓN - ENTRADA PRINCIPAL - PABELLON URGENCIA - ENTRADA DE AMBULANCIA(LUMINICA DE PATIO)***				
	PROVISIÓN Y CONSTRUCCION DE TINGLADO - GALERIA DE ENTRADA DE AMBULANCIAS				
65.1	Construcción de Techo en estructura de acero, tinglado con chapas onduladas galvanizadas Nº 28, y una línea de 2 metros en chapa ondulada PVC translucida, intermedia en cumbrera, para iluminación natural, para cobertura total desde entrada principal hasta la galería del pabellón Rayos X. Columnas en perfil de acero. Provisión y colocación de canaletas de desagüe pluvial en chapa de acero galvanizado 60 cms X 20 cms, con bajadas conectadas a registros correspondientes existentes y en funcionamiento en el Hospital. Terminación en pintura fondo anti oxido y sintética base oleo	m2	171,52		
66	***UBICACIÓN - PATIO (LUMINICA DE PATIO)***				
	REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION INSTALADOS				
66.1	Provisión y sustitución de lámparas económicas 85 Watts	unidad	81,00		

66.2	Reparación de cableado estructurado de alimentación eléctrica y control automático de encendido con fotocélulas implementando un control para cada nueve, (09) columnas de iluminación. Implementar contactores monofásicos bobina 220 VAC, 32 Amp.; conductores eléctricos de 6 mm.	unidad	27,00		
66.3	Limpieza y pintura al látex exterior, de base de mampostería de columna de acero de luminarias	m2	27,00		
66.4	Limpieza, lijado y pintura al sintético de columna de acero luminarias- Limpieza de esferas de acrílico transparente de protección de lámparas	m2	27,00		
67	***UBICACIÓN - PABELLON URGENCIAS - RECEPCION***				
	PROVISION Y CONSTRUCCION DE DIVISORIAS Y PARED				
67.1	Provisión y construcción de pared para la Recepción y Clasificación con dos, (02) ventanillas de atención a pacientes, con abertura visual y protección física mediante cristales templados integrados a estructura principal, desde 1,20 mts del piso hasta 210 cms de altura, con 60 cms de ancho cada una, con faja de protección de pared contra camilla de transporte de pacientes en madera 6"x1"	m2	14,14		
68	***UBICACIÓN - PABELLON ENFERMERIA - MATERNIDAD***				
	PROVISION Y CONSTRUCCION DE DIVISORIAS Y PARED				
68.1	Provisión y construcción de pared para la Recepción y Clasificación con dos, (02) ventanillas de atención a pacientes, con abertura visual y protección física mediante cristales templados integrados a estructura principal, desde 1,20 mts del piso hasta 210 cms de altura, con 60 cms de ancho cada una, con faja de protección de pared contra camilla de	m2	13,65		

	transporte de pacientes en madera 6"x1"				
68.2	Provisión y colocación de abertura tipo puerta de 0,90 X 210 cms, integrado a pared de mismo material, con faja de protección de pared contra camilla de transporte de pacientes en madera 6"x1"	m	1,00		
69	***UBICACIÓN - DEPOSITO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS***				
	PROVISION Y CONSTRUCCION DE DEPÓSITO PARA RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS				
69.1	Provisión y construcción de depósito en mampostería, con divisoria en pared mismo material, para separación de residuos depositados, revestimiento revoque y enduido exterior, lijado y pintura epóxi, pavimento terminado en carpeta con tratamiento hidrófugo, filtrado y sellado, pintura epóxi a tres manos, Provisión y colocación de rejillas en perfiles de acero tipo planchuela 1", verticales, con canales conectados a cámara séptica dedicada existente del hospital. Techo de techa, maderamen y machimbre 1". Artefacto de iluminación con detector de presencia 2 unidades de 2X40 Watts, activado solo cuando se accede al depósito	m2	20,15		
69.2	Provisión y colocación de abertura metálica, marco de acero y hoja deslizante con traba automática de cierre, para carga de depósito y otra para descarga en camión de traslado de Residuos Hospitalarios, lado calle. Una para residuos patológicos y otra para residuos no patológicos. Terminación en fondo anti oxido y pintura sintética base agua.	unidad	4,00		

69.3	Provisión y colocación de abertura metálica, tipo balancín con protección externo de malla metálica anti insectos, terminación en fondo anti oxido y pintura sintética base agua.	m2	4,00		
69.4	Provisión y colocación, alimentación eléctrica y control de extractor eléctrico 45 cms de diámetro, con protección externo de malla metálica anti insectos	m2	2,00		
69.5	Provisión, instalación y conexión sanitaria de Lavatorio para aseo de personal dedicado, según exigencias sanitarias, en pared externo de depósito. Grifería, desagüe, dosificador detergente integrados y conectados	unidad	1,00		
70	***UBICACIÓN - SALA DE MAQUINA***				
	DESMONTAJE DE SALA DE MAQUINAS TI; TRASLADO Y MONTAJE EN OTRA UBICACIÓN PARA DESPEJAR LA SALA DE ENFERMERIA CLINICA MÉDICA				
70.1	Desmontaje de dispositivos y accesorios de Red montados en sala de Enfermería Clínica Medica	unidad	1,00		
70.2	Cableado estructurado UTP Cat 6, interno, con electroductos hasta nueva Sala TI - Pabellón Administrativo	m2	200,00		
70.3	Rack Vertical de piso tipo Armario Servidor, con sistema de ventilación cuádruple 6", dimensiones en metro	unidad	1,00		
70.4	Provisión, construcción de paneles para puertos de conexión de telefonía, CCTV, Informática, Radio Comm	m2	240,00		
70.5	Provisión, construcción, configuración de terminales Switch, Demodulador, compatible con FO, Telefonía, AV, Comm	m2	128,00		
70.6	UPS 3 KVA	unidad	1,00		
	ESTACIÓN BASE DE RADIO COMUNICACIÓN FRECUENCIA Y RANGO DEL MSPBS - DECIMA				

	REGION, BANDA VHF, COBERTURA 30 Km				
70.7	Cableado de Torre existente con conductor Comm hasta la Estación Base, y provisión y construcción de sistema de aterramiento con 12 jabalinas de cobre 3/4"X220cms conectado con cobre desnudo de 25mm y sistema de pararrayos	unidad	1,00		
71	Cartel de Obra	unidad	1,00		
	TOTAL (IVA INCLUIDO)				

El precio total de la Oferta es de guaraníes _____ (*completar en números y en letras*) _____

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____