Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte
FADA UNA

PARAGUAY BICENTENARIO INDEPENDENCIA NACIONAL 1811 · 2011

RESPUESTA CONSULTA Nº 6

Las butacas deben ser fijas, sujetas al suelo, con estructura metálica, asiento abatible, Asiento y respaldo deben ser acolchados con terminación de la tapicería resistente a la abrasión e ignifuga (color a elegir)

Frecuencia	128 hz	256 hz	512 hz	1024 hz	2048 hz	4095 hz
Absorción	0.30	0.32	0.27	0.30	0.33	0.33

RESPUESTA CONSULTA Nº7

No hay Especificaciones Técnicas más que las generales de calidad de materiales, de ejecución y terminaciones. Ver láminas de detalles de acondicionamiento acústico. Lamina DET04.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · VITAM IMPENDERE VERO · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · FACULTAD DE ARQUITECTURA

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de la U.O.C.

NOTA ACLARATORIA Nº 1

A los efectos de clarificar y definir con precisión el alcance de la presente Licitación Pública Nacional, se ha recepcionado una Consulta de un Potencial oferente en el marco de la LPN Nº 01/2012 en donde solicita lo siguiente:

CONSULTA Nº 1

Los proyectos ejecutivos de sanitario e instalación eléctrica, así como el estudio de suelo y calculo de estructura serán proveídos por la contratante o se deberán cotizar?

CONSULTA Nº 2

Se solicita en el ítem

B10.3 Cielorraso de placas cementicia
Favor proveer EETT

CONSULTA Nº 3

Se solicita en el ítem

B10.5 Cielorraso tipo suspendido de placas de melanina en foyer de auditorio PA Y PB.
Favor proveer EETT

CONSULTA Nº 4

Se solicita en el Ítem:

B13.7 P05 Parquet en escenario, escalera y paredes Laterales Lam. DET 03.
Favor proveer EETT

CONSULTA Nº 5

Se solicita en el Ítem
B14.4 Revestimiento en muro de fachada de apoyo de auditorio con bloque de hormigón.
Favor proveer EETT

CONSULTA Nº 6
Se solicita en el Ítem

H2.5 Butacas

Favor proveer EETT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE ARQUITECTURA

CONSULTA Nº 7

Se solicita en el Item

H2.6 Cortinas en escenario

Favor proveer EETT

Con relación a dichas consultas formuladas por el potencial Oferente las siguientes respuestas son:

RESPUESTA CONSULTA Nº 1

Todos los Planos proyectos ejecutivos y cálculos forman parte del PBC, que esta a disposición en la FADA, y el estudio de suelo se encuentran a disposición de los oferentes en la FADA.

RESPUESTA CONSULTA Nº 2

No hay Especificaciones Técnicas mas que las generales de calidad de materiales, de ejecución y terminaciones. El cielorraso de placa cementicia se refiere a uno construido con placas de fibrocemento de 8 mm tipo superboard, para exteriores.

RESPUESTA CONSULTA Nº 3

No hay Especificaciones Técnicas mas que las generales de calidad de materiales, de ejecución y terminaciones. Sistema de sujeción: bastidores metálicos con ángulos y/o caños que permitan fijación mediante tornillos autoperforantes.

RESPUESTA CONSULTA Nº 4

No hay Especificaciones Técnicas más que las generales de calidad de materiales, de ejecución y terminaciones. Ver lamina de detalles de pisos y de detalles de acondicionamiento acústico. Laminas DET04 Y DET08.

RESPUESTA CONSULTA Nº 5

No hay Especificaciones Técnicas más que las generales de calidad de materiales, de ejecución y terminaciones. Se refiere a incrustaciones de bloques de hormigón de espesores de 5 y 10 cm. de ancho de 25 cm. y longitudes de 60,80, 100 y 120 cm. según planos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · VITAM IMPENDERE VERO · ENTIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN · FACULTAD DE ARQUITECTURA