ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA BASICA N° 3635 MOISES SANTIAGO BERTONNI

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende la Provisión, colocación e instalación de un Transformador dentro de la Escuela Básica N° 3635 Moisés Bertonni dentro de la ciudad de Yasy Cañy.
2) El contratista deberá priorizar la elección de la mano de obra local.
3) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5) Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.
7) El tiempo de trabajo estimado es de 15 días.

CONDICIONES PARTICULARES

- Instalación eléctrica: conexiones desde el transformador hasta la caseta: Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de la obra. Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE.
- Conexión eléctrica subterránea (75 ml.): Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE, son los conocidos como NYY, se realizará la conexión subterránea desde la llave principal hasta la caseta.
- Transformador de 10 KVA: se deberá proceder a la provisión y colocación de un transformador de 10 kva, con aisladores de porcelana, descargador de 23 kva, con sus conductores, caños de 100 1 1/4" de alta presión.

Limpieza Final: Al finalizar los trabajos correspondiente se procederá a la limpieza final de la obra para luego entregarlo.

Katerine A. Solís D.
Proyectista