GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ
Secretaría Administrativa y Financiera
Unidad Operativa de Contrataciones

ADENDA Nº 01

L.C.O. Nº 06/2010

EXP N° 343.782

ID N°: 220.603

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS"

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Canindeyú, comunica con referencia al Pliego de Bases y Condiciones por la Modalidad de Concurso de Oferta N°006/2011 de para la "Construcción de Aulas". La necesidad de Modificar el **PBC** en la sección:

SECCION IV Formulario de Oferta y SECCION V lista de Cantidades:

LOTE 1

OBRA:	DOS AULAS
UBICACIÓN:	MANDUARA 4TA LINEA
PROPIETARIO:	GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO:	SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL:	ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO:	SALTO DEL GUAIRA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	*Código de Catalogo*	*DESCRIPCION*	*UNID.*	*CANT.*	*PRECIO UNIT.*	*PRECIO TOTAL*
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1,00		
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2.1		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61		
2.2		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,70		
2.3		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07		
2.4		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,90		
2.5		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,80		
3.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
3.1		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,20		

3.2		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161,00		
4.0	72131601-006	AISLACION				
4.1		Aislación horizontal de paredes	m2	11,50		
5.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146,00		
6.0	72131601-008	REVOQUE DE:				
6.1		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322,00		
6.2		Recuadro de vigas	ml	28,00		
6.3		Recuadro de pilares	ml	26,00		
7.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119,00		
8.1		Piso ceramico	m2	119,00		
8.2		Zocalo ceram ico	ml	66,00		
9.0		GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,30		
10.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
10.1		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2,00		
10.2		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y				
		colocación)	un	2,00		
11.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
11.1		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,20		
12.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
12.1		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40,00		
12.2		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4,00		
12.3		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00		
13.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
13.1		Entrada para medidor trifásico	gl	1,00		
13.2		Tablero General	un	1,00		
13.3		Boca de luz	boca	12,00		
13.4		Toma corriente	boca	8,00		
13.5		Ventilador de techo	un	4,00		
13,6		Línea para ventilador	boca	4,00		
13.7		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8,00		
13.8		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4,00		
14.0	73141502-001	VIDRIOS				
14.1		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,20		
15.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2,00		
16.0	72102401-002	PINTURA DE:				

16.1		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146,00		
16.2		Pared, al crilico con enduido	m2	322,00		
16.3		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,20		
17.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00		
18.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS	un	1,00		
19.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1,00		
22.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL				

LOTE 2

OBRA: DOS AULAS
UBICACIÓN: TAPIA
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL: ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	***Código de Catalogo***	***DESCRIPCION***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1,00		
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
2.1		Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	4,61		
2.2		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	2,70		
2.3		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	2,07		
2.4		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	2,90		
2.5		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	1,80		
3.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				
3.1		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	9,20		
3.2		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	161,00		
4.0	72131601-006	AISLACION				
4.1		Aislación horizontal de paredes	m2	11,50		
5.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	146,00		
6.0	72131601-	REVOQUE DE:				

	008					
6.1		Pared: a dos capas, filtrado	m2	322,00		
6.2		Recuadro de vigas	ml	28,00		
6.3		Recuadro de pilares	ml	26,00		
7.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	119,00		
8.1		Piso ceramico	m2	119,00		
8.2		Zocalo ceram ico	ml	66,00		
9.0		GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso	m2	42,30		
10.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				
10.1		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	2,00		
10.2		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y				
		colocación)	un	2,00		
11.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				
11.1		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	19,20		
12.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				
12.1		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	40,00		
12.2		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	4,00		
12.3		Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00		
13.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				
13.1		Entrada para medidor trifásico	gl	1,00		
13.2		Tablero General	un	1,00		
13.3		Boca de luz	boca	12,00		
13.4		Toma corriente	boca	8,00		
13.5		Ventilador de techo	un	4,00		
13,6		Línea para ventilador	boca	4,00		
13.7		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	8,00		
13.8		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	4,00		
14.0	73141502-001	VIDRIOS				
14.1		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	19,20		
15.0	44111906-001	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	2,00		
16.0	72102401-002	PINTURA DE:				
16.1		Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	146,00		
16.2		Pared, al crilico con enduido	m2	322,00		
16.3		Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	19,20		
17.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00		
18.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS	un	1,00		

19.0	72131601-005	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1,00		
22.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
TOTAL						

SECCION V Especificaciones técnicas

Punto 2.9 PISOS

Sera reemplazada por:

Baldosas tipo cerámico, del grupo PI 5 ., de dimensiones 40x40 o 50x50,esmaltado
Se colocarán con mortero tipo E, por hiladas paralelas y con juntas alineadas a cordel y dispuestas perpendicularmente a los paramentos del local. Antes de su colocación el material deberá ser presentado al Fiscal para su aprobación.
Las juntas se rellenarán con lechada de cemento, con mortero tipo A, según sea el caso, coloreado con oxido logrando una patina del mismo color que las baldosas, de tal forma de no producir manchas ni coloración diferente. Antes del secado de la patina se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en las juntas.

La Unidad Operativa de Contrataciones dara amplia Difusión a la modificación a travez de los mismos medios utilizados para su conocimiento.

……
Carlos Cesar Centurión Villalba
Encargado de la U.O.C