GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ
Secretaría Administrativa y Financiera
Unidad Operativa de Contrataciones

ADENDA Nº 02

L.C.O. Nº 01/2010

EXP N° 309 709

ID N°: 193 765

"MEJORAMIENTO DE SECRETARIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CANINDEYU"

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Canindeyú, comunica con referencia al Pliego de Bases y Condiciones por la Modalidad de Concurso de Oferta para el "Mejoramiento de Secretarias de la Gobernación de Canindeyú". La necesidad de Modificar y agregar puntos en el **PBC** en la sección:

En la Caratula Principal del **PBC** se menciona que el número del llamado es **LCO 03/2010,** lo cual es incorrecto, siendo la correcta el **LCO 01/2010**

Sección III Criterios de Evaluación y Calificación en el Punto 1. :
Se indica q la convocante deberá presentar **Fotocopia simple de su última declaración de IVA y del Impuesto a la Renta,** en lugar de esta se reemplazara por. **Certificado de Cumplimiento tributario**

Sección III Capacidad en Materia de Equipos:
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:
Ejemplo: andamios, hormigonera, vibradores, Herramientas pequeñas: carretillas, palas, plomadas, martillos, baldes, escaleras, equipos auxiliares de electricidad, reflectores, botas, cascos y sistemas de seguridad para trabajar en altura y otros
y las demás maquinarias necesarias para la ejecución de la obra Herramientas de mano, necesarios para la obra, en cantidad y calidad adecuada.

III Criterios de Evaluación: agregar el punto B (Criterios para Oferentes asociados en grupos o consorcios) el cual no figura en el pliego

1. CAPACIDAD LEGAL	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
"*El oferente y/o miembros de un consorcio no deberán estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley Nº 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta".*	Completar formulario Nº 10 y presentar los documentos especificados en la cláusula 11.2. de la Sección I, IAO.

2. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
2.1. *El oferente o los miembros de un consorcio deberá probar haber generado, durante el mejor año (un año) de los últimos diez años, un volumen anual de negocios igual o superior al 50% del total de la oferta presentada a la Gobernación de Canindeyú.-*	Completar formulario Nº 1.5 y agregar documentos especificados en la cláusula 11.1.(f) de la Sección II, DDL

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
3.1. "*Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un (1) contrato, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas* *La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.* *A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 100% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio."*	Completar formulario Nº 1.4 y presentar los documentos especificados en la cláusula 11.1.(f) de la Sección II, DDL: *a) Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.* b) *Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.*
3.2. *"Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 3 años en las siguientes actividades clave: Construcciones de Obras similares a la propuesta*	Completar formulario Nº 1.6

4. CAPACIDAD FINANCIERA	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**

4.1. *Se tendrá en cuenta los estados contables y financieros [Balance General], así como los pagos de los impuestos municipales y tributarios.*	Completar formulario Nº 1.3 y presentar los documentos probatorios que se indiquen en la cláusula 11.1 (f) de la Sección II, DDL. *a) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;* *b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;* c) *Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios.(2007-2008-2009)*

5. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
5.1. *"Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:* 1 Director de obras (ingeniero y/o Arquitecto) residente, con mínimo de 1 (un) año de experiencia en Dirección de obras de naturaleza similar	Completar formulario Nº 11 y presentar los documentos probatorios que se indiquen en la cláusula 11.1 (f) de la Sección II, DDL - *Curriculum en el que se mencione la experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato*

6. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**
6.1. "*Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos y herramientas esenciales para ejecutar la obra dentro de los plazos indicados. En Caso de que los equipos no sean propiedad del oferente, se deberá demostrar que los mismos permanecerán en la obra hasta la terminación de la misma* *Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:* ***Ejemplo: andamios, hormigonera, vibradores, Herramientas pequeñas: carretillas, palas, plomadas, martillos, baldes, escaleras, equipos auxiliares de electricidad, reflectores, botas, cascos y sistemas de seguridad para trabajar en altura y otros*** ***y las demás maquinarias necesarias para la ejecución de la obra Herramientas de mano, necesarios para la obra, en cantidad y calidad adecuada.***	Presentar los documentos probatorios que se indiquen en la cláusula 11.1 (f) de la Sección II, DDL: *a) Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.* b) *En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o* ***leasing.]***

Sección IV. Formulario de Lista de Cantidades y sus precios .Computo Métrico y Presupuesto, el Código de Catalogo de **chimenea figura 72131601-002.** Siendo la correcta el **72102502 – 002.**

Sección V. Cronograma de Avance de Obras:

Item	Descripción	MES 1				MES 2				MES 3			
		1ra. Sem.	2da. Sem.	3ra. Sem.	4ta. Sem.	1ra. Sem.	2da. Sem.	3ra. Sem.	4ta. Sem.	1ra. Sem.	2da. Sem.	3ra. Sem.	4ta. Sem.
1	TRAZADO Y REPLANTEO												
2	DEMOLICION DE PAREDES EXISTENTES												
3	REMOCION DE PISO EXISTENTE												
4	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO												
	Zapata de Hormigón Armado 1,30x1,30x1,50												
	Pilar Hº Aº 27X27 cm.												
	Vigas encadenado inferior 20x35												
	Viga encadenado Superior 20x35												
	Losa Ho Ao prefabricado de 12 cm de altura												
5	MAMPOSTERIAS												
	De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m												
	De elevación: de ladrillo prensado color blanco												
	a la vista de 0,15 cm												
	De elevación: de ladrillo comun de 0,15 cm												
	De elevación: de ladrillo comun de 0,30 cm												
	Armada de ladrillo comun y varillas de 8 mm												
	Pilar de ladillo prensado a la vista de 0,45x0,45												
	Coronamiento de ladrillo prensado a la vista												
	Sardinel de ladrillo prensado a la vista												
6	AISLACION												
	Aislación horizontal de paredes												
	Refuerzos de paredes existentes												
7	REVOQUE DE:												
	Losa: a dos capas												
	Pared: a dos capas, filtrado												
8	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm.												
9	PISOS												
	Piso porcelanato tipo parquet ecologico rectificado de 0.20x0.20 categoria (A)												
	Piso porcelanato 0.56x0.56 rectificado categoria (A)												
	Zocalo de porcelanato de 0.08 cm												
	Zocalo y contramarco de madera tipo lapacho de 0.10 cm lustrado a dos manos												
10	CHIMENEA: con revestido interior de ladrillo refractario y revestido exterior con granito natural color negro y ducto de metal de 0.20x0.20												
11	ABERTURAS DE MADERAS												
	Puerta corrediza de serie enchapada de 2 hojas de 0.90x2.10 cm con marco, herrajes y cerradura incluye colocacion												
	Puerta corrediza de serie enchapada de 1 hoja 0.90x2.10 cm con marco, herrajes y cerradura incluye colocacion												
	Puerta corrediza de serie enchapada de 1 hoja 0.70x2.10 cm hojas con marco, herrajes y cerradura incluye colocacion												
	Puerta de serie enchapada de 1 hoja 0.80x2.10 con marco, herrajes y cerradura incluye colocacion												
	Puerta tablero de 1 hoja 0.90x2.10 con marco, herrajes y cerradura incluye colocacion												
	Marco de lapacho 0.60x0.60												
12	ABERTURA DE VIDRIOS TEMPLADOS												
	Puerta de vidrio templado de 10 mm con cerradura y herrajes incluye colocacion												
	Ventana de vidrio templado de 10 mm con cerradura y herrajes incluye colocacion												
	Ventana de vidrio templado esmerilado de 10 mm con cerradura y herrajes incluye colocacion												
	Ventana basculante de vidrio templado de 10 mm con cerradura y herrajes incluye colocacion												
	Boxes de vidrio templado esmerilados de 10 mm con cerradura y herrajes incluye colocacion												
	Remocion , reacondicionamiento y colocacion de puertas existentes												
13	CIELORASO DE YESO												
	De yeso premoldado liso, moldurado, apliques con rebajes de 0.20 cm y gargantas												
	Mamposteria de yeso acartonado para remarcado de aberturas												
	Mamposteria de yeso acartonado para cerramiento bajo escalera												
14	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL												
	Cámara séptica: 150 x 260 x 170 m												
	Pozo Absorbente: diámetro = 1,00 m profundidad = 5,0 m												
	Cámara de inspección de 60 x 60, con tapa												
	Caño PVC de 100 mm												
	Caño PVC de 75 mm para ventilación												
	Caño PVC de 50 mm												
	Rejilla de piso sinfonada 15 x 15												
	Ducto respiradero con extractor de una velocidad automatica												
	Ducto respiradero con caño de 50 mm												
15	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación												
	Caño PVC 1. 1/4"												
	Caño PVC 1"												
	Caño PVC 3/4"												
	Caño PVC 1/2"												
	Caño PVC 1" fria y caliente												
	Caño PVC 3/4" fria y caliente												
	Caño PVC 1/2" fria y caliente												
	Llave de paso de 1/2"												
	Canilla de patio de 3/4"												
	Registro con tapa, 40 x 40 cm.												
	Termocalefon de 80 litros												
	Cañeria de desagüe, diámetro = 150 mm												
16	INSTALACIONES ELECTRICAS												
	Tablero seccional												
	Reacondicionamiento de tablero general												
	Boca de luz												
	Toma corriente												
	Boca de toma telefonica tipo RT 11												
	Boca de aire acondicionado tipo esplit incluye ducto y colocacion												
	Artefacto luminico de embutir tipo parabolico cuadrado												
	Spot de embutir fijo de 0,08 cm de diametro con lamparas dicroicas de 50 w												
	Spot de embutir movil de 0.08 cm de diametro con lamparas dicroicas de 50 w												
	Spot de embutir de 12 cm de diametro fijo con lamparas de bajo consumo												
	Apliques con lamparas de bajo consumo												
	Disyuntor 3x63 A												
	Disyuntor 3x32 A												
	Disyuntor 1x35 A												
	Disyuntor 1x16 A												
	Disyuntor 1x10 A												
	Proyector HPIT de 500 w												
17	VARIOS												
	Umbral de piedra granitica pulido de 0.30 cm												
	Mesada de granito natural con bacha de acero inoxidable												
	Canilla para mesada con cabeza movil												
18	BAÑO SOCIAL												
	Revestido de azulejos rectificado 0.30x0.60												
	Guarda tipo listel de mosaico de piedra natural pulido												
	Inodoro con sisterna baja de lujo												
	Mesada de granito natural con bacha de acero inoxidable y zocalos y polleria color negro												
	Accesorios de acero inoxidables completo												
	Mescladora tipo monocomando												
19	BAÑO SEXADO												
	Revestido de azulejos rectificado 0.30x0.60												
	Inodoro con sisterna baja de lujo												
	Accesorios de acero inoxidables completo												
	Inodoro con sisterna baja de lujo												
	Accesorios de acero inoxidables completo												
	Mescladora tipo monocomando												
	Mesada de granito natural con bacha de acero inoxidable y zocalos y polleria color negro												
20	JARDINERIA												
	Jardineria seca con plenteras en ate luz												
	Jardineria exterior con empastado												
	Jardineria para canteros												
21	PINTURA DE:												
	Enduido de cieloraso a dos capas												
	Enduido de paredes a dos capas												
	Pintura al latex acrilico de cieloraso												
	Pintura al latex acrilico de paredes												
	Tratamiento de ladrillos a la vista con resina												
	Revestido de grafiato												
	Pintura al latex acrilico de revestido de grafiato												
	Lustrado de zocalos de madera a dos capas												
	Lustrado de aberturas												
22	PLACA DE BRONCE												

GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ
Secretaría Administrativa y Financiera
Unidad Operativa de Contrataciones

Sección VII. Condiciones especiales del Contrato. CGC 55.1

Se modifica a:

A partir de la fecha de firma de contrato, con una duración de 120 días.

Sección VIII. Pro forma del contrato. Vigencia

Se modifica a:

El plazo de vigencia de este Contrato será de 120 días, a partir de la firma del mismo

La Unidad Operativa de Contrataciones dara amplia Difusión a la modificación a travez de los mismos medios utilizados para su conocieminto

……
Carlos Cesar Centurión Villalba
Encargado de la U.O.C