MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	un	1,00		
1.2	Replanteo de obra	m2	61,00		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	m3	65,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	m3	12,70		
2.2	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	m3	37,50		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Viga de fundación de 15 x 30	m	25,20		
3.2	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	m	32,20		
3.3	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	m	33,10		
3.4	Viga cumbrera de HºAº	m	8,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	m2	35,70		

4.2	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	m2	31,20		
4.3	Mampost. Elev. 030 m. comun	m2	13,20		
4.4	Pilar de mamposteria 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	m	7,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
5	**72131601-007**	**Colocacion de Techo**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
5.1	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	m2	82,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
6	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Revoque interior a dos capas filtrado	m2	21,70		
6.2	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	m2	10,70		
6.3	Revoque mocheta	m	39,60		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Contrapiso de cascotes, de 7 cms.	m2	57,60		
7.2	Contrapiso de cascotes, y carpeta alisada de 60 cms guarda obra	m2	19,60		
7.3	Piso calcareo	m2	57,60		
7.4	Zocalo calcareo	m	35,90		
7.5	Rampa peatonal	un	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**

8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	un	1,00		
8.2	Ventana tipo balancin 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	un	4,00		
8.3	Pizarrón acrilico 340x125	un	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura latex interior	m2	25,60		
9.2	Pintura latex exterior	m2	10,70		
9.3	Pintura ladrillo visto silicona	m2	156,57		
9.4	Pintura techo barniz tejuelones y latex tirantes	m2	81,60		
9.5	Pintura aberturas sintetico color	m2	15,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	m	32,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Provision e Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de luces	un	24,00		

11.2	Provision e Inst. electrica bc especiales.	un	3,00		
11.3	Provision y colocacion de artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	un	4,00		
11.4	Provision y colocacion de artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	un	2,00		
11.5	Provision y colocacion de artef. Ventilador de techo motor pesado	un	4,00		
11.6	Provision y colocacion de tablero seccional elécrico.	un	1,00		
11.7	Provision y colocacion de alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secundario	m	18,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas ANEXO I (www.dncp.gov.py).