Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

LOTE N° 1: "REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C."						
ÍTEM N°	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
REPARACIONES INTERIOR						
1	72102802-001	Relleno de rejunte o encaladura de piso tipo granito	ml	50,00		
		El procedimiento a seguir es: - Retiro del material existente. - Limpieza prolija de la junta. - Humedecimiento de la junta. - Aplicación de pastina igual a la existente o según color especificado por la Contratante. - Dejar endurecer hasta que pierda plasticidad. - Limpiar con esponja ligeramente húmeda.				
2	72102802-001	Sustitución de zócalos de puerta de blindex acceso cafetería	gl	3,00		
		Se deberán remover y sustituir por piezas nuevas los umbrales metálicos de las puertas blindex del acceso a la cafetería por materiales de características similares y la colocación deberá asegurar una mejor fijación que las existentes.				
3	72102802-001	Mantenimiento de zócalos y freno de puerta blindex acceso cafetería, acceso principal y juicio orales	gl	11,00		
		Estos trabajos deberán ser ejecutados por personal calificado e idóneo en la materia. Una vez ejecutados los trabajos los elementos serán sometidos a pruebas de control y deberán cumplir propiedades similares a piezas nuevas. La Contratista deberá tomar los recaudos para alcanzar estas características.				
4	72102802-001	Arreglo y provisión de tapa ciega de sanitario	un	42,00		
		Se deberá cambiar la tapa ciega existente por tapas de las mismas dimensiones, en aluminio de espesor de 2mm. fijada por medio de tarugos y tornillos galvanizados.				
5	72102802-001	Provisión y colocación de pollerita mármol del lavatorio	un	1,00		
		Provisión y colocación de pollerita de mármol (igual al existente) del lavatorio del vestidor femenino, medida 10cm. de ancho x 275cm. de largo.				
		Readecuación de mamparas sector Mediación (Sub-suelo) y Biblioteca (1° Piso)				
6	72102802-001	Desmonte de mamparas (Sub-suelo y 1° Piso Administración).	m2	33,00		
7	72102802-001	Desmonte de tabiques de Yeso Cartón.	m2	10,00		
8	72102802-001	Provisión y montaje de puerta de madera en Biblioteca, marco lapacho, contramarco y hoja tipo placa cedro de 0.80m. de ancho por 2.10m. de altura. Terminación lustre natural. Ídem existentes.	un	1,00		
9	72102802-001	Montaje de mamparas.	m2	34,00		
10	72102802-001	Provisión y Montaje de mamparas de Eucatex (marca referencial).	m2	28,60		
11	72102802-001	Provisión y Montaje de puerta de Eucatex (marca referencial). Med. 0.80x2.10m.	un	1,00		
		Desmonte de mamparas: El Desmontaje de estos elementos se realizará pieza por pieza donde la Contratista tomará todas las precauciones necesarias para lograr la recuperación de las partes (perfilería-herrajes-placas) y evitar que estos sufran daños de cualquier índole. Se tendrá especial cuidado con las piezas vecinas a las demoliciones, todas aquellas que fuesen afectadas serán reemplazadas por piezas nuevas a cuenta del Contratista. Mamparas tipo Eucatex: Las mamparas serán del tipo y dimensión que figuran en los planos. Las mismas serán de placas tipo "Eucatex" (marca referencial) o similar color beige claro o arena, a ser definido por la Dirección de Obra. La estructura portante será de parantes de aluminio anodizado natural según detalle en planos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapa y remaches entre tubos.				

LOTE N° 1: "REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C."						
ÍTEM N°	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
		En el caso de parantes de sección X se dispondrán tapas corridas de sus cantos del mismo color que la placa. En caso de grandes vanos, se utilizarán elementos de refuerzo. El perfil inferior será de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Si se especifican zócalos, los mismos serán corridos y perfectamente encastrados a la estructura. Para la ejecución de las estructuras en perfilería de aluminio se tendrán en cuenta las especificaciones del capítulo O Carpintería de Aluminio. En las mamparas que lleven vidrios se colocarán vidrios crudos de 5mm transparentes, con burlete de goma para evitar las vibraciones. El montador deberá colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales que hagan falta, dentro de la estructura o la placa. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no será aceptada corriendo por cuenta del Contratista de la obra el retiro y posterior reposición de los elementos que no se encuentren en condiciones. Herrajes: Las cerraduras serán tubulares con pomo, metalizadas, tipo "Yale" (marca referencial) de procedencia USA o mejores. Las bisagras serán cromadas, con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio. Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio. No se admitirá el uso de remaches. El Contratista proveerá e instalará topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.				
REPARACIONES EXTERIOR						
12	72102802-001	Arreglo de piso de hormigón (Estacionamiento público)	ml	18,50		
		Actualmente el pavimento cuenta con una junta de dilatación, a lo largo de la junta se deberá remover el pavimento de hormigón existente 20cm. de cada lado, totalizando 40 cm. La remoción se realizará con máquina de corte con disco diamantado, se limpiará toda la superficie y se dejarán como arranques del piso las varillas de hierro que se encuentran el pavimento. La junta de dilatación será trasladada a 20 cm. de la actual, para lo cual se realizará una armadura de varillas de 6mm. cada 20cm. para el nuevo pavimento de H°.A°. En el momento del cargado del nuevo hormigón se colocará una junta de isopor (poliestireno expandido) de 5mm. de espesor, la cual será removida posteriormente al fraguado del H°, la junta será llenada con asfalto sólido diluido en caliente al cual se le adicionará arena lavada. El hormigón a utilizar será 1:2:4 (cemento, arena, triturada 5°), la terminación será con endurecedor químico tipo PAVICRON (marca referencial) de color similar al existente, se utilizará el llaneado mecánico (helicóptero) de no ser posible la utilización se hará con llana metálica. En caso que afecte pinturas de señalización de estacionamiento se deberán restituir las mismas.				
13	72102802-001	Repintado de señales de marcación en el piso del estacionamiento público	ml	50,00		
		Los materiales a utilizar serán en todos los casos de marca y calidad aceptada por la contratante. Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera según las especificaciones de la pintura a utilizar. No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las impurezas. Para la ejecución del repintado se seguirán las siguientes instrucciones: - Eliminar lechada de cemento superior. - Limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo y humedad. - Aplicar una mano de sellador epoxi al agua. Dejar secar una hora. - Aplicar segunda mano de sellador epoxi al agua. Dejar secar una hora. - Aplicar pintura epoxi al agua, en manos consecutivas en periodos de secado de 24hs, hasta alcanzar 300micras de espesor.				
14	72102802-001	Arreglo piso de canto rodado	ml	50,00		
		Remoción de una franja de 30cm (15cm a cada lado de la fisura) de piso. Limpieza y aplicación de puente de adherencia al contrapiso de Hº previa a la ejecución del nuevo piso de características similares al existente. Centrada a la franja de piso, se materializa una junta de retracción de 5mm de espesor que será rellenada con un sellador de junta tipo NP1.				

LOTE N° 1: "REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C."						
ÍTEM N°	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
15	72102802-001	Arreglo de canal Hº con rejilla de desagüe pluvial (Estacionamiento de Jueces)	ml	20,00		
		Canal de Hº con rejilla en Estacionamiento de Jueces: Extracción y remoción de partículas fisuradas y sueltas existentes en el canal, aplicación de tratamiento del paramento con material epóxico de alta resistencia tipo SIKATOP (marca referencial).				
16	72102802-001	Provisión y colocación de rejillas de metal en las aberturas del sistema de montantes exterior, para evitar la entrada de palomas	un	43,00		
		Las rejillas serán de metal desplegado del tipo liviano con marcos de chapa doblada, con aplicación de pintura sintética como acabado superficial. En la fabricación se tendrá en cuenta un sistema de fijación a la abertura que permita el fácil retiro de la misma y de igual manera la correcta fijación.				
17	72102802-001	Arreglo de rejillas de tomas de aire de los UMAS	un	14,00		
		Este rubro se refiere a los trabajos necesarios para que estas rejillas una vez reparadas presenten características uniformes y renovadas. Se deberán considerar todos los trabajos necesarios para lograr este fin. En el caso que resultasen reparaciones deficientes o no posibles de realizar, la Contratista deberá proveer unidades nuevas y similares a las existentes.				
18	72102802-001	Reemplazo de Ladrillo Visto	un	400,00		
		Reemplazo de Ladrillo Visto deteriorados en fachada, remoción del existente, reemplazo del ladrillo semiprensado originario de Tobatí marca OC, restitución de rendija en las mismas condiciones originales existentes.				
19	72102802-001	Tratamiento de Ladrillo Visto con impermeabilizante incoloro de base acrílica tipo Secotech (marca referencial)	m2	2.400,00		
20	72102802-001	Tratamiento de Piedra	m2	100,00		
		Retoque de pintura con impermeabilizante incoloro de resina de silicona tipo Acqüella (marca referencial).				
21	72102802-001	Pintura tipo arañado de la cornisa de la cafetería	m2	16,00		
		Los materiales a utilizar serán en todos los casos de marca y calidad aceptada por la contratante. Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera según las especificaciones de la pintura a utilizar. No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las impurezas. El procedimiento a seguir es: - Reparación y homogenización de superficie. - Preparación superficie: se debe remover toda pintura suelta, polvo, residuos de grasa, etc. Lavar si es necesario. Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la capa de pintura. - Aplicación: Se aplicará en dos manos. La primera diluyendo con un 20% de agua, esta sirve de base para sellar la superficie. La segunda mano se aplica con el producto sin diluir. Deben usarse rolos especiales para aplicación de esta pintura. Es preferible aplicar con un movimiento ascendente del rollo, esto es de abajo hacia arriba.				
22	72102802-001	Remoción y reposición de piedra arenisca roja "Misiones" tipo zócalos (con utilización de piedras labradas existentes en Obra)	m2	16,00		
		Los trabajos a ejecutar consisten en el retiro del zócalo existente y la colocación de piezas nuevas, que serán proveídas por la Contratante. La Contratista se encargará de los trabajos de reajustes de obra para la correcta colocación de zócalos. El mortero de adherencia será del Tipo 1:2:3 (Cemento-Cal-Arena) en volumen.				
23	72102802-001	Remoción, reposición y fijación con tornillo y tarugo de la vista de mármol de puerta de acceso funcionarios	un	1,00		

LOTE N° 1: "REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C."						
ÍTEM N°	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
		El objetivo de este rubro es ejecutar el cambio de las planchas de granito existentes, ubicadas en el hall de acceso de funcionarios por piezas nuevas de características similares y colocadas con mejores técnicas de fijación que las actuales, que deberá ser aprobada por la fiscalización.				
24	72102802-001	Pintura y arreglo de canaletas de chapas en techos de la azotea	ml	220,00		
		Se procederá de la siguiente manera: - Desmontaje de canaleta. (La reparación será realizada al nivel de piso) - Sustitución de tramos dañados. - Limpieza minuciosa de canaleta y retiro de todo material adherido. - Aplicación de dos manos de antióxido y dos manos de pintura sintética. Interna y Externa. - Pintura antióxido y sintética de soportes de canaleta. - Montaje de canaleta.				
25	72102802-001	Pintura de ventanas de la azotea	un	12,00		
		Se procederá de la siguiente manera: - Limpiar las superficies con un cepillo de cerda dura y eliminar manchas - Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. - Rellenar con masilla plástica partes faltantes u orificios. - Aplicar dos manos de sellador o antióxido según el caso. - Aplicar dos manos de pintura especifica según tipo de material.				
26	72102802-001	Arreglo de hundimiento de escalera de piso canto rodado acceso Cerro León	ml	18,00		
		Demolición de piso de canto rodado lavado, piso y escalinata de H°A°, faja de 1,00m de ancho junto a muro del Edificio. Excavación de zanja de 0,70m de ancho por 1,00m de profundidad, compactación mecánica de fondo, reposición de tierra de relleno y compactación mecánica en capas de 20cm. Reposición de piso y escalinata de H°A° con cantoneras de ángulo metálico. Reposición de piso de canto rodado lavado "in situ", ídem al existente.				
27	72102802-001	Sustitución de meollos, pilares y travesaños deteriorados, pilares y otros componentes del parque infantil en un 80%	gl	1,00		
		Deberán ser retirados y sustituidos todos los elementos componentes del parque infantil como meollos, pilares, travesaños y otros que presenten algún desperfecto. No se admitirán elementos de características diferentes a las originales. La Contratante será exigente en el cumplimiento de este objetivo y la Contratista deberá tomar todos los recaudos para cumplirlos.				
28	72102802-001	Repintado del parque infantil	gl	1,00		
		Limpieza, lijado fino y repintado de todos los juegos infantiles, colores iguales a los existentes. Se tendrá en cuenta que el objetivo de este rubro es que una vez terminado estos trabajos el conjunto presente características de acabado homogéneo y renovado.				
29	72102802-001	Completar arena lavada del parque infantil (para completar el parque)	m2	3,00		
		Completar arena lavada en parque infantil, previa remoción de la parte sucia y deteriorada, restitución del faltante hasta los niveles originales del Proyecto.				
LIMPIEZA DE EDIFICIO						
30	76111501-001	Limpieza y encerado de pisos graníticos incluyendo zócalos y escaleras	m2	5.600,00		
		Limpieza de pisos graníticos incluyendo zócalos y escaleras con máquina lavadora rotativa, encerado posterior.				

LOTE N° 1: "REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C."						
ÍTEM N°	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
31	76111501-001	Limpieza de azulejos de los sanitarios y kitchenette	m2	264,00		
		El objetivo de este rubro es conseguir superficies y elementos limpios y desinfectados. La Contratante inspeccionará minuciosamente el acabado de estos trabajos, inspeccionando juntas, azulejos, artefactos sanitarios, griferías y otros que no deberán presentar suciedad alguna (Hongos, sarros, materia orgánica, etc.). Para el fin deberán usarse productos específicos para cada tipo de suciedad, de reconocida marca en el mercado.				
32	76111501-001	Limpieza exterior e interior de ventanales de vidrios	m2	800,00		
		Limpieza exterior e interior de ventanales de vidrios y cerramiento de cristal templado laminado.				
FUMIGACIÓN						
33	72102103-001	Fumigación del edificio	gl	1,00		
		Fumigación total del edificio contra alimañas (ratas, hormigas, cucarachas, moscas, mosquitos).				
					Total Lote N° 1:	

LOTE N° 2: "REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE P.J.C."						
ÍTEM N°	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
PRELIMINARES						
1	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,15	m2	20,00		
2	72102802-001	Demolición de aberturas y rejas	un	11,00		
3	72102802-001	Demolición de piso interior (incluye zócalos)	m2	64,00		
4	72102802-001	Demolición de vereda (piso y contrapiso)	m2	31,00		
5	72102802-001	Demolición de cantero	gl	1,00		
6	72102802-001	Cambio de llave de ventilador y toma corriente	gl	1,00		
7	72102802-001	Demolición de escudo y arreglo de revoque en sector	gl	1,00		
8	72102802-001	Demolición de azulejos	m2	12,10		
9	72102802-001	Demolición de zócalos	ml	57,00		
ALBAÑILERÍA						
10	72102802-001	Excavación para Piedra Bruta Colocada	m3	2,50		
11	72102802-001	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,50x0,60m	m3	2,50		
12	72102802-001	Mampostería de Nivelación 0,3m Ladrillos comunes	m2	3,00		
13	72102802-001	Mampostería de 0,15 de ladrillos comunes	m2	31,00		
14	72102802-001	Aislación Horizontal en U, mampostería 0,15m	m2	6,50		
15	72102802-001	Pilares de Ladrillos comunes en muralla	ml	8,00		
16	72102802-001	Sardinel de ladrillo común prensado visto 1 cara, sobre muralla (incluye tratamiento con silicona y limpieza)	ml	9,40		
17	72102802-001	Revoque exterior 2 capas con hidrófugo	m2	48,00		
18	72102802-001	Revoque interior a 2 capa filtrado	m2	7,10		
19	72102802-001	Envarillado con llave en "z" de paredes rajadas	un	20,00		
20	72102802-001	Envarillado en muralla y sobre aberturas	ml	20,00		
21	72102802-001	Contrapiso de Cascotes esp.: 10 cm en vereda	m2	31,00		
22	72102802-001	Arreglo de contrapiso	m2	64,00		
23	72102802-001	Piso porcelanato (incluye carpeta)	m2	64,00		

LOTE N° 2: "REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE P.J.C."						
ÍTEM N°	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
24	72102802-001	Zócalo de porcelanato	ml	57,00		
25	72102802-001	Arreglo de piso y cantero en patio sector muralla	gl	1,00		
26	72102802-001	Azulejos en baños (incluye arreglo de base)	m2	16,50		
27	72102802-001	Piso en vereda de canto rodado	m2	31,00		
28	72102802-001	Rampa en vereda	gl	1,00		
TECHOS						
29	72102802-001	Arreglo de techo de chapas existentes (incluye fijación de chapas, cambio de chapas agujereadas y aislación en puntos críticos)	m2	112,00		
CARPINTERÍA DE MADERA						
30	72102802-001	Puerta placa 0,70 x 2,10m de cedro y marco existente, con contramarcos de petereby y cerradura pomo	un	1,00		
31	72102802-001	Traslado de puerta existente	un	1,00		
32	72102802-001	Puerta placa 0,70 x 2,10m de cedro y marco de lapacho, con contramarcos de petereby, herrajes y cerradura pomo	un	1,00		
33	72102802-001	Ajuste general de aberturas de madera	gl	1,00		
CARPINTERÍA METÁLICA						
34	72102802-001	Puerta de acceso 1,50 x 2,15m en cristal templado 10 mm con estructura de aluminio anodizado color bronce	un	1,00		
35	72102802-001	Ventanas en aluminio anodizado color bronce con dos hojas de proyección y dos fijas con vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,20 x 1,20)	un	3,00		
36	72102802-001	Ventanas en aluminio anodizado color bronce con dos hojas de proyección vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (0,60 x1,30)	un	4,00		
37	72102802-001	Mástil en caño galvanizado	un	1,00		
PINTURA						
38	72102802-001	Paredes exteriores, látex acrílico.	m2	68,00		
39	72102802-001	Paredes interiores al látex PVA c/ enduido	m2	190,00		
40	72102802-001	Cielo raso pintado en sintético blanco hielo	m2	67,00		
41	72102802-001	Aberturas de madera pintado en sintético marrón tabaco	m2	11,61		
42	72102802-001	Pintura de canaletas y bajadas	ml	52,00		
43	72102802-001	Pintura texturada	m2	68,80		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
44	72102802-001	Toma corriente procedencia tipo italiano	un	4,00		
45	72102802-001	Toma corriente estabilizado para computadora tipo italiano	un	4,00		
46	72102802-001	Provisión e instalación de Aire acondicionado splits equipos 18000 BTU	un	1,00		
47	72102802-001	Tomas para teléfono - tipo italiano	un	4,00		
48	72102802-001	Artefactos de adosar 2x40	un	9,00		
49	72102802-001	Plafon de adosar para exterior	un	2,00		
50	72102802-001	Luminaria 1x26w para exterior (Muralla).	un	3,00		
51	72102802-001	Reflector asimétrico, 400w. Iluminación de mástil y fachadas	un	1,00		
52	72102802-001	Provisión e instalación de fotocélula de 10A	un	2,00		
DESAGUE PLUVIAL						
53	72102802-001	Arreglo general de canaletas y bajadas (incluye cambio de piezas podridas)	gl	1,00		
54	72102802-001	Limpieza de red de desagüe pluvial	gl	1,00		
55	72102802-001	Cambio de bajadas en fachada principal	ml	8,00		

LOTE N° 2: "REPARACIÓN MENOR DEL EDIFICIO SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE P.J.C."						
ÍTEM N°	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT. (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS						
56	72102802-001	Cartel luminoso de señalización de salidas de emergencia	un	3,00		
57	72102802-001	Luz autónoma de emergencia	un	4,00		
CARTELERA Y SEÑALIZACIÓN						
58	72102802-001	Cartel de 30x5 cm. Aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	6,00		
59	72102802-001	Cartel de 15x15 cm. Aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	5,00		
60	72102802-001	Modulo autoportante, doble faz, Medidas: interior; 114x40 cm, exterior; 130x120 cm alto. Ver diseño.	un	1,00		
61	72102802-001	Letras corpóreas de acero inoxidable. Ver diseño.	gl	1,00		
62	72102802-001	Cartel 150 x 25 interior colgante	un	1,00		
63	72102802-001	Manijones para acceso principal - según diseño	un	2,00		
VARIOS						
64	72102802-001	Jardinería, en canteros	gl	1,00		
65	72102802-001	Cortina vertical 1,50 x 1,50m	un	3,00		
66	76111501-001	Limpieza interior y exterior de obra terminada	gl	1,00		
67	76111501-001	Limpieza General de Obra	gl	1,00		
					Total Lote N° 2:	

Total General (Lote N° 1 + Lote N° 2):	

Anexos:

PLANOS:

LOTE N° 1

Reparación del edificio sede del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero



SECTOR MEDIACION
PLANTA EQUIPADA
esc. 1/75

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA C.S.J./P.N.U.D.

OBRA: Palacio de Justicia Pedro Juan Caballero
UBICACION: Planta Sub-Suelo
PLANO: Propuesta de Distribucion de Mamparas

PLANO Nº
Ar 01
FECHA
31/Mar./11



SECTOR MEDIACION
PLANTA ACOTADA
esc. 1/75

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA C.S.J./P.N.U.D.

OBRA: Palacio de Justicia Pedro Juan Caballero
UBICACION: Planta Sub-Suelo
PLANO: Propuesta de Distribucion de Mamparas

PLANO Nº
Ar 02
FECHA
31/Mar./11



SECTOR JUZGADOS
PLANTA EQUIPADA
esc. 1/75

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA C.S.J./P.N.U.D.

OBRA: Palacio de Justicia Pedro Juan Caballero
UBICACION: Planta Primer Piso
PLANO: Propuesta de Distribucion de Mamparas

PLANO Nº
Ar 03
FECHA
31/Mar./11



SECTOR JUZGADOS
PLANTA ACOTADA
esc. 1/75

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA C.S.J./P.N.U.D.

OBRA: Palacio de Justicia Pedro Juan Caballero
UBICACION: Planta Primer Piso
PLANO: Propuesta de Distribucion de Mamparas

PLANO Nº
Ar 04
FECHA
31/Mar./11



SECTOR ADMINISTRACION
PLANTA ACOTADA
esc. 1/75

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA C.S.J./P.N.U.D.

OBRA: Palacio de Justicia Pedro Juan Caballero
UBICACION: Planta Primer Piso
PLANO: Propuesta de Distribucion de Mamparas

PLANO Nº
Ar 05
FECHA
31/Mar./11

PLANOS:

LOTE N° 2

Reparación del edificio sede del Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero



SITUACION ACTUAL

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBRA: MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ UBICACION: PEDRO JUAN CABALLERO			PLANO N° 01
PLANO: RELEVAMIENTO			
PROYECTO	ESCALA	DIBUJO	FECHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	1/125	Arq. Orrego	SET/ 2011



PLANTA ACOTADA

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBRA: MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ UBICACION: PEDRO JUAN CABALLERO			PLANO N° 02
PLANO: PLANTA ACOTADA			
PROYECTO	ESCALA	DIBUJO	FECHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	1/125	Arq. Orrego	SET/ 2011



FACHADA PRINCIPAL

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBRA: MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ UBICACION: PEDRO JUAN CABALLERO			PLANO N° 04
PLANO: FACHADA			
PROYECTO	ESCALA	DIBUJO	FECHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	1/125	Arq. Orrego	SET/ 2011



PLANTA EQUIPADA

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBRA: MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ UBICACION: PEDRO JUAN CABALLERO			PLANO N° 03
PLANO: PLANTA EQUIPADA			
PROYECTO	ESCALA	DIBUJO	FECHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	1/125	Arq. Orrego	SET/ 2011



UBICACIÓN DE SEÑALETICA

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBRA: MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ UBICACION: PEDRO JUAN CABALLERO			PLANO N° 05
PLANO: SEÑALETICA			
PROYECTO	ESCALA	DIBUJO	FECHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	1/125	Arq. Orrego	SET/ 2010



REFERENCIAS

LUMINARIA 1X26

ARTEFACTO DE ADOSAR 2X40

PLAFON DE ADOSAR

TRIO DE TOMAS (TOMA CORRIENTE COMUN, TOMA CORRIENTE ESTABILIZADO, TOMA DE TELEFONO)

UBICACION DE TOMAS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBRA: MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ UBICACION: PEDRO JUAN CABALLERO			PLANO N° 06
PLANO: INSTALACION ELECTRICA			
PROYECTO	ESCALA	DIBUJO	FECHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	1/125	Arq. Orrego	SET/ 2010



PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBRA: MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ UBICACION: PEDRO JUAN CABALLERO	PLANO N° 07
PLANO: DETALLE DE ABERTURAS	

PROYECTO	ESCALA	DIBUJO	FECHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	1/125	Arq. Orrego	SET/ 2011

CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN:

Señalética del Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero



CANTIDAD: 2 pares

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MANIJONES 17x17 cm
Manijones en madera lustrada de 17 x 17 cm. Con aplicacion de escudo en negro segun diseño de 15 cm de diametro en lamina de acero inoxidable de 2mm de espesor en bajo relieve.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara de eucatex o vidriada se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o Duratex de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color beige.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara de eucatex o vidriada se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o Duratex de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color beige.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara de eucatex o vidriada se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o Duratex de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color beige.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara de eucatex o vidriada se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o Duratex de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color beige.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 4 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara de eucatex o vidriada se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o Duratex de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color beige.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara de eucatex o vidriada se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o Duratex de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color beige.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 150x25 cm

Colgante del techo mediente cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm, Bastidor de madera o metalico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm o “Duretex” de 3 mm revestido con laminado plástico; color beige, texto y símbolo en film vinilico negro, acabado con barniz poliuretanico.





Obs.: 1. Las uniones en las esquinas seran a 45 grados.
2. Las uniones soldadas seran pulidas.
3. Acabado superficial: 2 manos de antioxido
+ pintura para automóviles (ver especificaciones tec.)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MÓDULOS AUTOPORTANTES
MEDIDAS: INTERIOR 114X40cm 130X120 DE ALTO

Metálico con texto aplicado a dos caras; estructura en tubo de acero de 20x40mm fondo: chapa Nº 16 con pintura antioxido para interperie y terminación pintura automotriz color beige, color; estructura negra, fondo con muestras a presentar, texto y simbolo: en film vinílico negro; acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 UNIDAD.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Letras corpóreas en acero inoxidable de 2mm

CANTIDAD: 4 unidades.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 33.7 x 16.3 cm.

CARTEL INDICADOR COLGANTE A DOS CARAS DE SALIDA DE EMERGENCIA EN MATERIAL DE VINILO REFLECTIVO.
LAS LETRAS DEBERÁN TENER 5 cm. DE ALTURA POR 3 cm. DE ANCHO; DEBIENDO EXISTIR ENTRE CADA LETRA ESPACIO DE 70 mm. EL TRAZADO DE LA LETRA DEBERÁ TENER 70 mm.
EL FONDO DE LOS CARTELES DEBE SER DE COLOR VERDE Y LAS LETRAS DE MATERIAL FOTO LUMINISCENTE PARA QUE EN CASO DE OSCURIDAD LOGREN SER DISTINGUIDOS A DISTANCIA.