MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
PARAGUAY BICENTENARIO

ADENDA Nº 01/11

Itakyry, 22 de diciembre de 2.011

Señores:
Teléfono:
Presente

Por medio de la presente se pone a conocimiento de todos los potenciales Oferentes interesados en el presente proceso algunas modificaciones que han sido incorporados al Pliego de bases y Condiciones, del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas para la "**Construcción de Pavimento tipo Asfalto 2da. Parte"** ID 226777 expediente Nº 375922", en base a lo expuesto precedente mente se establece las siguientes modificaciones:

- MODIFICACION EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN EL SIGUIENTE PUNTO:

*** SECCION IV – Formularios de la Oferta**

*** Formulario Nº 1.1 - Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios.**

1. Se elimina el **Ítem N° 3 "Riego de imprimación (0.70 litros/m2)"**
2. Se ajusta la cantidad del **Ítem N° 3 "Regularización 70 kg/m2)"**.

Consecuentemente el **Formulario Nº 1.1 - Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios** queda como sigue.

Ítem	*Código*	*Descripción*	*U. M.*	*Cantidad*	*P Unitario*	*P. Total*
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Colocación de Cartel de Obras	Unidad	4		
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
		Saneamiento de Base	m2	320		
3		**REGULARIZACIÓN ASFALTICA**				
		Limpieza y preparación de la superficie	m^2	16.500		
		Riego de liga (0.30-0.50 Litros/m^2)	m^2	16.500		
		Regularización 70 kg/m2	kg	1.155.000		
4		**SEÑALIZACIÓN**				
		Líneas centrales	ml	1853		
		Flechas de giro	Unidad	7		
		Paso peatonal	Unidad	3		
		Línea de pare	Unidad	4		
5		**TRABAJOS FINALES**				
		Limpieza final y entrega de obra	global	1		
TOTAL GUARANIES:						

*** ANEXO – Planos**

1. Se adjunta planos detallados de las avenidas a asfaltar.



<u>Observaciones:</u>

La Construcción de pavimento tipo asfalto se realizara **sobre pavimentos tipo empedrados ya existentes.**