Municipalidad de Salto Del Guairá

CIUDAD DE LA AMISTAD

Obra: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BADEN Y CANALETAS					
Ubicación: DEFENSA NACIONAL AL COSTADO DE LA GUARDERIA					
M2:	**1080,0 m2 empedrado**				
M3:	**12,0 m3 de Canaleta**				
M3:	**14,0 ml de Baden**				
	PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				
Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO
				UNITARIO	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Marcación y replanteo	gl	1,00		
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	1,00		
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2,1	Excavacion para caja esp. 30 cm	m2	1.080,00		
2,2	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m²	1.080,00		
3	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				
3.1	Provisión y colocación de cordones de Hº pref.	ml	240,00		
3.2	Relleno para soporte de cordones	m³	26,00		
4	EMPEDRADO				
4,1	Pavimento tipo empedrado	m²	1.080,00		
4,2	Triturada de 6º	m²	1.080,00		
4,3	Compactacion mecánica	m²	1.080,00		
5	CANALETA				
5,1	Cuneta de Hº a=0,50 mts.cada lado	m3	12,00		
5,2	Baden de Hº Aº a= 2,00 mts	m3	14,00		
7	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
7,1	Limpieza final	Gl	1,00		
	TOTAL				