COMPUTO METRICO

Comitente: Municipalidad de Ayolas

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Calles Barrio Chino - Calles Las Residentas e/ Av. Mcal. López y Bernardino Caballero y Calle Bernardino Caballero e/ Las Residentas y Acosta Ñu

Oferente:

Fecha: Octubre de 2014

Item	Código catálogo	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
		TRABAJOS PRELIMINARES	**Un**	**Cant.**	**Unitario**	**Total**
1	72131701-002	Cartel de Obra de 2,00x1,50m	gl	1,00		
2	72131701-002	Replanteo de Obra	m2	1.330,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
3	72131701-002	Desmonte del terreno para construcción de la caja	m2	1.330,00		
4	72131701-002	Relleno y Compactación, con material proveniente del desmonte, incluye relleno lateral para contención de cordón de 1,00m de ancho	m3	95,00		
		PAVIMENTO				
5	72131701-002	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena lavada y/o gorda, esp: 0,15m	m2	1.330,00		
6	72131701-002	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,10x0,40x0,50m	ml	394,00		
		CANALIZACIONES				
7	72131701-002	Construcción de canal de piedra bruta colocada con piso de piedra bruta y tapa de losa de HºAº con varillas de 10mm en ambas direcciones a construir transversal a la calzada de 7,00x1,50m	gl	1,00		
8	72131701-002	Canal de piedra Bruta Colocada	m3	17,00		
9	72131701-002	Losa de HºAº sobre canal de piedra para paso peatonal	m2	3,00		
		TRABAJOS FINALES				
10	72131701-002	Limpieza final de obra y retiro de escombros	m2	1.330,00		
					Total IVA Incluido	

Total General son Guaranies: