ITEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
1	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°12 (2.50 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20 mm. Fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, hormigonado en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100X100 a 1 ,20 m. de profundidad y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 2,40m x 1,20m**	
2	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1,20 mm. fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **con iluminación** externa (reflector alogeno de 200w, con brazo de caño) el mismo debe ser encendido con fotocélula, plantado y hormigonado en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100x100 a 1,20 m. de profundidad, pared de 3mm y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 3m x 2m**	
3	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1,20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonados en el suelo a través de dos caños de hierro negro de 100X100 a 1,20 m. de profundidad, pared de 3mm y de 2,20 m. de longitud libre del suelo. **Medida 3m x 2m**	
4	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25mm), con estructura de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a 1,20 m. de profundidad y de 2,20 metros de longitud libre del suelo. **Medida 2,5m x1,80m**	

5	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°14 (2,00 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1,20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantado y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a 1,20 m. de profundidad y de 2,20 metros de longitud libre del suelo. **Medida 1,2m x1,2m**	
6	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), autoportante tipo sándwich , con caños negros de 20 x 20, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **en ambas caras, Medida 1,2mx0,7m**	
7	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, **con protectores de acrílico** transparente. Medida 45cm x 20cm	
8	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, **con protectores de acrílic**o transparente. **Medida 50cm x 60cm**	
9	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos. **Medida 45x20cm**	

10	Provisión y colocación de señaléticas impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos. **Medida 50x60cm**	
11	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, tipo banderita, **Medida 45cm x 20 cm**	
12	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, con protectores acrílicos, tipo banderita. **Medida 25cm x 12cm**	
13	Provisión y colocación de señaléticas doble faz impresas sobre pvc de 5mm sujeto por pared con tornillos, con protectores acrílicos, tipo banderita. **Medida 45cm x 20cm**	
14	Provisión de porta nombre para escritorios, en madera y placa de bronce, de **Medida 20cm x6cm**	
15	Provisión de porta nombre para escritorios en acrílico. **Medida 20cm x6cm**	

16	Provisión de cuadros con enmarcados cromados cajón moderno y doble vidrio, incluye impresión de leyenda en papel de ilustración mate o cartulina de hilo (diseño proveído por la DNA) **Medidas 25cm x 40cm**	
17	Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 25cmx40cm**	
18	Enmarcados de certificados (proveídos por la DNA) con marco moderno cromado y doble vidrio. **Medida 80cmx45cm**	
19	Cambio de certificados y/o afiche en enmarcados existente (desarmado de enmarcado, cambio de certificado, folleto etc, y montaje del enmarcado existente)	

20	Provisión de banners roll up, con pedestal y estuche incluidos, **Medida. 0,80 X 2,00 m**	
21	Provisión de banners, con pedestal metálico , impresión digital en tela frontal,. colores full, según diseño proveído por la institución **Medida 0,80 x 1,20 m**	
22	Provisión de calcomanías de vinilos de corte, colores full, según diseño proveído de por DNA. **Medida 40cm x 20cm**	
23	Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20 con pintura de base wasprime, terminado en pintura automotive.	
24	Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada N°20 con pintura de base wasprime, terminado en pintura automotive, con iluminación de luces led en modulo con su respectivo fuente.	

25	Provisión y colocación de letras corpóreas con estructura de caño cuadrille de chapa galvanizada, según pedido con su respectivo isotipo con color acero inoxidable, soldadura especial y patitas escondidas.	
26	Placa de reconocimiento 17 x 12 cm (medida de la placa metálica) impresión permanente del texto y logo en metal dorado. Con estuche revestido de tela símil pana negra según ilustración.	
27	Placa de metal dorado o plata sobre pedido. Impresión digital permanente en colores del texto y logotipo. Base de fibra de madera. 17cm x 12 (medida de placa metálica)	
28	Placa de inauguración, confeccionada en chapa noble de bronce corpóreo, grabado permanente en bajo relieve con logo y colores según pedido. Serán instaladas en interiores o exteriores. **Medida 70cm x 50cm.**	
29	Placa de inauguración, confeccionada en chapa noble de acero inoxidable corpóreo grabado permanente en bajo relieve con logo y colores según pedido. **Medida 70cm x 50cm.**	

30	Mantenimiento de carteles existentes (tipo marquesinas), cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal, incluye trabajo de lijado, pintura anti óxido según corresponda.	
31	Tótem para exterior fijo, de estructura metálica, color de fondeo y textos en vinilos reflectivos (ambos frentes). **Medidas 2,5m. de alto x 1m**. de ancho; anclaje por piso con base de HºAº	
32	Tótem móvil para interior, de estructura metálica y acrílico frontal (ambos frentes), con textos ploteados y iluminación interna **1,8m de alto x 0,9** de ancho, con base autoportante	
33	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30X1,20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo refractivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 10 m x 0.80 m**	
34	Tótem móvil para interior, de estructura metálica y acrílico frontal (ambos frentes), con textos ploteados e iluminación interna **1,8m** de alto, medida del cartel **0,70 x 0,40 cm** , con base autoportante.	
35	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25 mm), autoportante tipo sándwich , fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **en ambas caras, Medida 0.65 x0,75 cm**	

36	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25mm), autoportante, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, en ambas caras, **Medida 1m x 0,75m**	
37	Provisión y colocación de logos de aduana de **Medida 40 x 25 cm.** como señaléticas sobre piso y franja de precaución de 0.20 m. de ancho.	
38	Provisión y colocación de logos de aduana de PVC de 5 mm de **50 x 30 cm**. como señaléticas pegados sobre superficies de pared, vidrios, puertas, etc.	
39	Provisión y colocación de logos de aduana tipo calcomanía de **50 x 30 cm**. como señaléticas pegados sobre superficies de pared, vidrios, puertas, etc.	
40	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 6 m x 0.80 m**	
41	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, plantados y hormigonados en el suelo a través de dos caños negros 80x80 a 1,20 m. de profundidad y 1.80 metros de longitud libre del suelo. **Medida Cartel 0.80m x 1m**	

42	Polarizado sobre superficies de vidrios	
43	Esmerilado sobre superficies de vidrios	
44	Ploteados sobre superficies de vidrios	
45	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24(1,25 mm), con estructura de caño negro de 30x30x1, 20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonado en el suelo a través de dos caños negros de 80x80 a 1,20 m. de profundidad y 2.20 metros de longitud libre del suelo. **Medida 2,00m x1,50m**	
46	Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso (solo un idioma – Español) con dos logos de la Aduana de **40 x 25cm.**	

47	Provisión y colocación de ploteado de identificación de sector sobre puertas de vidrio de acceso (Dos idiomas – Español- Guaraní) con seis logos de la Aduana de **40 x 25 cm**.	
48	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1,25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre pared de mampostería ó mostrador metálico. **Medida 3 m x 0.60 m**	
49	Provisión y colocación de carteles de chapa galvanizada N°24 (1,25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20mm, sujetos por rejas metálicas. **Medida 50 x 70 cm**	
50	Provisión y colocación de cartel de chapa galvanizada N°24 (1.25 mm), con estructura (bastidores) de caño negro de 30x30x1.20 mm, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, colocados sobre pared de mampostería o mostrador metálico. **Medida 8 m x 0.80 m**	
51	Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **3 x 0.80 m y 5 x 0.80 m.**	
52	Desmonte de carteles de medidas aproximadas a **8 x 0.80 m y 10 x 0.80 m.**	
53	Provisión y colocación de cartel de ruta de chapa galvanizada N°18 (2.00 mm),puntas redondeadas, fondeo y textos en adhesivo de vinilo reflectivo, **sin iluminación** plantados y hormigonado en el suelo a través de un caño negro de 60x50x2mm, a 1,20 m. de profundidad y 1.80 metros de longitud libre del suelo. **Medida 40cmx60cm**	

54	Transporte a partir de 50km	
55	Provisión y colocación de letras corpóreas en acero inoxidable bruñido de 1mm. de espesor con una profundidad de 6cm. Sin iluminación, colocación soporte escondido	
56	Provisión y colocación de letras corpóreas en acero inoxidable bruñido de 1mm. De espesor con una profundidad de 6cm. Iluminados led modulo, una fuente de alimentación, colocación soporte escondido	
57	Provisión y fabricación de placas tipo bandeja de bronce en alto relieve, terminación barniz para una mayor protección para exterior. Medidas: 60x70 cm.	
58	Provisión, fabricación y colocación de placas en pvc de 3mm. de espesor	
59	Provisión y fabricación de placas en bronce fundido, terminación barniz para una mayor protección para exterior Medidas: 60x40cm.	
60	Provisión y fabricación de cartel de chapa galvanizado N°24, estructuras en caño negro tipo cuadrille pared 1.20mm. tratado con pintura antioxidante rojo Alba, pintura de chapa base wash primer terminado en sintético color según pedido	