PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LOTE 1: REPARACION DE BLOQUES DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 965 DR. JOSE DOMINGO OCAMPOS

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72102802-003	Restauracion de aulas	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Limpieza previa	gl	1,00		
1.2	Retiro De techo de tejas c/recuperac.	m2	40,00		
1.3	Retiro De techo de tejas s/ recuperación	m2	5,00		
1.4	Retiro De maderamen c/ recuperación	m	25,00		
1.5	Retiro de Instalación eléctrica	un	4,00		
1.6	Revoques Interior y exterior a una capa	m2	12,00		
1.7	Techo de tejas, tejuelones + Maderamen	m2	5,00		
1.8	Montaje tejas y tejuelones (nuevos)	m2	25,00		
1.9	Montaje de tejas y tejuelones recuperados	m2	40,00		
1.10	Reposición de listón de borde de 1" x 2"	m	10,00		
1.11	Pintura De paredes, pilares, paredes, ladrillos vistos con silicona y antimoho	m2	483,00		
1.12	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz, con aplicación de termífugo	m2	246,60		
1.13	Pintura De madera al barniz	m2	16,00		
1.14	Pintura De aberturas metálicas	m2	20,52		
1.15	Cambio de cerraduras en puertas de madera	un	2,00		
1.16	Vidrios 3 mm	m2	2,00		
1.17	Reparación/Instalación de Iluminación en Galeria y exteriores, Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W, Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	gl	1,00		

LOTE 2: REPARACION DE BLOQUES DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 965 DR. JOSE DOMINGO OCAMPOS

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72102802-005	Reparacion / Mantenimiento de baño	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Limpieza previa	gl	1,00		
2.2	Piso/revoque/revestimiento	m2	6,00		
2.3	Abrir vano mamp. 0.15	m2	1,68		
2.4	Retiro artefactos sanitarios, ventanas y puertas, cañerias	gl	1,00		
2.5	Retiro de Instalación eléctrica	un	4,00		
2.6	aislacion vertical en paredes de 0,15 c/ hidrófugo	m2	6,00		

2.7	Revoques Interior y exterior a una capa	m2	6,00		
2.8	Revestimiento Baldosas Calcáreas 20x20	m2	4,00		
2.9	Revestimiento de azulejo	m2	8,00		
2.10	Pintura paredes Látex Interior/exterior	m2	66,00		
2.11	Pintura de techado al barniz	m2	246,00		
2.12	Pintura de aberturas metálicas	m2	4,00		
2.13	provision de marco 0,15 c/ puerta tablero 0,80	Unid.	2,00		
2.14	provision de Puerta p/ boxes de SS.HH.	Unid.	2,00		
2.15	Balancin c/ demolición de mamposteria 0,15/ convocó	m2	1,68		
2.16	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unid.	4,00		
2.17	colocacion de espejos 60 x50	Unid.	6,00		
2.18	Vidrios 3 mm	m2	1,68		
2.19	Instalaciones electricas	gl	1,00		
2.20	Instalaciones Sanitrias con Colocación de canilla p/ lavatorio, lavatorio chico con canilla, inodoro, cisterna, bajada, mingitorios, pozo ciegocon calzada y tpa de hormigon	gl	1,00		
2.21	Limpieza final	m2	120,00		

LOTE 3: REPARACION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 3950 AGUSTINA AYALA DE GALEANO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72102802-003	Restauracion de aulas	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Limpieza previa	gl	1,00		
3.2	Retiro De techo de tejas c/recuperac.	m2	5,00		
3.3	Retiro De techo de tejas s/ recuperación	m2	5,00		
3.4	Retiro De maderamen c/ recuperación	m2	54,00		
3.5	Retiro de Instalación eléctrica	un	1,00		
3.6	Vertical en paredes de 0,15 c/ hidrófugo	m2	54,00		
3.7	Revoque Interior y exterior a una capa	m2	54,00		
3.8	Techo con Montaje tejas y tejuelones nuevos y recuperados	m2	7,00		
3.9	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz, con aplicación de termífugo	m2	368,00		
3.10	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz, con aplicación de termífugo	m2	170,00		
3.11	Instalaciones electricas, Reparación/Instalación; TABLEROS en gral. Rigidización de Soportes de Iluminación, Alimentación de circuitos de luces y tomas, Alimentación de circuitos de ventiladores,	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL LOTE 1, 2 Y 3				

PLANOS

Los planos se adjuntan a la presente como anexo al pliego.