PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	73121602-004	REJAS	ML	625		
2	72131601-012	PINTURA SINTETICA	ML	625		
3	72101703-011	MURO DE HORMIGON PARA SOPORTE	UNID	313		

Especificaciones Técnicas

CONTENIDO GENERAL

LA MUNICIPALIDAD DE ITA POR EL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARA LA CONTRATANTE Y LA EMPRESA CONTRATISTA, LA CONTRATANTE NOMINARA UN RESPONSABLE DENOMINADO FISCALIZACION .
SE HABILITARA UN LIBRO DE OBRAS COMO DOCUMENTO EN TRES COPIAS QUE SERA HABILITADA POR LA CONTRATANTE A FIN DE ASENTAR TODO MOVIMIENTO DIARIO COMPETENTE A LA OBRA .
LA FISCALIZACION DEPENDERA DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA CONTRATANTE .
TODA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES SERA POR ESCRITO LLEVANDO FIRMA Y SELLO DE LA FISCALIZACION.
LA FISCALIZACION AUTORIZARA TODO MOVIMIENTO EN OBRA ASI COMO APROBACION O DESAPROBACION DE TODO MATERIAL A SER UTILIZADO, ASI COMO EL RECHAZO DE LOS MISMOS CUANDO NO REUNA LA CALIDAD REQUERIDA PARA LA UTILIZACION EN OBRA.
LA OBRA SE AJUSTARA AL CRONOGRAMA DE OBRAS Y SE PRESENTARA AVANCE DE OBRAS EN PORCENTAJE DE EJECUCION PARA SU COBRO CORRESPONDIENTE LLEVANDO EL VISTO BUENO DE LA FISCALIZACION, QUE SERA AVALADA POR LA DIRECCION DE OBRAS .
ANTE CUALQUIER CONTROVERSIA PRESENTADA EN OBRA SERA PRESENTADA POR ESCRITO O EN SU DEFECTO ASENTADA EN EL LIBRO DE OBRAS.
ANTE CUALQUIER AJUSTE DE CANTIDADES NO COMTEMPLADAS EN PLANILLA DE OBRAS SERA SOLICITADA POR LA CONTRATISTA POR ESCRITO APROBADA POR LA FISCALIZACION Y AVALADA POR LA DIRECCION DE OBRAS.
CUALQUIER EJECUCION DE ITEMS NO CONTEMPLADO EN PLANILLA DE OBRA CORRERA POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
LA CONTRATANTE SE RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER LA OBRA SI NO SE AJUSTAN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y A PEDIDO DE LA FISCALIZACION PREVIA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.
SE PREVE UNA MULTA POR ATRASO DEL AVANCE DE OBRAS, PARA ESTE EFECTO LA CONTRATANTE COMTEMPLA LA MULTA DE 1 [UN] JORNAL POR DIA DE ATRASO RESPECTO AL CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA. EL CRONOGRAMA SE COMTEMPLA EN DIAS CORRIDOS PARA SU EJECUCION.
ESTE CONTRATO ES CERRADO EN PRECIOS POR ITEM Y NO COMTEMPLA REAJUSTES DE PRECIOS.

1-DESBROCES Y DESTRONQUES

- Los desbroces y destronques serán realizados con cuidado, tratando de no dañar el pavimento existente, así como la limpieza de los mismos se realizará en el día, no dejando restos de los

mismos en la vereda obstaculizando el tránsito de peatones y de vehículos.

2-REJAS DE DEFENSA SEPARADORES DE METAL

- Seran de caños cuadrados pared reforzado 60 x 40 pared 2 mm. con una altura de 0.60 cms de alto con un largo de 2.00 mts a efectos de una buena colocación . Bastidor de 40x40 pared 2mm. chapa expandida N° 14. Estaran fijados en el terreno con una argamasa de hormigón previa APROBACION DE LA FISCALIZACION , NO ESTARAN ELEVADOS DEL SUELO MAS DE 010 CMS. Estas sujeciones de BASES METALICAS deberán estar aprobadas por LA FISCALIZACION antes de su COLOCACION EN EL TERREN0. Deberan seguir la TOPOGRAFIA DEL TERRENO,cuidando en especial durante su colocación las uniones de las mismas, que no exederan la separación de no mas de 0.10 cms uno de otro. TODOS ESTOS TRABAJOS DEBERAN SER ACOMPAÑADOS CON APARATOS DE TOPOGRAFIA , NO SE INICIARA NINGUN TRABAJO SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA FISCALIZACION. Antes de su colocación se verificaran el estado de las soldaduras de las uniones entre las piezas y deberán estar APROBADAS POR LA FISCALIZACION ANTES DE SU COLOCACION.

3-PINTURAS DE METAL

- Las terminaciones metálicas serán sintéticas de color previa aplicación de base antióxido que para su aplicación estarán limpias exentas de polvo, aceite u otro material. EL COLOR SINTETICO FINAL A SER UTILIZADO SE DETERMINARA EN OBRA AUTORIZADO POR LA CONTRATANTE.

4-MURO DE HORMIGÓN PARA SOPORTE

- Construcción de Muro para colocación de los soportes para rejas de protección en la laguna municipal, cada 2 metros de distancia. Con una profundidad de 0,80 metros de profundidad.

5-LIMPIEZA FINAL

- La limpieza final de obra se realizará antes de la aplicación del plastificado del piso, en ningún caso se permitirá la aplicación antes de la limpieza final con el objeto de que la pintura a ser aplicada este libre de polvo e impurezas.