Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA MODIFICATORIA Nº 1
CONTRATACIÓN DIRECTA CON ID N° 331.253
ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA Y HERRAMIENTAS VARIAS

A los efectos de clarificar y definir con precisión el alcance del presente llamado se emite la presente Adenda Modificatoria N° 1, con relación a los puntos indicados más abajo quedando redactadas de la siguiente manera:

ANEXO C
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Todos los ítems detallados más abajo deberán cumplir como mínimo con las siguientes características

Ítem	Unidad	Cant.	Descripción
1	M2	45,2	Provisión y colocación de Alfombra Bouclé NW, color gris sancho con 4 terminales de aluminio. (presentar catalogo)
2	Unidad	2	PALETERA HIDRAULICA -
			680 X 1220 mm.
			Características
			El tapón de la bomba ajustable.
			Palanca de control ergonómica, 3 niveles de operación.
			Pintura epoxi especial para controlar la corrosión natural.
			Sistema hidráulico a prueba de escape de aceite.
			Capacidad: 2.500. Kilogramos o mas
			Altura de garfios elevados: 190 mm. Aprox.
			Altura de garfios abajo: 75 mm. Aprox.
			Largo de Garfios: 1220 mm. Aprox.
			Ancho Externo de Garfios: 680 mm. Aprox.
			Ruedas: Tipo Tándem (Dobles)
			Material de Ruedas: Nylon
			Garantía Escrita 12 meses
3	Unidad	2	Taladro con martillete
			Potencia 780W. Como mínimo
			Energía de Impacto: 2,7J como mínimo
			Sistema de recolección de Polvo
			Velocidad variable reversible.
			Impactos por minuto: 0 - 4500. como mínimo
			Velocidad sin carga: 0 - 1100rpm. Como mínimo
			Perforación en acero : 13mm (1/2") como mínimo
			Perforación en concreto : 24mm (15/16") como mínimo
			Perforación en madera : 32mm (1-1/4") como mínimo
			Accesorios Incluidos
			Garantía Escrita 12 meses

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

4	Unidad	2	Andamio metálico con escalera y ruedas
			Los caños de la estructura son de hierro, de sección cuadrada de 40x40 mm.
			Las uniones y empalmes entre los caños son soldados con soldador eléctrico que garantiza la rigidez del mismo.
			Los refuerzos de la estructura son de caño 25x25mm de sección, que están separadas a 10cm del caño 40x40 hacia abajo y dos refuerzos transversales de 40x40mm que ayudaran a soportar el peso.
			Las patas son regulables a una altura mínima de 60cm y una altura máxima de 120cm .
			El piso es de madera de 1" pulgada de espesor y está ensamblado con remache plop a la barra de hierro.
			Las medidas de cada estructura o tarima son de 160cm de ancho x 220cm de largo x 2,10 cm de alto.
5	Unidad	1	Escalera doble de 2,50 mts en material de aluminio duro
6	Unidad	1	Escalera doble de 3,00 mts en material de aluminio duro
7	Unidad	1	Kit Completo para Soldadura de Oxigeno y GLP o Butano de 2 kg o más cargado. Garantía 12 meses
8	Unidad	2	Juego de Mechas copa de 2", 3" y 4"
9	Unidad	2	Mecha para loza de 6, 8, 9, 10 y 12
10	Unidad	4	Llave francesa grande
11	Unidad	4	Juego de llave allem
12	Unidad	2	Juego de llave de boca estrella del 8 al 17 mm
13	Unidad	2	Equipo de Bomba de Vacio de 1/2 HP. Garantía 12 meses

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN VITAM IMPENDERE VERO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN FACULTAD DE ARQUITECTURA

Lic. Rafael Gaona Insfrán
Director de la U.O.C.