# CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS VILLA FLORIDA MISIONES

# ADENDA Nº. 1

## Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

| 6. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| **REQUISITOS MÍNIMOS** | **INFORMACIÓN REQUERIDA** |
| 6.1. "Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:<br>j) El equipo esencial que deberá tener disponible el Adjudicatario para ejecutar el contrato es: Pala cargadora, Camión volquete, Retroexcavadora y las demás maquinarias necesarias para la ejecución de la obra Herramientas de mano, necesarios para la obra, en cantidad y calidad adecuada.<br>**Para compactar se deberá contar con un compactador rodillo liso C.A. 25 dynapac o similar.** | Presentar un listado de dichos materiales<br>Presentar formulario de detalle de equipos y maquinarias y presentar los siguientes documentos en anexo:<br>a) Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.<br>b) Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.<br>c) Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el formulario.<br>En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. |

**Criterios para oferentes asociados en grupo o consorcios.**

| 4. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS | |
|---|---|
| **REQUISITOS MÍNIMOS** | **INFORMACIÓN REQUERIDA** |
| 4.1. "El Consorcio debe demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:<br>a) Herramientas de mano, necesarios para la obra, en cantidad y calidad adecuada : Pala cargadora, Camión volquete, Retroexcavadora y las demás maquinarias necesarias para la ejecución de la obra Herramientas de mano, necesarios para la obra, en cantidad y calidad adecuada<br>**Para compactar se deberá contar con un compactador rodillo liso C.A. 25 dynapac o similar.**<br><br>*Criterio Pliego Estándar: [*Si se incluye este requisito se deberán enumerar únicamente las necesidades previstas de equipo esencial, ya sea en forma de una descripción de los elementos específicos o de los criterios de rendimiento, según corresponda. La lista deberá limitarse a los elementos principales que sean indispensables para la ejecución del contrato en debida forma y dentro de los plazos previstos.] | Presentar listado de materiales.<br>a) Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.<br>b) Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.<br>c) Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el formulario.<br>En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.] |

## Sección IV. Formularios de la Oferta
## PLANILA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

| **Ubicación del obra-Distrito de Villa Florida**<br>**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA -** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RED VIAL -CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO EMPEDRADO** | | | | | | |
| **N°** | **Código de catalogo** | **Rubros** | **Un.** | **Cantidad** | **Costo Unit.** | **Total** |
| | **72131701-002** | **Construcción de pavimento tipo empedrado:** | | | | |
| 1 | | Regularización de terreno para empedrado, construcción de caja y retiro de sobras, con cordones de Hº.E: 7cm, martilleo para rotura de piedra, arena de cantera sujeto a la aprobación del Fiscal, con compactación, limpieza final y acarreo de sobras. | m2 | 9.891,20 | | |
| 2 | **72131701-002** | Cartel de Obra | un. | 1 | | |
| 3 | **72131701-002** | Muro de contención ancho 1 m alto 1 m x 1 de largo de piedra bruta colocada | m3 | 50 | | |
| **Sub total** | | | | | | |
| **Total oferta con todos los impuestos incluidos** | | | | | | |

# PARTE 2 – Obras Requeridas

**Sección V. Alcance de las Obras**

**Ubicación del obra-Distrito de Villa Florida**
**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA -**

## RED VIAL -CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS TIPO EMPEDRADO

| N° | Código de catalogo | Rubros | Un. | Cantidad | Costo Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **72131701-002** | **Construcción de pavimento tipo empedrado:** | | | | |
| 1 | | Regularización de terreno para empedrado, construcción de caja y retiro de sobras, con cordones de Hº.E: 7cm, martilleo para rotura de piedra, arena de cantera sujeto a la aprobación del Fiscal, con compactación, limpieza final y acarreo de sobras. | m2 | 9.891,20 | | |
| 2 | **72131701-002** | Cartel de Obra | un. | 1 | | |
| 3 | **72131701-002** | Muro de contención ancho 1 m alto 1 m x 1 de largo de piedra bruta colocada | m3 | 50 | | |
| **Sub total** | | | | | | |
| **Total oferta con todos los impuestos incluidos** | | | | | | |