1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

LOTE 1: REPARACION PUENTE PALACIOS - ZONA ACHOTEI

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Excavacion p/ cimiento	m3	5,2		
1.2	Muro de piedra cabeceras	m3	6,8		
1.3	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	13,8		
1.4	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0		
	TOTAL GENERAL LOTE 1				

LOTE 2: CALLE VECINAL BARRIO PERPETUO SOCORRO - ZONA COSTA GAONA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Excavacion p/ cimiento	m3	15,0		
1.2	Muro de piedra cabeceras	m3	9,4		
1.3	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	10,6		
1.4	Losa de H°A° e= 20 cm	m2	8,6		
1.5	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	5,2		
1.6	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0		
	TOTAL GENERAL LOTE 2				

LOTE 3: CALLE TENIENTE RECALDE C/ VICENTE CABALLERO - ZONA URBANA

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Demolición de muros sectores dañados	m3	7,5		
1.2	Excavacion p/ cimiento	m3	21,0		
1.3	Muro de piedra cabeceras	m3	6,6		
1.4	Envarillado	m	7,0		
1.5	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	6,5		
1.6	Viga de perfil de hierro (rodamiento)	m	10,0		
1.7	Limpieza de obra y cartel de obra	gl	1,0		
	TOTAL GENERAL LOTE 3				

LOTE 4: CALLE VECINAL COSTA HU U - ZONA RURAL

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General

1	**72102802-007**	**Mantenimiento y Reparacion de puentes**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Demolición de muros sectores dañados	m3	4,8		
1.2	Excavacion p/ cimiento	m3	48,5		
1.3	Muro de piedra cabeceras	m3	27,9		
1.4	Vigas inferior de hormigon armado	m3	8,3		
1.5	Losa de H°A° e= 20 cm	m3	5,8		
1.6	Contrapiso de alisada en entrada y salida	m2	39,6		
1.7	Relleno ripio y compactado de suelo	m3	8,8		
1.8	Envarillado (baranda)	ml	10,0		
1.9	Limpieza de obra y cartel de obra	Unid.	1,0		
	TOTAL GENERAL LOTE 4				
	TOTAL GENERAL LOTE 1, 2, 3 y 4				

2.- PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO I