MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO (REPARACION PUENTE EN CÑIA. DE FATIMA)

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad de medida	total gral.
1	72102802-007	Mantenimiento y Reparacion de puentes	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Replanteo, levantamiento planialtimétrico y Marcación de la zona de obras	gl	1		
1.2	Desmantelamiento de puente existente con recuperacion de tubos de hormigon	gl	1		
1.3	Hormigón Armado Zapatas	m3	3,64		
1.4	Hormigón Armado Pilares	m3	4,16		
1.5	Hormigón Armado Tabique	m3	18,00		
1.6	Hormigón Armado Vigas	m3	4,05		
1.7	Hormigón Armado Losa	m3	4,00		
1.8	Relleno y Compactación	m3	20,00		
1.9	Limpieza final de la obra	un	1,00		
1.10	Cartel de Obra	gl	1,00		

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO (ENRIPIADO EN ZONA RURAL)

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad de medida	total gral.
2	72131701-014	construccion de enripiado	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
2.1	replanteo general de la zona de obras	m2	8.000		
2.2	cuneteo, rellenos, movimiento de suelos	m2	8.000		
2.3	Pavimento Tipo enripiado h= 10 cm c/relleno de suelo mezclado con ripio y piedra triturada (o canto rodado natural) compactada con medios mecánicos, con terminación de compactación final	m2	7.000		
2.4	muros de piedra bruta colocada tipo aleta	m3	16		
2.5	relleno de cabeceras de entubamiento colocados	m3	30		
2.6	provisión y colocacion de tubos de hormigon armado de 0,80 m tipo campanilla en varios lugares	uni	20		
2.7	limpieza final de la zona de obras	gl	1		
	Total General				

PLANO

El plano esta anexado en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.