CD Nº 33/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL COMAR" ID Nº 332.296.-

A los señores oferentes:

ADENDA Nº 02

Quedando las fechas como sigue:

FECHA TOPE DE CONSULTAS	06/06/2017	**HORARIO**	09:00
FECHA TOPE DE ENTREGA DE PROPUESTAS	09/06/2017	**HORARIO**	09:00
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS	09/06/2017	**HORARIO**	09:15

Queda modificada y/o redactada en el siguiente punto, conforme se detalla a continuación:

Anexo C

Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas.

Nº	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cant.
		COMANDO DE LA ARMADA		
1	Desmontaje de tejas	Desmontaje de 500 m2 de techos de tejas, la cotización debe incluir la mano de obra, el retiro de todos los materiales desmontados y la limpieza del lugar.	m2	500
2	Colocación de tejas	Colocación de 500 m2 de techo de tejas de primera calidad, con aislación plástica (hule negro), la cotización debe realizarse con los materiales y mano de obras incluidos.	m2	500
3	Colocación de tejuelitas	Colocación de 500 m2 de tejuelitas de primera calidad para el techo, la cotización debe realizarse con los materiales y mano de obra incluidos.	m2	500
4	Desmonte de techo de chapa	Desmontaje de 330 m2 de techos de chapa con su respectiva estructura, la cotización debe incluir la mano de obra, el retiro de todos los materiales desmontados y la limpieza del lugar.	m2	330
5	Colocación de pisos	Colocación de 330 m2 de piso de tejuelita de primera calidad en azotea, la cotización debe realizarse con los materiales y mano de obra incluidos.	m2	330
6	Pintura de paredes.	Pintura de 901 m2 de pared con pintura sintética exterior, los trabajos deben ser cotizados con el costo de materiales y mano de obra incluido.	m2	901
7	Pintura de cielo raso	Pintura de 150 m2 de cielo raso en altura con pintura sintética interior, los trabajos deben ser cotizados con el costo de materiales y mano de obra incluido.	m2	150
8	Reparación de canaletas	Reparación de 36 ml de canaletas en la Oficina de Guardia del Comando de la Armada, la cotización debe realizarse con los materiales y mano de obra incluidos.	ml	36

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – REPUBLICA DEL PARAGUAY – JEFATURA

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
CAP F DEM – Jefe UOC Nº 3

ISO 9001 IQNR