MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de SS.HH Tipo de 4,40x6,15 Para Alumnos y Profesores
PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 1520 "Cristo Redentor"
UBICACIÓN: Gleba 4

Nº	Rubros	Unidad	Cant	P.Unitario	P. Total
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,10		
1.2	Replanteo	m2	27,10		
1.3	Cartel de obra	un	1,00		
1.4	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	10,00		
1.5	Estructura de Hº Aº Encadenados de Hº Aº	m3	2,40		
1.6	Muros de nivelación De 0,30 cm	m2	12,20		
1.7	Relleno y apisonado de inferiores	m3	8,50		
1.8	Aislación Asfáltica De paredes	m2	5,30		
1.9	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	m2	55,00		
1.10	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48,00		
1.11	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	20,00		
1.12	Techo De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	43,00		
1.13	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	162,00		
1.14	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra	m2	22,00		
1.15	Piso cerámico	m2	22,00		
1.16	Zócalo cerámico	ml	2,60		
1.17	Aberturas de madera:Puerta tablero	un	2,00		
1.18	Aberturas de madera: Para boxes enchapados con	un	5,00		
1.19	Ventanas tipo balancines	m2	3,36		
1.20	a-De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	7,00		
1.21	Pinturas De paredes revocadas interior blanco	m2	66,00		
1.22	Pinturas De aberturas de madera con barniz sintetico	m2	10,10		
1.23	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36		
1.24	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48,00		
1.25	f-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	43,00		
1.26	Revestimientos de Azulejos de 0,15x0,15cm	m2	97,50		
1.27	Vidrios dobles	m2	3,36		
1.28	Instalación eléctrica	gl	1,00		
1.29	Artefactos Eléctricos	gl	1,00		
1.30	Instalación Sanitaria Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario	gl	1,00		
1.31	Instalación Sanitaria Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	un	1,00		
1.32	Instalación Sanitaria Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	un	1,00		
1.33	Limpieza final	un	1,00		

Son Guaraníes: