UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ

OBRA: Reparación de Muro de contencion y anexos
UBICACION: Calle Capitán Dominguez y A° Ortega

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00		
3	Demolición de estructura dañada	gl	1,00		
4	Muro de PBC (base 1,00 m. y terminación 0,50 m.)	m3	37,00		
5	Reposición en zona afectada, de tapa de canal con losa de H° A°, doble parrilla, espesor 0,16 m. (reemplazando la bobedilla de ladrillos comunes)	m3	1,10		
6	Caños de desagüe de PVC de 100 mm.	ml	22,00		
7	Envarillado a muro existente	ml	69,00		
8	Relleno y compactación	m3	48,00		
9	Contrapiso de hormigón de cascotes, espesor 0,10 m.	m2	15,00		
10	Reposición de vereda de tejuelitas prensadas existente (zona afectada)	m2	15,00		
11	Reposición de cordón de hormigón	ml	4,00		
12	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00		
13	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
	TOTAL				0

Scanned by TapScanner