PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTO

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE ASÍS"- ID. PORTAL N°350.740.

ITEM N°1 – EMPEDRADO SAN FRANCISCO					
Ancho: 6.50, Largo: 60 + 145 m.					
Sub Ítem	***Descripción del Bien***	***Unidad de Medida***	***Cantidad***	***Precio unitario (IVA incluido)***	***Precio total (IVA incluido)***
1.1	REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	1333		
1.2	PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	1333		
1.3	CORDONES DE H°	Metro lineal	205		
1.4	CORDON CUNETA (DES. 50 CM)	Metro lineal	205		
1.5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO	Metros cuadrados	1333		
1.6	COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	1333		
1.7	ENRIPIADO	Metros cuadrados	1333		
1.8	RELLENO Y RESGUARDO CORDON	Metros cúbicos	52		
1.9	DRENAJE LATERAL UN COSTADO	Metro Lineal	205		
1.10	BADEM	Unidad de Medida Global	1		
1.11	CARTEL	Unidad Medida Global	1		
1.12	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1		
	Ítem 1 Precio Total Gs IVA incluido				