ANEXO INFORME DE PRECIOS N° 68/2021 LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS EN CANCHAS DE PLAYA

UBICACIÓN: PARQUE OLÍMPICO - AUTOPISTA ÑU GUAZÚ
PROPIETARIO: COMITÉ OLÍMPICO PARAGUAYO
DOMICILIO: AUTOPISTA ÑU GUAZU
DOMICILIO: CAPITÁN BARBOZA Nº 2057
SUP. TERRENO: 111,63 Ha. | SUP. A CONSTRUIR: 180 m2
CTA. CTE. CTRAL.: 000-49-27-2003-60-00-00/001

CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO CIC	PRECIO KONIA S.A.	PRECIO UNITARIO PROMEDIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**						
1,1	Provisión y colocación de cartel identificatorio de obra	un	1,00	1.400.700	1.407.600	1.404.150	1.404.150
1,2	Limpieza de terreno	m2	156,00	8.404	8.446	8.425	1.314.300
TOTAL ITEM 1							**2.718.450**
2	**Estructura de H°A°**						
2,1	Cimentación con zapatas de H°A°	m3	18,00	1.809.238	1.818.150	1.813.694	32.646.492
2,2	Vigas de fundación de H°A°	m3	6,38	2.101.050	2.111.400	2.106.225	13.437.715
2,3	Pilares de H°A°	m3	0,81	2.451.225	2.463.300	2.457.263	1.990.383
TOTAL ITEM 2							**48.074.590**
3	**Mamposterias**						
3,1	Mamposteria de nivelación 0.30 con aislación hidrófuga	ml	79,35	180.924	181.815	181.370	14.391.709

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

3,2	Mamposteria de elevación 0.15 con ladrillo visto	m2	126,75	122.561	123.165	122.863	15.572.885
3,3	Mamposteria de elevación 0.15 con ladrillo común	m2	20,00	122.561	123.165	122.863	2.457.260
TOTAL ITEM 3							**32.421.854**
4	**Pisos**						
4,1	Contrapiso de cascotes h= 7cm	m2	195	42.021	42.228	42.125	8.214.375
4,2	Piso de baldosas de cemento 30x30cm	m2	135,00	105.053	105.570	105.312	14.217.120
4,3	Carpeta reguladora de 3cm	m2	195,00	31.516	31.671	31.594	6.160.830
4,4	Piso Porcelanato antideslizante PEI 5	m2	60,00	175.088	175.950	175.519	10.531.140
4,5	Zócalo Porcelanato	ml	48,00	46.690	46.920	46.805	2.246.640
4,6	Piso en caminero exterior adoquinado tipo pavers, incluye limpieza previa de terreno, nivelación, compactación y cordón para adoquinado	m2	381,00	210.105	211.140	210.623	80.247.363
TOTAL ITEM 4							**121.617.468**
5	**Aberturas**						
5,1	Blindex corrido con perfilería proyectante según planos	m2	31,74	770.385	774.180	772.283	24.512.262
5,2	Puerta tablero 0.90 con marco metálico y contramarco, terminación en pintura antioxido.	un	2,00	980.490	985.320	982.905	1.965.810
5,3	Portón Batiente de 2 hojas.(2,40x2,10m), terminación en pintura antioxido.	un	1,00	3.151.575	3.167.100	3.159.338	3.159.338
TOTAL ITEM 5							**29.637.410**
6	**Revoques y Terminaciones**						

Abogado Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

6,1	Revoque hidrófugo a 1 capa	m2	21,00	35.018	35.190	35.104	737.184
6,2	Revestido de azulejo blanco 20 x 20cm	m2	11,40	42.021	42.228	42.125	480.225
6,3	Tratamiento de impermeabilización de mampostería exterior vista con silicona	m2	126,75	40.854	41.055	40.955	5.191.046
6,4	Pintura sintética exterior en mampostería de duchas.	m2	42,00	35.018	35.190	35.104	1.474.368
TOTAL ITEM 6							**7.882.823**
7	**Sanitarios**						
7,1	Cerramientos con Mamparas en vestuarios	m2	19,62	700.350	703.800	702.075	13.774.711
7,2	Instalación Hidráulica	un	1,00	2.101.050	2.111.400	2.106.225	2.106.225
7,3	Instalación Desagüe Cloacal	un	1,00	4.202.100	4.222.800	4.212.450	4.212.450
7,4	Bachas con mesada	un	4,00	315.158	316.170	315.664	1.262.656
7,5	Inodoro cisterna alta	un	2,00	980.490	985.320	982.905	1.965.810
7,6	Equipamiento Sanitario	un	1,00	2.801.400	2.815.200	2.808.300	2.808.300
TOTAL ITEM 7							**26.130.152**
8	**Instalación Electrica**						
8,1	Cableado general de vestuarios, incluye tableros seccionales y medidor indepediente con pilastra.	un	1,00	7.353.675	7.389.900	7.371.788	7.371.788
8,2	Artefcatos de iluminación LED direccionable.	un	48,00	73.537	73.899	73.718	3.538.464
8,3	Puntos y Tomacorrientes.	un	21,00	116.725	117.300	117.013	2.457.273

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

TOTAL ITEM 8							**13.367.525**
9	**Varios**						
9,1	Techo de chapa termoacústica con estructura metálica de perfil tipo C	m2	180,00	476.238	478.584	477.411	85.933.980
9,2	Provisión e instalación de Bancos	un	5,00	1.400.700	1.407.600	1.404.150	7.020.750
9,3	Cenefa metálica perimetral y canaleta de desagüe con 4 bajadas y terminación en pintura antioxido color grafito.	ml	69,00	210.105	211.140	210.623	14.532.987
9,4	Canales de desagüe pluvial de mampostería 0,20m de ancho	ml	66,30	28.014	28.152	28.083	1.861.902
9,5	Rejillas corridas metálicas	ml	66,30	105.053	105.570	105.312	6.982.185
9,6	Piletas interiores con desagüe para tratamiento de crioterapia, asiento de mamposteria con aislación hidrófuga vertical y horizontal, y revestimiento con azulejo	un	2,00	5.676.337	5.704.299	5.690.318	11.380.636
9,7	Cordones perimetrales 0.15 x 0.40 cm en Canchas de arena	ml	172,00	70.035	70.380	70.208	12.075.776
9,8	Limpieza final de obra	un	1,00	5.252.625	5.278.500	5.265.563	5.265.563
TOTAL ITEM 9							**145.053.779**
TOTAL GENERAL							**426.904.051**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República