1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
TRAMO I: CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ

lote	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total gral
1	72131701-002	Construccion de empedrado	1	GL	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3,00		
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	540,00		
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	540,00		
1.4	Colchón: Tierra	m3	108,00		
1.5	Piedra Bruta (0,20 m³/m²)	m2	450,00		
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	450,00		
1.7	Cordón Cuneta	ml	180,00		
1.8	Compactación preliminar	m2	450,00		
1.9	Compactación Final	m2	450,00		
1.10	Limpieza final de obra	gl	1,00		
			Total Tramo I		

TRAMO I: CALLE EX COMBATIENTE DEL CHACO

lote	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total gral
2	72131701-002	Construccion de empedrado	1	GL	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
2.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3,00		
2.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	330,00		
2.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	330,00		
2.4	Colchón: Tierra	m3	66,00		
2.5	Piedra Bruta (0,20 m³/m²)	m2	275,00		
2.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	275,00		
2.7	Cordón Cuneta	ml	110,00		
2.8	Compactación preliminar	m2	275,00		
2.9	Compactación Final	m2	275,00		
2.10	Limpieza final de obra	gl	1,00		
			Total Tramo II		
			Total Tramo I y II		

2.- PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO I