Municipalidad de San Joaquín
Gral. Bernardino Caballero y Palma
Telefax: 0530 - 251143
San Joaquín – Paraguay

PARAGUAY BICENTENARIO

Planilla de Cómputo Métrico

72102802-001 Restauración y/o reparación de Edificio					
PLANTA BAJA					
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**COSTO**
	Pinturas de aberturas	m2	6,7		
	Pintura de paredes	m2	60,0		
	Pintura de paredes exteriores	m2	130,0		
	TOTAL COSTO PLANTA BAJA				**0**
PLANTA ALTA					
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**COSTO**
	Pintura de paredes	m2	362,0		
	Pintura de techo	m2	115,0		
	Pinturas de aberturas	m2	18,0		
	Pintura de ladrillo visto	m2	42,0		
	TOTAL COSTO PLANTA ALTA				**0**
PORTICO - ACCESO PRINCIPAL					
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**COSTO**
	Pintura tratamiento de ladrillo visto	m2	120,0		
	Pintura de rejas de metal	m2	90,0		
	Reparación portón acceso vehicular (soldadura, reparación metal inserto)	gl	1,0		
	TOTAL COSTO ACCESO PRINCIPAL				**0**
TINGLADO SOCIAL					
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**COSTO**
	Piso de Hormigón Armado 8cm, sobre contra piso de cascotes, armada Ø 8 c/25	m2	125,0		
	Rellenado de Hormigón en Pilares de Estructura de Tinglado	m3	4,9		
	Viga intermedia de Hormigón Armado, 15 cm x 27 cm	m3	3,2		
	Artefacto de iluminación (reflector), con lámpara de haluros de metal de dos extremos 400w tipo arena visión MVF 024 o semejante, con soporte colocado	UNIDAD	12,0		
	Circuito de conexión (cable pre ensamblado de 3 mm)	gl	1,0		
	Tablero de mando, cable puesta a tierra, llaves termo magnéticas europeas, caja, pulsador)	gl	1,0		
	TOTAL COSTO OBRAS TINGLADO SOCIAL				**0**

CONSTRUCCION TINGLADO MAQUINARIAS (sin relleno)					
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**COSTO**
	Zapatas de HA	m3	2,0		

	Pilares de Hormigón Armado 15 x27	m3	2,0		
	Viga intermedia de Hormigón Armado, 15 cm x 27 cm	m3	1,2		
	Viga de fundación de HA , 15 cm x 27 cm	m3	1,2		
	Cubierta de chapas de zinc nro. 26, sobre estructura de arcos y correas de hierro reticulado	m2	108,0		
	Mampostería de ladrillo hueco	m2	140,0		
	TOTAL COSTO TINGLADO DE MAQUINAS				**0**

	TOTAL COSTO PLANTA BAJA				**0**
	TOTAL COSTO PLANTA ALTA				**0**
	TOTAL COSTO ACCESO PRINCIPAL				**0**
	TOTAL COSTO OBRAS TINGLADO SOCIAL				**0**
	TOTAL COSTO TINGLADO DE MAQUINAS				**0**
	TOTAL GENERAL				**0**