PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE QUEIROLO C/ MCAL. LOPEZ”. ID.N°354.006.

Calle F. QUEIROLO C/ MCAL. LOPEZ					
Ancho: 5,5 m, Largo: 200 m. mas canal a cielo abierto: 200 m.					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA incluido)**
1	REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	1.340		
2	PREPARACION DE TERRENO	Metros cuadrados	1.100		
3	CORDONES DE H°	Metro lineal	200		
4	TUBO DE Hº O 40 CM	Metro lineal	8		
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.100		
6	COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	1.100		
7	ENRIPIADO	Metros cuadrados	1.100		
8	RELLENO Y RESGUARDO CORDON	Metros cúbicos	60		
9	CANAL A CIELO ABIERTO LATERAL, ANCHO, 0,60 M(MURO P.B.C. 2X0,3M, ALT. VAR., PISO DE Hº)	Metro lineal	200		
10	CARTEL	Unidad Medida Global	1		
11	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1		
	Precio Total Gs IVA incluido				