Proyecto a ejecutar: Canalizaciones para drenaje de aguas pluviales

Beneficiario: Calle sin Nombre del barrio Senavitad de la Colonia López Moreira

Contratante: Municipalidad de Paraguarí

Profesional encargado: Ing. Julio Godoy

Ubicación: CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOPEZ MOREIRA - CIUDAD DE PARAGUARÍ

Long a canalizar: 300 ml

CANAL A CIELO ABIERTO DE Hº SIMPLE

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

1	2	3	4	5	6
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
a)	TRABAJOS PRELIMINARES				
a.1	Nivelacion topografica, replanteo y marcacion de obra	ml	300,00		
b)	MOVIMIENTO DE SUELO				
b.1	Exacavación manual en suelo duro (Vol= 0,45 m3/ml)	ml	300,00		
b.2	Demolicion de estructuras existentes	ml	15,00		
b.4	Relleno y compactacion de suelo	m3	76,80		
b.5	Retiro de basuras y material excedente	m3	77,50		
c)	CUNETA DE HORMIGON SIMPLE		-		
c.1	Contrapiso de material seleccionado y compactado	ml	300,00		
c.2	Cuneta de hormigon simple de espesor = 10 cm fck= 18 Mpa, con junta de isopor (e= 8mm cada 3.00 m)	ml	300,00		
e)	ACCESOS VEHICULAR Y PEATONAL A PROPIEDADES PARTICULARES				
e.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento : arena lavada) con bocas de laterales para entrada de agua	m3	6,00		
e.2	Losa de Hº Aº fck 21 Mpa	m3	8,94		
f)	Servicios generales(señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)	gl	1,00		
g)	LIMPIEZA FINAL				
g.1	Limpieza final de obra	m2	720,00		
				TOTAL Gs	

Son guaraníes:

Ing. Julio César Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguarí

SNa(25°37'54.06"S; 57° 9'39.39"O)
PROYECTO : CANALIZACIONES PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
COMITENTE: Municipalidad de Paraguarí
Lugar: Barrio Senavitad Colonia Lopez Moreira Distrito Paraguarí
Departamento: Paraguarí
Calle Municipal sin nombre
Fecha: 18 de setiembre de 2.018
Esc:
Profesional encargado: Ing. Julio Godoy
Longa: 300 ml de cuneta y 8 vehicular y 9 peatonal
SNf(25°37'57.77"S; 57° 9'35.55"O)
SNb(25°37'57.47"S; 57° 9'38.89"O)
SNc(25°38'0.63"S; 57° 9'35.7
36.67
40.16
38.61
40.92
97.45
87.17
N
Ing. Julio César Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguarí