MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

REPARACIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO
PUESTO DE SALUD DE AGUAPETY RUGUA - 5°. R. S. CAAGUAZU
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO

ITEM	CODIGO DE CATOLOGO	PRODUCTO	DESCRIPCION DE RUBROS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72103003-004	Demoliciones	De revoque humedo de pared interior existente y reponer en nuevo	Evento	M2	65,00		
2	72101601-002	Techo	Remover tejas completo con recuperación Reponer tejas recuperada y nuevas 1 parte, previa colcación de aislac. Membrana Asfalica de 4 mm terminac. aluminio	Evento	M2	165,50		
2a	72101601-002	Techo	Canaleta D/40 en chapa 24 y Bajada D/36 en chapa 26 y pintura sitética previo tratamiento con antioxido	Evento	ML	49,40		
3	72101607-001	Revoques	Aislar Ladrillos c/ Azotada Impermeable y Rev. Hidrofugos de pared a 1 mts de altura	Evento	M2	80,00		
4	72102503-001	Mamposterias	Muro 0,15 lad. Comun visto 1 cara (muralla =4,25 ml) y 1 cara revocada con cimientos aislacion	Evento	M2	5,80		
4a	72102503-001	Mamposterias	Azulejos desprendido, revetir de nuevo	Evento	M2	12,00		
5	72102401-001	Pinturas	Pintura muro interior al agua (latex) y Pintura muro exterior al agua (latex)	Evento	M2	655,00		
5a	72102401-001	Pinturas	Aberturas madera y metalica al sintetico, previo tratamineto de base	Evento	M2	51,12		
7	72102508-001	Piso	Remocion de piso existente y reponer en nuevo con mosaico calcareo 25x25 base griz , color similar al existente	Evento	m2	100,00		
8	72101703-011	Muralla	Mantenimiento y reparacion de muralla frontal (envarillado y pintura látex exterior)	Evento	M2	60,00		
9	76111702-001	Limpieza	Limpieza periodica y final de obras	Evento	UNIDAD	1,00		
10		Electicidad	Mantenimiento Gral y cambio artefactos fluorescente 6(1x40);10(2x40); 3(3x40) W	Evento	UNIDAD	10,00		
		Total:	Guaranies					
			Ref. Revista Costo y Manduá (Junio/2011)					

D.G. RECURSOS FÍSICOS construyendo salud para todos
Dirección Técnica

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

200 PARAGUAY 1811-2011

REPARACIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO - P.S. AGUAPETY RUGUA - 5° R. S. CAAGUAZU

CRONOGRAMA OBRAS

	DESCRICION DE RUBROS	SEMANAS																				OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Demoliciones																					
2	Mamposterias																					
3	Remosión de Techo y Techado																					
4	Revoques y revestimientos																					
6	Contrapiso - Piso- Zócalos																					
7	Instalación Sanitarias (mantenimiento)																					
8	Instalación Eléctrica																					
9	Pinturas																					
10	Limpieza Periodica y Final																					
		MESES																				
		1er. Mes				2do. Mes				3er. Mes												

Plazo de desarrollo de obras = 45 Días Calendario