1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Item	codigo de catalogo	Trabajos a ejecutar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Cartel de obras	un	1,00		
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,10		
3	72131601-002	Replanteo y marcacion	m2	27,10		
4	72131601-003	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	8,49		
5	72131601-004	Encadenados de H° A°	m3	2,60		
6	72131601-005	Muro de nivelacion de de 0,30	m2	10,35		
7	72131601-005	Relleno, apisonado y Compactación	m3	10,82		
8	72131601-005	Muro de elevacion de 0,15 para Revocar	m2	41,56		
9	72131601-005	Muro de elevacion de 0,15visto a una cara de ladrillos prensados	m2	49,75		
10	72131601-005	Aislación Asfáltica De paredes	m2	5,30		
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2x8 de 2 hiladas de 8mm	m	20,00		
12	72131601-007	Techo de chapas sobre estructura metalica con nucleo con tratamiento de pintura antioxido	m2	43,00		
13	72131601-008	Revoque Interior- exterior a 1 Capa con hidrofugos	m2	100,36		
14	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascote	m2	39,52		
15	72131601-009	Carpeta de alisada	m2	22,16		
16	72131601-009	Piso ceramico antideslisante 0,45x0,45	m2	22,16		
17	72131601-009	Piso tipo guarda obra ancho 0,40cm y caminero	m2	17,2		
18	72131601-010	Ventanas tipo balancines proyectante	m2	3,5		
19	72131601-010	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	un	3		
20	72131601-010	Puerta para boxes 0,60 x 1,60 con parantes y pasadores	un	4		
21	72131601-010	Vidrios dobles	m2	3,5		
22	72131601-012	Pintura De paredes al latex	m2	66		
23	72131601-012	Pintura De ladrillo vistos con antimoho incoloro	m2	11,76		
24	72131601-012	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	22,14		
25	72131601-012	Pintura de estrcutura de techo	m2	43		
26	72131601-011	Inst. agua cte. (2un. bachas, 3un. inhodoros, 2un. mingitorios)	gl	1,00		
27	72131601-011	Inst. desague cloacal (por aterf)	un	7,00		
28	72131601-011	Registro cloacal 40x40	un	1,00		
29	72131601-011	Desague con Caño PVC 100	m	8,00		
30	72131601-011	Revestido de azulejos de 0,30x0,30 cm	m2	75,8		

31	72131601-011	Canaletas y bajadas Nº 26, desarrollo 33	m	16,8		
32	72131601-011	Camara septica	un	1		
33	72131601-011	Pozo absorvente	un	1		
34	72131601-001	Instalacion electrica según diseño (s/eett)	un	7,00		
35	72131601-001	Instalacion general y su alimentación (s/eett)	gl	1,00		
36	72131601-001	Limpieza final	gl	1		
TOTALES GENERALES						

Prof. Arq. Emilio J. Walder S.
Reg. M.O.P.C. 1269

2. PLANO

El plano esta anexada como ANEXO I en el SICP, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.