MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

PROYECTO		: **Contrucción de Pavimento Tipo Empedra**
UBICACIÓN		: COMPAÑÍA 7 - BELLA FLOR
LONGITUD (ML)		: **244**
ANCHO (MTS)	ANCHO (MTS)	: **7**
TOTAL (M2)	TOTAL (M2)	**1708**

PLANILLA DE PRECIOS

codigo	Descripcion	Item	Descripción	Cantidad	Unidad
72131701-002	Construccion de Pavimento Petreo tipo Empedrado	1	Marcado y replanteo	1	Gl
		2	Preparacion de terreno para empedrado	1.708	m2
		3	Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 40 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5	488	ml
		4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	1.708	m2
		5	Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)	1.708	m2
		6	Piedra bruta libre de descomposicion	1.708	m2
		7	Relleno y compactación	512	m3
		8	Respaldo de Cordon	146	m3
		9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	1.708	m2
		10	Limpieza final y retiro de escombros	1	Gl
Total General (IVA inc		**Total General (IVA incluido)**			