MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2015-2020
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com

ADENDA N° 01

Licitación Pública Nacional N° 03/2021 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DOS PLANTAS Y SANITARIOS INCLUSIVOS SEXADOS PARA LA ESC. BÁSICA N° 2507 MANUEL ORTIZ GUERRERO" ID 397963

VISTO: La necesidad de modificar el Pliego de Bases Y Condiciones del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 03/2021** para **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DOS PLANTAS Y SANITARIOS INCLUSIVOS SEXADOS PARA LA ESC. BÁSICA N° 2507 MANUEL ORTIZ GUERRERO" ID N° 397963,** la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira emite la presente **ADENDA N° 01** según el siguiente detalle:

SE MODIFICA EN EL SICP LO SIGUIENTE:

FECHA TOPE DE RECPECION DE CONSULTAS: 21 de JUNIO DE 2.021– 09:00 HORAS
FECHA TOPE DE REPUESTAS: 23 DE JUNIO DE 2021 HASTA LAS 08:00 HORAS
FECHA Y HORA DE INICIO DE CARGA DE PROPUESTAS: 28 DE JUNIO DE 2021 08:00 HORAS
FECHA Y HORA FIN DE CARGA DE PROPUESTA: 29 DE JUNIO DE 2021 08:00 HORAS
FECHA Y HORA DE INICIO DE ETAPA COMPETITIVA: 29 DE JUNIO DE 2021 08:05 **HORAS**
FECHA Y HORA TOPE DE PRESENTACION DE OFERTAS: 01 DE JULIO DE 2021 08:00 **HORAS**
FECHA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: 01 DE JULIO DE 2021 A LAS 08:30 HORAS

Y SE MODIFICA EN EL PLIEGO LO SIGUIENTE:

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1. **Alcance y descripción de las obras**

DONDE DICE:

14.2	**cieloraso de durlock con bastidor en planta alta**	Se colocará en toda la superficie de techo de planta alta el cielorraso de placas de durlok, con estructura de perfiles de chapa debidamente nivelados. Estas placas no deben tener contacto con las paredes, dejando una buña de 1.5 cm antes de tocar la pared, esta buña deberá tener un canto metálico. Todas las placas serán encintadas y macilladas sin que éstas presenten burbujas de aire. Las placas utilizadas en la galería deberán ser de placas de cemento, rigiéndose las mismas especificaciones que la placa de durlock en el interior.

DEBE DECIR

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2015-2020
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com

14.2	**cieloraso de durlock con bastidor en planta alta**	Se colocará en toda la superficie de techo de planta alta el cielorraso de placas de durlok, con estructura de perfiles de chapa debidamente nivelados. Estas placas no deben tener contacto con las paredes, dejando una buña de 1.5 cm antes de tocar la pared, esta buña deberá tener un canto metálico. Todas las placas serán encintadas y macilladas sin que éstas presenten burbujas de aire. Las placas utilizadas en la galería deberán ser de placas de cemento, rigiéndose las mismas especificaciones que la placa de durlock en el interior. El presente rubro incluye la provisión y colocación de enduido y pintura al látex para el cieloraso de placas de durlock.

Los demás puntos del presente llamado permanecen invariables y la presente Adenda forma parte integral del llamado como de las documentaciones del mismo.

Tomás Romero Pereira, 16 de junio de 2021

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Ec. María Laura Dejesús Enciso
Encargada de la UOC