Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/062/166/126 Fax 570-487
San Lorenzo – Paraguay

Nombre del Proyecto: Adecuación de Azotea del Palacete Municipal

Profesional Encargado: Ing. Aldo Javier Martínez Maqueda.

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
1	Global	Desmontaje, estiba y disposición final de equipos y/o partes de equipos acondicionadores de aire viejos y en desuso + aislación de los orificios por los cuales pasa la cañería en desuso de los mismos + retiro de escombros existentes
1	Global	Provisión y montaje de Tablero de Distribución de los conductores de alimentación eléctrica de los equipos acondicionadores de aire ubicados en la azotea. Estará ubicado a la salida del acceso a la azotea, adosado a la pared de la caja del ascensor
22	Metros	Provisión y montaje de bandejas portacables de chapa galvanizada ranuradas con tapa para acondicionamiento de los nuevos tramos de conductores eléctricos que alimentan las unidades condensadores de los aires en uso que están ubicados sobre plataformas de mampostería en la azotea. Estas bandejas estarán sobreelevadas 20 cms desde el piso con soportes de chapa galvanizada rígida. Se iniciará con un tramo principal de 30 cms de ancho, luego tendrá ramales secundarios de 20 cms de ancho y a los equipos más aislados llegará con tramos terminales de 10 cms de ancho.
48	Unidades	Provisión y cambio de Conductores Eléctricos tipo TPR desde el nuevo Tablero de Distribución hasta cada equipo y acondicionados/protegidos en las respectivas bandejas portacables

Ing. Aldo Martínez
Fiscalización

Municipalidad de San Lorenzo

Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/062/166/126 Fax 570-487
San Lorenzo – Paraguay

830	Metros Cuadrados	Provisión y colocación de carpeta cementicia con pendiente hacia los desagües
830	Metros Cuadrado	Provisión y colocación de piso cerámico TEI4 con argamasa piso sobre piso para exterior + pastina refinada

Ing. Al[illegible]ez
Fiscalización