PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
1	Movimiento de suelo, replanteo, trabajos topograficos	global	1		
2	Apertura de caja para el pavimento	m2	880		
3	Nivelacion, relleno y colchon de arena	m2	880		
4	Pavimento tipo Empedrado (colocación de piedra, compactado y enripiado con piedra sexta)	m2	880		
5	Provisión y colocación de cordón prefabricado	ml	220		
6	Cartel de Obra	un	1		
7	Limpieza final	un	1		
	TOTAL GENERAL GS……				

1. Plano


VEREDA
CALLE
a Cruce Ferreira
VEREDA
NIVEL DE VEREDA
CORDON DE Ho.
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
NIVEL DE VEREDA
8 metros
Base de
Colchón de tierra
CORTE