PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO	
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA	

OBRA: REFACCION TINGLADO COMUNITARIO	

UBICACIÓN: CAPITAN Km. 32	SUPERFICIE : 9,20m2

AMPLIACION SANITARIO DAMAS

N°	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	**Trabajo Preliminares**				
	Replanteo y marcacion de obra	m2	9,20		-
2	**Cimiento**				
	Cimiento de piedra bruta colocada 0,40 x 0,50m.	m2	1,65		-
3	**Nivelacion**				
	Mamposteria de nivelacion de 0,30	m2	2,30		-
4	**Estructura de hormigon**				
	Encadenado inferior y superior de 0,15 x 0,20.-	m3	0,61		-
5	**Mamposteria**				
	Mamposteria de elevación de 0,15m de ladrillo hueco	m2	34,30		-
6	**Techo**				
	Techo de chapa sobre estructura de madera, membrana isolam de 3mm.	m2	14,00		-
	Cielorraso de machimbre de pino	m2	8,51		-
7	**Contrapiso**				
	Contrapiso empastonado e: 10cm	m2	8,55		-
	Carpeta hidrofugado e: 2,5cm	m2	8,55		-
8	**Revoque**				
	Revoque interior, viga y pilares exteriores	m2	39,50		-
9	**Piso**				
	Piso ceramico de 0,3 x 0,30	m2	8,55		-
	Zocalo ceramico e: 10cm	ml	8,55		-
10	**Instalacion de Agua potable**				
	Instalacion de Agua potable	gl	1,00		-
11	**Desague Cloacal**				
	Desague cloacal	gl	1,00		-
	Camara de inspeccion de 40 x 40	un	1,00		-
12	**Artefacto Sanitario**				
	Inodoro	un	2,00		-
	Lavatorio	un	2,00		-
	Griferia y accesorios	gl	1,00		-
13	**Instalacion electrica**				
	Boca de interruptores, toma, luz	un	4,00		-
	Flourescentes de 1 x 40	un	3,00		-
14	**Abertura de Madera**				
	Puerta placa de 0,60 x 2,00	un	2,00		-
	Puerta placa de 0,80 x 2,10	un	1,00		-
15	**Ventana Metalica**				
	Tipo balancin de 1,00 x 0,50	un	1,00		-

	Tipo balancin de 0,60 x 0,50	un	1,00		-
16	Pintura en general de paredes y aberturas	gl	1,00		-
				TOTAL	**-**
SALON EXISTENTE					
1	Pintura en general de paredes y aberturas	gl	1,00		-
				TOTAL GENERAL	**-**

SON GUARANIES:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA

OBRA: REFACCION TINGLADO COMUNITARIO

UBICACIÓN: SANTA ROSA | **SUPERFICIE :**

REPARACION DE PISO

N°	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	**Demolicion**				
	Demolicion de piso existente con recuperacion de material para contrapiso	m2	281,00		-
2	**Contrapiso**				
	Contrapiso empastonado	m2	281,00		-
	Carpeta de asiento y/o alisado de cemento	m2	281,00		-
3	**Reparación de Porton 3,90 x 2,55**	gl	1,00		-
				TOTAL	**-**

Son Guarani***es:***

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA | **FECHA: 27/02/12**

OBRA: REFACCION TINGLADO COMUNITARIO

UBICACIÓN: EDELIRA I | **SUPERFICIE :**

AMPLIACION DE ACCESO

N°	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	**Demolicion**				
	Desmonte con recuperacion de porton existente	gl	1,00		-
	Replanteo y marcacion de obra	m2	4,34		-
2	**Cimiento**				
	Cimiento de piedra bruta colocada 0,30 x 0,50m.	m2	0,90		-
2	**Aislacion horizontal**				
	Aislacion horizontal de muro 0,15	ml	3,80		-
3	**Mamposteria**				

	Mamposteria de nivelacion de 0,30	m2	1,20		-
	Mamposteria de elevacion de ladrillo comun de 0,15	m2	13,00		-
4	**Hormigon Armado**				
	Encadenado superior de 0,15m x 0,20	ml	9,70		-
	Techo de losa de hormigon armado e: 10cm.	gl	1,00		-
5	**Revoque**				
	Revoque de pared interior y exterior, mochetas	m2	14,20		-
	Revoque de losa	m2	7,81		-
6	**Contrapiso y Piso**				
	Contrapiso empastonado	m2	4,34		-
	Piso alisado de cemento	m2	4,34		-
	Carpeta y tratamiento con pintura bituminosa sobre techo de losa	m2	7,80		-
6	**Instalación Electrica**				
	Bocas interuptores, tomas	un	5,00		-
	Artefactos luminicos tipo fluorescentes 2 x 40	un	1,00		-
	Artefactos luminicos tipo fluorescentes 1 x 40 exterior	un	1,00		-
7	**Abertura**				
	Puerta Metalica de 2 hojas de 2,10 x 1,80m.	un	1,00		-
8	**Pintura interior y exterior**				
	Pintura con latex de paredes interior y exterior, losa	m2	22,01		-
	Pintura de aberturas de Puerta Metalicas	m2	7,60		-
9	Limpieza periodica y final de los trabajos	gl.	1,00		-
				TOTAL	**-**

REFACCION ESCENARIOS

1	**Reparación**				
	Reparación de piso alisado de cemento	m2	34,00		-
	Pintura completa de escenario (Dos tono)	m2	55,42		-
	Pintura de vigas y columnas del salon color concreto	gl	1,00		-
				TOTAL	**-**

REFACCION EXTERIOR DE TINGLADO

1	**Desague pluvial (Lateral de tinglado 25ml)**				
	Canaleta galvanizada desarrollo 50	ml	25,00		-
	Bajada caño de pvc de 100 (4 bajada)	ml	15,00		-
	Canal de desague pluvial de ladrillo comun desarrollo 1,00m	ml	26,00		-
				TOTAL	**-**

TOTAL	**-**