Nota UOC N° 424 /2019

Asunción, 05 de noviembre de 2019

ADENDA Nº 4

REF.: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 09/19 – CONSTRUCCION DE SEDE DEL SNPP EN GUARAMBARE – PLURIANUAL - ID N° 367.526

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), de conformidad al Art. 22 de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 40 del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Adenda, a fin de realizar la siguiente modificación:

SECCIÓN III.
ALCANCE DE LAS OBRAS

2. Especificaciones Técnicas

DONDE DICE:

	A4		**Estructuras de Hormigón Armado:**		
		A4.9	Tanques de H°A° Inferior y Superior. 2,00 unidades	Metros Cúbicos	24,00

DEBE DECIR:

	A4		**Estructuras de Hormigón Armado:**		
		A4.9	Tanques de H°A° Inferior y Superior. 2,00 unidades El tanque superior se encuentra ubicado sobre las Salas de Lactancia y Enfermería. La altura interior del mismo es de 2,30 m. La ubicación del tanque inferior es por debajo de la base del generador. La altura interior del tanque inferior es	Metros Cúbicos	24,00

			de 2,30 m. Los detalles estructurales, dimensiones, etc. de los mismos se encuentran en los planos anexados.		

DONDE DICE:

	A7	**Mampostería de Elevación:**			
		A7.1	Mampostería de Elevación 0,15 m Ladrillo Cerámico, Visto una Cara	Metros Cuadrados	653,21
		A7.2	Mamposteria de Elevación 0,15 m Ladrillo cerámico, visto una cara, muro medianero.	Metros Cuadrados	185,67

DEBE DECIR:

	A7	**Mampostería de Elevación:**			
		A7.1	Mampostería de Elevación 0,15 m Ladrillo Cerámico, Visto una Cara El ladrillo a utilizar para la mampostería será del tipo "laminado", veteado (con buena cocción). Evitar los ladrillos de color uniforme, ya que presentan deficiencias en un tiempo mínimo.	Metros Cuadrados	653,21
		A7.2	Mamposteria de Elevación 0,15 m Ladrillo cerámico, visto una cara, muro medianero. El ladrillo a utilizar para la mampostería será del tipo "laminado", veteado (con buena cocción). Evitar los ladrillos de color uniforme, ya que presentan deficiencias en un tiempo mínimo.	Metros Cuadrados	185,67

DONDE DICE:

	A11	**Placas de Yeso Acartonado con Estructura de Perfiles Galvanizados**			

		A11.1	Mamparas de Placas de Yeso Acartonado con Estructura de Perfiles Galvanizados.	Metros Cuadrados	239,55
		A11.2	Cielorraso Placas de Yeso Acartonado con Estructura de Perfiles Galvanizados.	Metros Cuadrados	638,00

DEBE DECIR:

	A11		**Placas de Yeso Acartonado con Estructura de Perfiles Galvanizados**		
		A11.1	Mamparas de Placas de Yeso Acartonado con Estructura de Perfiles Galvanizados. Las puertas son del tipo "placa de madera" especificadas en el rubro de Aberturas de acuerdo al siguiente detalle correspondientes a los siguientes puntos:	Metros Cuadrados	239,55
			A13.2 Provisión y Colocación de Puerta Tipo Placa 0,90x2,10 m. Incluye Marco de Lapacho, Hoja Placa de Cedro con Ventana de Vidrio Fijo, Contramarco, Pintado con Barniz, Herrajes y Cerraduras.	Unidad	6,00
			A13.3 Provisión y Colocación de Puerta Tipo Placa 1,00x2,10 m. incluye Marco de Lapacho, Corrediza, contramarco, Pintado con Barniz, Herrajes y Cerraduras.	Unidad	3,00
			A13.4 Provisión y Colocación de Puerta Tipo Placa 0,90x2,10 m. Incluye Marco de Lapacho, Hoja Placa de Cedro , Contramarco, Pintado con Barniz, Herrajes y Cerraduras.	Unidad	17,00
		A11.2	Cielorraso Placas de Yeso Acartonado con Estructura de Perfiles Galvanizados. Considerar las placas con juntas tomadas para presupuestar.	Metros Cuadrados	638,00

DONDE DICE:

	A13		**Aberturas:**		
		A13.6	Vidrio Fijo Templado 10mm. Con Perfilería de Aluminio.	Metros Cuadrados	79,89

DEBE DECIR:

		A13.6	Vidrio Fijo Templado 10mm. Con Perfilería de Aluminio. En las aberturas (ventanas) serán del tipo corredizas. En los sanitarios figuran las ventanas y serán también del tipo corredizas.	Metros Cuadrados	79,89

DONDE DICE:

	A14		**Mamparas Divisorias para Boxes de Baños.**		
		A14.1	Mamparas Divisorias para Boxes de Baños con Puertas, incluye Herrajes, Manijas y Cerraduras	Metros cuadrados	13,86

DEBE DECIR:

	A14		**Mamparas Divisorias para Boxes de Baños.**		
		A14.1	Mamparas Divisorias para Boxes de Baños con Puertas, incluye Herrajes, Manijas y Cerraduras Dichas mamparas serán del tipo "Eucatex".	Metros cuadrados	13,86

DONDE DICE:

	B16		**Instalación Eléctrica:**		
		B16.5	Extensión de Línea de M.T. Aérea y Acometida de M.T. Aérea	Unidad	1,00

DEBE DECIR:

		B16.5	Extensión de Línea de M.T. Aérea y Acometida de M.T. Aérea La distancia entre la línea de MT y la Acometida al Edificio es de aproximadamente 150,00 metros lineales.	Unidad	1,00

Se adjunta Planos en el SICP.

SE MODIFICA LAS FECHAS DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS DEL PRESENTE LLAMADO, QUEDANDO CONFORME A LO INDICADO EN EL SICP.

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SUS ADENDAS EMITIDAS PERMANECEN VIGENTES, INVARIABLES E INALTERABLES.

ECON. FERNANDO RUOTTI
Director de la UOC
Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)