UOC/MEC N° 30 /2011

Asunción, 14 de Octubre de 2011.-

Señor:
Abog. EDUARDO DANIEL DE GÁSPERI, DIRECTOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y sus Decreto Reglamentario Nº 21909/03, a fin de remitir respuesta a las consulta hecha por la firma, referente al Llamado ***a Licitación Pública Nacional por la Subasta a la Baja Electrónica Nº 48/11 "CONSTRUCCION Y REPARACION DE TINGLADO, TALLER, OFICINAS Y DEPOSITOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA"****.*

Consulta 1: En la Planilla del Ítem 1, en Obras Exteriores pide la Cotización de la Caseta de bombeo y la Vivienda para el cuidador y se refiere a 2 planillas adjuntas las cuales no se encuentran dentro del PBC (sic...)

Respuesta: Las planillas que solicita la firma en su consulta están adjuntas en el portal de contrataciones en la Adenda N° 1

Consulta 2: En las especificaciones técnicas habla de la conexión de Media Tensión pero en la planilla no pide la cotización de esa conexión (sic...)

Respuesta: Ese rubro no se cotiza. Sí se debe cotizar la conexión desde la acometida hasta el tablero principal. La CONTRATISTA debe presentar solicitud de Abastecimiento de Energía ante la citada Administración Nacional de Electricidad, y correr con la tramitación pertinente, como consta en el ítem 1.3 del capítulo Instalaciones Eléctricas, del pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 3: Especificar las longitudes de cañerías de incendio con sus respectivos diámetros (sic...)

Respuesta: Las cañerías de incendio serán de HºCº de 2 ½", con accesorios del mismo material, como consta en las especificaciones. La longitud de la cañería debe incluir los codos, conexiones y demás accesorios. Las tuberías irán suspendidas mediante grampas especiales, y bajo tierra en sitios necesarios.

La Aprobación de la Instalación contra Incendios debe cumplir con todo lo estipulado por las ordenanzas respectivas de la Municipalidad de Asunción. Los trámites y gestiones deben correr por cuenta de la CONTRATISTA.

Consulta 4: Especificar la altura del tanque de copa

Respuesta: La altura final de tanque debe ser un metro superior a la altura final del edificio

Consulta 5: Las Planchas de techo no coinciden con las cantidades de la Planilla

Respuesta: El sector de canaleta que figura en el plano como embutida debe ser normal, por lo que la misma fue computada como canaleta normal. La cantidad para cómputo deben ser las que figuran en planilla.

Consulta 6: "En el rubro **3.1. Estructura de Hormigón Armado,** en el componente tanque inferior, no se consigna unidad de medida, ni cantidad. Favor indicar unidad de medida y cantidad requerida". (sic...)

Respuesta: La unidad de medida consignada para dicho cómputo y posterior cotización es el **metro cúbico (m3).**

La **cantidad** estimada para la cotización es la correspondiente a un tanque de 10cc.. Las dimensiones y detalles finales serán objeto de cálculo y diseño por parte de la contratista, previa autorización del fiscal.

Consulta 7: "En el rubro **3.4 Aislación,** en el componente Horizontal 0.15 con asfalto, no se consigna unidad de medida, ni cantidad. Favor indicar unidad de medida y cantidad requerida". (sic...)

Respuesta: La unidad de medida consignada para dicho cómputo y posterior cotización es el **metro lineal (ml)** la cantidad estimada es **42.50 ml.**

Se aclara además que debe realizarse una modificación a la cantidad de **Aislación horizontal de 0.30**, donde dice **57.709 ml** debe decir **89.50 ml.**

Consulta 8: "En el rubro 4.2. Artefactos Eléctricos, los rubros: Artefactos fluorescentes 3x40W; Artefactos fluorescentes 2x40W; Artefactos fluorescentes 1x40W; Artefactos colgantes completos de 250 W; Ventiladores de Techo 56"; Tablero TP de 15 AG. con barra de fase y neutro; Tablero TC de 6 AG; Relefotoelçéctrico (fotocélula); Equipo AA SS de 24.000 BTU/H. (sic...)

Respuesta: En su totalidad debe consignarse como unidad de medida individual, no como bocas (Boc), siendo esto un error en la edición de las planillas.

Consulta 9: En el rubro 6 Obras Exteriores/ Varios: No se encuentran las planillas anexas 1 y 2, favor facilitar las planillas anexas y planos respectivos. (sic...)

Respuesta: Las Planillas anexas 1 y 2 se encuentran en el portal de Contrataciones en el Anexo N° 1, a fin que los oferentes puedan cotizar.

Los planos correspondientes se encuentran dentro de la documentación remitida:

- La caseta de bombeo está en el **plano 08**_Instalación Sanitaria y Caseta de Bombeo
- La Vivienda del cuidador en los **planos 15, 16 y 17** respectivamente.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Abog. Gloria C. Núñez Escobar
Coordinadora
Unidad Operativa de Contrataciones/MEC