***Municipalidad de Salto Del Guairá***

***CIUDAD DE LA AMISTAD***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra: CONSTRUCCION DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA | | | | | |
| Ubicación: TERMINAL DE OMNIBUS DE LA MUNICIPALIDAD | | | | | |
| | **Codigo de Catalogo: 72102303- 002** | | | | |
| **PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO** | | | | | |
| **Nº** | **DESCRIPCION** | **UN** | **CANT.** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| **A)** | **POZO CIEGO** | | | | |
| 1 | EXCAVACION | m2. | 8,00 | | |
| 2 | MAMPOSTERIA DE 0,30 LADRILLO COMÚN | m2. | 17,00 | | |
| 3 | TAPA DE HORMIGON ARMADO ESP 12 CM | m2. | 0,50 | | |
| 4 | ANILLO DE HºAº A 2,0 MTS Y EN EL CORONAMIENTO | m2. | 0,30 | | |
| 5 | CAMARA SEPTICA DE 0,80 X 1,20 X 0,70 DE ALTURA | UNI | 1,00 | | |
| 6 | LIMPIEZA DE OBRA | gl. | 1,00 | | |
| | MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | |