Municipalidad de Lima

Distrito de Lima – Departamento de San Pedro

Mcal. Estigarribia N° 371 e/ Gral. Díaz y Yegros

Tel. 021-327-1122

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construccion Local de Senepa en Lima - Primera Etapa

UBICACIÓN: Ciudad de Lima

Nº	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Replanteo y Marcacion de Obra	m2	106,87		
2	Excavacion de terreno para cimiento c/retiro de materiales	m3	67,75		
3	De piedra bruta colocada con cal 1/2:1;4 de 0,30x1,20	m3	67,75		
4	Nivelacion 0,30 con cemento PZ- 0,30x0,60 ladrillo comun y junta de 2cm	m2	20,32		
5	Aislacion Horizontal 0,30 con asfalto h 30cm	ml	67,75		
6	Aislacion de sh	m2	7,43		
7	Encadenado superior de HºAº de 13x20 por encima de aberturas	ml	67,75		
8	Mamposteria de 0,15 ladrillo comun y pz	m2	225,20		
9	Contrapiso de cascotes de 10cm	m2	79,45		
10	Piso ceramico, color a elegrir, 40x40 incluye carpeta previa p,4	m2	79,45		
11	Zocalo ceramico color a elegir	ml	14,40		
12	Azulejos en SSHH color y dismensiones a elegir	m2	36,52		
13	Guarda decorativa en SH, de acuerdo a eleccion de supervision	ml	15,60		
14	Piso de bloque de cemento en acceso al bloque 1º, y en patio incluye contrapiso y alisada previa 40x40	m2	40,00		
15	Revoque interior 1,5 de espesor 1,4:16 con enduido e hidrofugo	m2	289,12		
16	Reboque exterior a una capa con hidrofugo	m2	99,70		
17	Revoque bajo azulejo	m2	36,52		
	TOTAL				