| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tubería de PEAD de 15 kg/cm2 de 2" p/ interior del pozo (*) | ml | 130,00 | | | |
| | | **ADUCTORA** | | | | | |
| | | Provisión e instalación de cañerías de PE DE 2" - 10 Kg | ml | 600,00 | | | |
| | | **TOTAL** | | | | | |

Los demás del llamado de referencia quedan vigentes y se aplican a la fecha.

**********

La presente adenda será considerada parte del Pliego de Bases y Condiciones en este procedimiento de Licitación, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 22° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

GOBERNACION 9° DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones * PARAGUARI

# ADDENDA N° 1

**POR LA CUAL SE MODIFICA UNA PARTE DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA PARA LA CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA CÑIA. ISLA ALTA DEL DISTRITO DE YBYCUI CORRESPONDIENTE A CONVOCATORIA RALIZADA POR LA GOBERNACION DEL NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI.-**

Paraguarí, 29 de noviembre de 2012

Se comunica a los oferentes interesados en participar en la presente Contratación, que el **ANEXO II Formulario Carta Oferta** queda modificado de la siguiente manera:

Se modifica el punto **ANEXO II FORMULARIO CARTA OFERTA** del presenta llamado, quedando de la siguiente forma:

**Señores:**
**Gobernación 9° Dpto. Paraguari**

**Contratación Directa para la** CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA CÑIA. ISLA ALTA DEL DISTRITO DE YBYCUI.
**ID N°. 246984**

Nos dirigimos a ustedes en el procedimiento de contratación directa de referencia, con el objeto de presentar oferta y declarar bajo juramento cuanto siguiente:

1. No nos encontramos comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03;

2. Nos abstenemos, por nosotros mismos o a través de interpósitas personas, de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

3. Contamos con las calificaciones requeridas para ejecutar el contrato.

4. Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a las condiciones de este procedimiento de contratación directa, incluyendo las adendas *[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda si las hubiere]:*

5. En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de contratación directa, ofrecemos proveer los Bienes/Servicios cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente

| N° | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNID. MED. | CANT. | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102303-001 | PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO | Unidad | 1 | | | |
| | | Provisión de tubería de PVC Aditivado, P150 - DN 200 mm Tramos de 4 m (*) | ml | 30 | | | |
| | | Perforación del suelo, c/ inyección de lodo bentonítico, de diametro 12 1/4", con zapata de apoyo y entubado. | ml | 30 | | | |

GOBERNACION 9° DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tubo de acero para soporte de la electrobomba, diámetro de 10" | ml | 1,2 | | | |
| | | Centralizadores metálicos de 12 1/4" x 200 mm (*) | un | 1 | | | |
| | | Tapón metálico diámetro de 10" con candado | un | 1 | | | |
| | | Aislación vertical y sello sanitario | ml | 30 | | | |
| | | Perfilaje eléctrico del pozo | ml | 150 | | | |
| | | Prueba de bombeo | gl | 1 | | | |
| | | **MONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE:** | | | | | |
| | | Electrobomba sumergible, Caudal 5000 lts/hs, Altura Manom. est. : 150 m. de 3 HP ( TRIFAsica) | un | 1 | | | |
| | | Cable eléctrico de alimentación multililar para instalacion submersa de 4 mm² (a) | un | 115 | | | |
| | | **ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO:** | | | | | |
| | | - Alma doble de 2" | un | 6 | | | |
| | | - Unión doble con asiento de bronce de 2" | un | 1 | | | |
| | | - Codo de 90°x2" | ml | 2 | | | |
| | | - Te de 2" | un | 1 | | | |
| | | - Caño de HºG de 2" | un | 2 | | | |
| | | - Unión universal de 2" | un | 2 | | | |
| | | - Unión universal de 1/2" | un | 1 | | | |
| | | - Alma doble de 1/2" | un | 1 | | | |
| | | - Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2" | un | 1 | | | |
| | | Válvula de retención horizontal de bronce de 2" | un | 1 | | | |
| | | Válvula exclusa de bronce de 2" | un | 2 | | | |
| | | Tapa para pozo en chapa galvanizada, espesor 5/16" | un | 1 | | | |
| | | Abrazadera galvanizada para sujección de la electrobomba | un | 1 | | | |
| | | Piola de seda tipo marina de 1/2" (d) | ml | 90 | | | |
| | | Conexión de bronce del tipo estria y rosca, diámetro 2" | un | 2 | | | |
| | | Montaje de equipo de bombeo, cable de alimentación, cable para sistema de guardanivel, tuberias de PEAD con sus accesorios | gl. | 1 | | | |
| | | Montaje de tablero de mando y puesta en funcionamiento | gl. | 1 | | | |
| | | **PROVISIÓN Y MONTAJE DE: BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO CON SUS ACCESORIOS** | | | | | |
| | | Provisión y montaje de Bomba dosificadora de cloro, cabezal simple con sus accesorios | un | 1 | | | |
| | | Desinfección de la linea de impulsión, tanque elevado y red de distribución | un | 1 | | | |
| | | **CASETA DE OPERACIONES:** | | | | | |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Movilización | gl. | 1 | | | |
| | | Limpieza y Replanteo | gl. | 1 | | | |
| | | Excavación y Carga de cimiento de piedra bruta | m³ | 1,15 | | | |
| | | Mampostería de Nivelación de 0,30 | m² | 1,28 | | | |
| | | Aislación horizontal del muro | m² | 1,65 | | | |
| | | Relleno y Compactación | m³ | 2,4 | | | |
| | | Mampostería de elevación de 0,15 | m² | 14,72 | | | |
| | | Techo de Hormigón Armado | m³ | 0,84 | | | |
| | | Impermeabilización de losa techo c/piso de tejuelita | m² | 7,59 | | | |
| | | Revoque de paredes y techo | m² | 32,3 | | | |
| | | Base para bomba dosificadora de cloro | un | 1 | | | |
| | | Provisión e Instalación de tanque de solución de cloro de 250 lts. c/caja de protección y tapa metálica. | un | 1 | | | |
| | | Contrapiso de cascote | m² | 13,2 | | | |
| | | Piso de Ho Ao. de la caseta y paseo perimetral, espesor 8 cmts, rodillado | m² | 13,2 | | | |
| | | Abertura metálica | m² | 1,68 | | | |
| | | Pintura de paredes y techo al látex | m² | 32,3 | | | |
| | | Pintura de abertura y tapa metálica | m² | 4,86 | | | |
| | | Instalac. eléctrica: colocación de ductos, cajas de llaves y de tableros | gl. | 1 | | | |
| | | Instalac. eléctrica: instalacion de cables, llaves y artef. Eléct. | gl. | 1 | | | |
| | | Registro de mampostería interior a la caseta para inst. eléctrica, de 0,50x0,50x0,50 m con tapa de H° e= 6cm | un | 2 | | | |
| | | Registro de mampostería exterior a la caseta, para inst. eléctrica, de 0,80x0,80x0,80 m con tapa de H° e= 8cm | un | 2 | | | |
| | | Cercado Perimetral | gl. | 1 | | | |
| | | Cartel de Obras | gl. | 1 | | | |
| | | Instalación Hidráulica para el sistema de dosificación de cloro | gl. | 1 | | | |
| | | **Tablero de mando** | un | | | | |
| | | Cable eléctrico multifilar para sondas p/ instalación submersa de 1 mm2 (b) | ml | 300,00 | | | |
| | | Sonda superior, de referencia e inferior | un | 3,00 | | | |
| | | Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm ( c) | ml | 85,00 | | | |