CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y EXTENSIÓN DE CAÑERIA DE AGUA					
Barrio Peña Cue Cñia L. Vera					
	CODIGO DE CATALOGO Nº 72102303-001				
PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICO					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Excavación y Carga de Cimiento de P.B. 40X50	**ml**	80,00		
2	Viga Cadena de Hormigón Superior 15x30, 2&10 inf. 2&8 Sup., est. & 6c/20 cm	**m2**	80,00		
3	Mampostería de Nivelación 0,30	**ml**	80,00		
4	Mampostería de Elevación 0,15 visto ambas caras enrazado	**m2**	112,00		
5	Pilares de Hº Aº 15X25 - 4&10, est &6c/20cm, con zapata long c/u 2,80m	**un**	34,00		
6	Extensión de cañería de & 40mm con accesorios para 10 conexiones, Presión mínima 10 kg/cm2	**ml**	1.200,00		
7	Limpieza General	**gl**	1,00		