1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00 [m]	gl	1,00		
1.2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	986,00		
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	986,00		
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	928,00		
1.5	Terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	95,00		
1.6	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	812,00		
1.7	Cordon Cuneta de Hormigón fck = 110kg/cm2 50 cm c/ proteccion lateral	m3	7,00		
1.8	Compactación Final	m2	812,00		
1.9	Limpieza final de obra y retiro de materiales	gl	1,00		

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.