ANEXO N° 2-1

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

ÍTEM N°	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
PALACIO DE JUSTICIA DE PEDRO JUAN CABALLERO						
SECTOR MEDIACIÓN – SUB SUELO						
		DEMOLICIONES				
1	72102602-007	a) Desmonte de Mamparas.	m2	8,70		
2	72102602-007	b) Desmonte de Puerta.	un	1,00		
		MAMPARAS Y PUERTAS				
3	72102602-007	a) Montaje de mamparas desmontadas y existentes.	m2	11,00		
4	72102602-007	b) Montaje de puerta desmontada y existente.	un	2,00		
SECTOR COLEGIO DE ABOGADOS – SUB SUELO						
		MAMPARAS Y PUERTAS				
5	72102602-007	a) Provisión y colocación de mamparas con perfilería de aluminio anodizado (similar a las existentes).	m2	12,00		
6	72102602-007	b) Provisión y colocación de puertas en mamparas con herrajes y cerraduras similares a las existentes.	un	1,00		
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
7	72102201-002	a) Colocación e instalación de cuartetos de tomas (toma común, toma estabilizado, teléfono y red).	un	1		
ACCESO MAGISTRADOS - SUB SUELO						
		PUERTA BLINDEX				
8	72102602-005	a) Remoción de puerta doble de aluminio existente.	gl	1,00		
9	72102602-005	b) Provisión y colocación de puerta doble de blindex de 170x235 y 10mm de espesor, pivolantes, perfil perimetral de aluminio anodizado y freno de piso, manijones verticales de aluminio f=30mm en cada hoja, cerradura eléctrica. (similar al existente en el Acceso de Funcionarios).	un	1,00		
10	72102602-005	c) Activación y puesta en funcionamiento de la cerradura eléctrica desde la Sala de Control.	gl	1,00		
FUMIGACIÓN DE EDIFICIO						
		FUMIGACIÓN DE EDIFICIO				
11	72102103-001	a) Fumigación total del edificio contra alimañas (ratas, hormigas, cucarachas, moscas, mosquitos).	gl	1,00		
JUZGADO DE PAZ DE BELLA VISTA NORTE						
		ALBAÑILERÍA				
		DEMOLICIONES				
12	72102508-001	a) Demolición de piso de acceso y vereda.	m2	51,00		
13	72102508-001	b) Demolición de piso de hall de acceso.	m2	22,50		
14	72131601-009	Contrapiso 10cm.	m2	13,00		
		PISOS				
15	72102508-001	a) Piso baldosas de canto rodado en acceso y vereda.	m2	64,00		
16	72102508-001	b) Piso granito gris igual al existente en hall de acceso.	m2	22,50		
		ARREGLO DE TECHO				
17	72101601-001	Cambio de ganchos de sujeción en chapa metálica.	gl	1,00		
18	72101601-001	Limpieza de losa y arreglo de aislación.	gl	1,00		

ÍTEM N°	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
19	72101601-001	Arreglo de cielo raso de yeso.	gl	1,00		
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
20	72102201-002	a) Cambio de tablero.	un	1,00		
21	72102201-002	b) Cambio de luminarias en acceso y encendido con fotocélulas.	un	6,00		
22	72102305-001	c) Reparación de Aire Acondicionado.	gl	1,00		
23	72102305-002	d) Provisión y colocación de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU.	un	2,00		
24	72102201-002	e) Verificación de iluminación en muralla, y encendido con fotocélulas.	gl	1,00		
		PINTURA				
25	72102402-001	a) Interior al látex.	m2	148		
26	72102401-001	b) Exterior al látex con silicona, en cornisa.	m2	50		
27	72102401-003	c) Barnizado de abertura de madera.	m2	6,9		
28	72102401-003	d) Abertura metálica con esmalte.	m2	26		
29	72102401-001	e) Tratamiento de ladrillo visto con silicona.	m2	151,4		
30	72102402-002	f) Pintura de cielo raso.	m2	74		
31	72102402-002	g) Pintura de losa.	m2	41,6		
32	72102401-002	h) Pintura de muralla.	m2	180		
33	72131601-012	i) Pergolado y pilares de madera.	m2	12		
JUZGADO DE PAZ DE ZANJA PYTA						
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
34	72102305-002	a) Instalación de aire acondicionado de ventana.	un	2,00		
35	72102201-002	b) Adecuación de Instalación eléctrica.	gl	1,00		
Total General IVA incluido :						
Son Guaraníes: ……..…….....						

_____*(firma)*_____
Oferente

Datos del oferente: (Especificar el nombre completo de la empresa, si la oferta es presentada por una persona jurídica.)
Datos del firmante de la oferta: (Indicar el nombre, documento de identidad y cargo del firmante de la oferta).

OBSERVACIÓN: Este formulario deberá ser llenado en hoja membretada del Oferente.-

PLANOS


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
OBRA: PALACIO DE JUSTICIA
PLANO Nº
PLANO: SITUACION ACTUAL SUBSUELO
MAYO-2010


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
OBRA: PALACIO DE JUSTICIA
UBICACION: PDRO. JUAN CABALLERO
PLANO: REORGANIZACION SUBSUELO
PLANO N° 2
MAYO-2010
SECTOR MEDIACION
COLEGIO DE ABOGADOS



SECTOR MEDIACION



COLEGIO DE ABOGADOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

OBRA: PALACIO DE JUSTICIA UBICACION: PEDRO JUAN CABALLERO				PLANO Nº 3
PLANO: PROPUESTA GENERAL SUBSUELO				
ESCALA	FECHA	RELEVAMIENTO	DIBUJO	
MAYO–2010	MAYO–2010	ARQ. [illegible]	ARQ. [illegible]	