INDERT
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

Paraguay de la gente

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 19 de setiembre de 2019

ADENDA N° 3

Ref.: Adquisición de Equipos Informáticos -ID. 365.800.

POR LA CUAL SE MODIFICA EL ANEXOB) Datos de la Contratación (DDLC)- Punto 18. Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios. Capacidad técnica.

Experiencia:

1- Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de Cámaras de Seguridad, que en sumatoria sea igual o superior al 60% del monto total ofertado, dentro de los años 2016, 2017, 2018. Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturas tanto públicas como privadas, que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado.
2- Referencias satisfactorias de como mínimo 3 (tres) Instituciones Públicas y/o Privadas con quienes mantiene y/o mantuvo relaciones comerciales.
3- Declaración Jurada simple con membrete de la empresa de poseer capacidad de suministro, de los bienes solicitados en el presente Llamado.
4- Declaración Jurada simple con membrete de la empresa de conformidad con las especificaciones técnicas.
5- Existencia legal: de por lo menos 3 (tres) años de antigüedad, comprobada con la presentación de una copia autenticada de la constitución de la empresa. En el caso de firmas unipersonales o personas físicas, se tendrá en cuenta la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
6- Solicitamos Copia de la Constancia de RUC para VERIFICACION DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.
7- En atención a lo dispuesto en la LEY Nro. 5424 "Que regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de las personas y bienes patrimoniales en el ámbito de seguridad privada", el oferente deberá estar habilitado y reconocido ante el órgano de aplicación y fiscalización de empresas de seguridad y afines de la policía Nacional en el Rubro de Seguridad Electrónica.
8- La empresa deberá presentar el acta de fiscalización 2019 emitida por el departamento de delitos económicos quien regula la actividad de las empresas dedicadas al servicio de Seguridad Electrónica.

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

1. **POR LA CUAL QUEDAN MODIFICADAS el Anexo C. Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

	LOTE 1 Cámara de Seguridad		
	Especificaciones Técnicas - Sede Central		
Ítems	**Producto**	**Descripción**	**Cant**
1	DVR 32 Canales	Sistema Pentahibrido (AHD / TVI / CVI / Analógico / IP).	1
		Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.	
		32 Canales de vídeo entre full HD e IP	
		Mínimo 1 Entradas de audio / Mínimo 1 salida de audio.	
		16 Entradas de alarma / 4 salidas de alarma.	
		1 Puertos de red gigabit.	
		Capacidad para 4 discos duros SATA de hasta 10 TB (40TB en total).	
		DISCOS INSTALADOS:	
		2 Discos Duros de 8 TERA, Mínimo Memoria Caché 64 MB	
		Mínimo 1 Salidas de vídeo HDMI, 1VGA.	
		Soporta Conexión http, HTTPS,SNMP,DDNS, P2P o similar.	
		Compatible con software cliente (Windows) - Conexión (Android, iPhone, iPad)	
		INTERFACES AUXILIARES	
		RS-485, RS-422.	
		Canales de vídeo:	
		El DVR permite apagar canales de vídeo analógicas y habilitar canales de vídeo IP, podemos apagar todos los canales de vídeo analógicas.	
		Por cada canal de vídeo analógico permite habilitar un canal de vídeo IP.	
		Tecnología CVI: 4 MP1080p / 720p.	
		Tecnología AHD: 4 MP / 1080p / 720p.	
		Tecnología (TVI): 4Megapixel / 1080p / 720p.	
		Tecnología analógica (CVBS): PALN/NTSC.	
		Tecnología IP: Mínimo 4MP	
		• Alimentación: AC100 a 240, 50/60 Hz.	
		PROTEGIDO CON UPS:	
		2KVA / 1800W o superior	
		Doble conversión	
		EN LINEA	
		Factor de potencia de salida 0.9/0.8	

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

		Modo de operación ECO para ahorro de energía.		
		Opcional paralelo redundante N+1 en 6-10KVA		
		Salidas de administración de energía programables		
		Modo convertidor de frecuencia (50/60 Hz)		
		Opcional Bypass manual en 6-10KVA.		
		FUENTES CENTRALIZADAS:		
		-2 Fuentes centralizada para 18ch de 12v/20a,		
		RACK DE PARED:		
		Rack de pared, 15U, 450MM, con puerta vidrio templado y orificio para 2 ventilador en el techo		
		- Patch panel		
		- Ordenador de cables		
		- Bandejas, llave, PDU		
		- Puesta a tierra		
		- Toma Corriente (Instalación eléctrica)		
		- llave independiente con disyuntor		
		- Ventilación.		
		- Sensor de temperatura y humedad		
		- Sensor de humo - 3 m (10 pies)		
		- Door Switch Sensor for Rooms or 3rd Party Racks		
		- NetBotz Rack Monitor 250		
		MONITOR LED:		
		Pulgadas:	23.5	
		Resolución:	1920 x 1080 Pixeles	
		Frecuencia:	60 Hz	
		Tiempo de respuesta:	4 ms	
		Ángulo de visión, horizontal:	178°	
		Ángulo de visión, vertical:	178°	
		Brillo de pantalla:	250 cd / m²	
		Formato de vídeo soportado:	1080p	
		Formatos gráficos soportados:	1920 x 1080 (HD 1080)	
		Número de colores de la pantalla:	16.77 M	
		Contraste:	42	
		Relación de aspecto:	1	
		Tecnología de visualización:	LED	
		Tipo HD:	Full HD	
2	CAMARA BULLET 1080 HD	Cámara bullet HD de 5 megapixels (minimo) 4 en 1,con sensor CMOS. Día/Noche y óptica 3,6mm.		26
		Resolución: 5MP(minimo) , HD 1080p (1920x1080).		
		Óptica 3,6mm.		
		Alcance > 20m.		
		4 en 1: TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable.		
		Alimentación: 12VDC (no incluida).		
		Instalación exterior, protección mínima IP67(Se acepta también IP66).		
		Cables UTP Cat:6E para intemperie		
		VIDEO BALUNES: HD		
		Conector para alimentación:		
		Conector de alimentación 12V		
		Bornera tornillo		
		CAÑOS GALVANZADOS:		
		Tubo para malla		
		Tipo: redondo		

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

		Medidas: 3 pulgadas (diámetro)	
		Espesor: 1.5 milímetros máximo	
		Para la instalación en la parte superior del edificio	
		Para la protección del cableado. Lo que sea necesario.	
3	CAMARA BULLET IP	Sensor de imagen: 1/2.7" barrido progresivo CMOS (mínimo)	4
		Velocidad de obturación 1/3s a 1/100,000s.	
		Lente:	
		2.8 mm @ F2.0, campo de visión horizontal 104° o 105° aproximadamente	
		, campo de visión vertical 55° aproximadamente	
		Panorámica de 3 ejes (soporte) Pan: 0° a 360°, inclinación: -90° a 90° o 0° a 90°, rotación: 0° a 360°	
		DNR (Reducción de Sonido Digital) 3D DNR	
		Compresión estándar:	
		Compresión de vídeo Transmisión principal: H.264 +/H.264	
		Su flujo: H.264/MJPEG	
		H.264 Tipo Perfil de línea base / Perfil principal	
		Imagen:	
		Max. Resolución 1080P (1920 × 1080)	
		Ajustes de imagen El brillo, la saturación, el contraste y la nitidez son ajustables mediante el navegador web o el software del cliente	
		Día/Noche Switch Soporte automático.	
		Red:	
		NAS de almacenamiento en red	
		Detección de detección de movimiento	
		Protocolos TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,SMTP, IGMP, 802.1X, IPv6, Bonjour	
		Estándar ONVIF (PERFIL S, PERFIL G)	
		Interfaz:	
		Interfaz de comunicación 1 Puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M	
		General:	
		Condiciones de funcionamiento -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), humedad: 95% o menos (sin condensación)	
		Fuente de alimentación 12 VDC ± 25%, PoE (Fuente de alimentación no incluida)	
		Consumo de energía . 5 W/6.5 W (PoE) (Aproximado)	
		Protección de ingreso IP66 o IP67	
		Cables UTP Cat: 6E para intemperie	
4	PTZ 1080 23X ZOOM	Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel).	2
		Iluminación mínima (Aproximado): Color 0.005 Lux (F1.6).	
		Iluminación mínima (Aproximado): B/N 0.001 Lux (F1.6).	
		Funciones: WDR real 120dB / 3D-DNR.	
		(23X Zoom óptico / 16X Zoom digital).	
		Distancia de Infrarrojos: 100mts IR (visión nocturna).	
		Características Generales:	
		Paneo: 360°.	
		Protocolos: Pelco-P / Pelco-D.	
		Características Físicas y Eléctricas:	
		Alimentación: 12 o 24 V	
		Protección: Interior - Exterior (IP66 o IP67).	
		Conector para alimentación:	
		Conector de alimentación 12V	
		Bornera tornillo	
		VIDEO BALUNES: HD	
		Cables UTP Cat: 6E para intemperie.	
5	CÁMARA CON ZOOM	- Sensor CMOS 1/3.	3
		- Resolución HD1080p (1920 x 1080).	

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

		- Lente Motorizado 2.8 ~ 12mm.	
		- Día/Noche.	
		- EXIR IR para iluminar hasta 30mts, en total oscuridad con	
		Tecnología IR.	
		- Aplicaciones: Interior, Exterior. IP66.	
		- Alimentación: 12VCD.	
		Conector para alimentación:	
		Conector de alimentación 12V	
		Bornera tornillo	
		VIDEO BALUNES: HD	
		Cables UTP:Cat 6E) para intemperie.	
	TÉRMINOS A TENER EN CUENTA	1. Remover cableado, canaletas y cámaras existentes. Remover todas las cameras, cables, canaletas, rack instalados actualmente.	Exigido
		2. No utilizar las canaletas de RED y telefonía existentes, caso contrario ampliar el tamaño de las canaletas, previa comunicación por escrito por el OFERENTE.	
		3. Instalación y Configuración de 1 PTZ existente en la institución.	
		4. La tecnología ofrecida debe ser de última generación y escalable; el OFERENTE deberá garantizar que no se requieran grandes cambios en posteriores ampliaciones y aclarar las limitaciones del equipo ofrecido.	
		5. Las canalizaciones en su totalidad estarán a cargo del oferente.	
		6. Se deben realizar las mediciones que sean necesarias para establecer los niveles de "RUIDO" e INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA presentes en los lugares de ubicación de los equipos.	
		7. El OFERENTE debe tomar las medidas de carácter técnico encaminadas a proteger los equipos de cámaras de seguridad, evitando de esta manera daños en los equipos utilizados, además si corresponde la utilización de los tipos de tomas (Tierra lógica y Tierra de protección) y verificará su valor Óhmico.	
		8. En caso que en el desarrollo del proyecto se encuentre que no se incluyeron elementos o servicios indispensables para el correcto funcionamiento del sistema de seguridad, el oferente deberá incluirlo o ejecutarlo sin costo adicional.	
		9. El hecho de que se detecten errores u omisiones en estos términos no libera al oferente de ejecutar las obras satisfactoriamente en las fechas estipuladas para su ejecución.	
		10. El OFERENTE se comprometerá a entregar catálogos y manuales técnicos de los equipos ofrecidos así como toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, que se considere sean necesarios para garantizar un buen funcionamiento apropiado de instalación de las cámaras de seguridad; todo esto será entregado al finalizar la instalación.	
		11. Se mantendrán las zonas de trabajo libres de escombros, basuras, carretes de cable, desechos etc.; Los costos por concepto de recolección de los anteriores elementos, corren por cuenta del oferente.	
		12. El oferente será el responsable de las fallas y/o daños que ocasionen a equipos, redes existentes y obras civiles. En caso de que estas se presenten, se restablecerán al estado original y los costos involucrados serán de su responsabilidad.	
		Entregar un plano de las ubicaciones de las cameras instaladas	
		Los Oferentes deberán realizar una visita Técnica en coordinación con el Dpto. Informática, para contar con las informaciones necesarias relativas para la elaboración de su oferta.	
		Dirección: Tacuary 276 esq/ Mcal. Estigarribia	
		Hasta dos días antes del termino del periodo de consultas	
		Es de carácter obligatorio la visita técnica, a fin de interiorizarse de la instalación y funcionamiento	
		de las cámaras de seguridad requeridos para éste llamado.	
		(NO SE ACEPTARAN DECLARACION JURADA DE CONOCER EL LUGAR)	
		12 (Doce) Meses con soporte de hardware contra defectos de fábrica, mano de Obra y repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Plazo de atención al reclamo de la institución menor de 48 hs.(cuarenta y ocho horas) hábilespara la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido el proveedor deberá de notificar por escrito el	

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

		motivo de la demora y proveer un equipo de reemplazo, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución.	
		Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con 1 técnico de la marca y solución a ser adquirida.	
		Los oferentes deberán presentar copia autenticada de los Balances impositivos de los Ejercicios (2016-2017-2018)	
	PLANO	Edificio Central – Tacuary 276 c/ Mcal. Estigarribia	Exigido
	VISITA TÉCNICA	Los Oferentes deberán realizar una visita Técnica en coordinación con el Dpto. Informática, para contar con las informaciones necesarias relativas para la elaboración de su oferta.	Exigido
		Dirección: Tacuary 276 esq/ Mcal. Estigarribia	
		Fecha: 25 de septiembre de 2019.	
		Hora: 09:00 a 12:00 hs.	
		Es de carácter obligatorio la visita técnica, a fin de interiorizarse de la instalación y funcionamiento	
		de las cámaras de seguridad requeridos para éste llamado.	
		(NO SE ACEPTARAN DECLARACION JURADA DE CONOCER EL LUGAR)	
	SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA	12 (Doce) Meses con soporte de hardware contra defectos de fábrica, mano de Obra y repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Plazo de atención al reclamo de la institución menor de 48 hs.(cuarenta y ocho horas) hábilespara la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido el proveedor deberá de notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo de reemplazo, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución.	Exigido
		Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con 1 técnico de la marca y solución a ser adquirida.	
	CAPACIDAD FINANCIERA	Los oferentes deberán presentar copia autenticada de los Balances impositivos de los Ejercicios (2016-2017-2018)	Exigido
	LUGAR DE INSTALACIÓN	Edificio Central – Tacuary 276 c/ Mcal. Estigarribia	Exigido

LOTE 2			
Instalación de Cámaras de Seguridad - DireccionesDescentralizadas/Depósito Compras/Taller/Presidencia			
Item	**Producto**	**Descripción**	**Cant**
1	DVR 8 Canales	**TecnologíaHD 1080p**	10
		Soporte de tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI /AHD / IP.	
		Accesoremoto: PC (Windows / Mac) / Smart Phone (iPhone, iPad, Android).	
		Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer.	
		Compatible con Conexión P2P.	
		Disco Duro: 1(uno), instalado de 4 Tera.	
		Compresión y resolución:	
		H.264.	
		Soporta 8 canales entre HD e IP.	
		HD-TVI: 1080P .	

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

		HD-CVI: 1080P .	
		AHD: 1080P .	
		IP: 1 Megapixel (Min).	
		Funciones de Grabación y Visualización	
		Zoom digital.	
		Grabación con Sobre-escritura automática.	
		Main stream: 1080P / 720p	
		Sub stream: CIF / QCIF.	
		Interfaces Entradas / Salidas:	
		Entrada de video: 8 canales.	
		Salida de video:	
		-HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.	
		-VGA	
		Entrada audio: 1 RCA.	
		Salida audio: 1RCA	
		Entrada alarma: N/A	
		Salida alarma: N/A	
		Interfaz USB: 2 puertos (2.0).	
		Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps).	
		Capacidad HDD: 1 6TB.	
		Funciones de red:	
		Protocolos: HTTP, TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
		Soporta Doble transmisión.	
		Fuente centralizada para 8ch de 12v/20a,	
		RACK 6U: con puerta vidrio templado y orificio para 2 ventiladores en el techo.	
		- Profundidad del bulto: 485mm, 48.5cm	
		- Ordenador de cables.	
		- Bandejas, llave.	
		- Puesta a tierra.	
		- Instalación de 2 ventiladores.	
		- Toma Corriente (Instalación eléctrica).	
		- Llave independiente con disyuntor independiente.	
		UPS 1.0 KVA: 800 Vatios + 3 cables IEC 320 C13	
		MONITOR LED:23" HDMI O SUPERIOR.	
		Características físicas y eléctricas:	
		Alimentación: 12Vcd (fuente incluida 4 pines)	
2	CAMARA BULLET 1080 HD	Cámara bullet HD de 5 megapixels (minimo) 4 en 1,con sensor CMOS. Día/Noche y óptica 3,6mm.	40
		Resolución: 5MP(minimo) , HD 1080p (1920x1080).	
		Óptica 3,6mm.	
		Alcance > 20m.	
		4 en 1: TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable.	
		Alimentación: 12VDC (no incluida).	

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

		Instalación exterior, protección mínima IP67(Se acepta también IP66).	
		Ajuste 3 ejes.	
		Materiales necesarios para la instalación (cables, canaletas, fichas, adaptadores, etc.)	
		Cables UTP Cat6E para intemperie	
	Términos a Tener en Cuenta	**Reemplazar las canaletas de red existentes.**	Exigido
		- Reemplazar las canaletas por uno más grande para que quepan también los cables de las cámaras a instalar.	
		- No se aceptaran canaletas independientes, por separado cámaras y red local.	
		- Para la instalación del RACK el Dpto. técnico le indicara el Lugar.	
		- La tecnología ofrecida debe ser de última generación y escalable; el OFERENTE deberágarantizar que no se requieran grandes cambios en posteriores ampliaciones y aclarar laslimitaciones del equipoofrecido.	
		- Las canalizaciones en su totalidad estarán a cargo del oferente.	
		- Se deben realizar las mediciones que sean necesarias para establecer los niveles de "RUIDO"e INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA presentes en los lugares de ubicación de los equipos.	
		- El OFERENTE debe tomar las medidas de carácter técnico encaminadas a proteger losequipos de cámaras de seguridad, evitando de esta manera daños en los equipos utilizados, además si corresponde la utilización de los tipos de tomas (Tierra lógica y Tierra de protección) y verificará su valor Óhmico.	
		- En caso que en el desarrollo del proyecto se encuentre que no se incluyeron elementos oservicios indispensables para el correcto funcionamiento del sistema de seguridad, el oferente deberá incluirlo o ejecutarlo sin costo adicional.	
		- El hecho de que se detecten errores u omisiones en estos términos no libera al oferente de ejecutar las obras satisfactoriamente en las fechas estipuladas para su ejecución.	
		- El OFERENTE se comprometerá a entregar catálogos y manuales técnicos de los equiposofrecidos así como toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, que se considere sean necesarios para garantizar un buen funcionamiento apropiado deinstalación de lascámaras de seguridad; todo esto será entregado al finalizar la instalación.	
		- Se mantendrán las zonas de trabajo libres de escombros, basuras, carretes de cable,desechos etc.; Los costos por concepto de recolección de los anteriores elementos, corren porcuenta del oferente.	
		Entregar un plano de las ubicaciones de las cameras instaladas	
		Interior: Concepción – San Pedro - Guairá – Caaguazú – Caazapá – Itapúa – Alto Paraná.	
		Central: Presidencia – Depósito Compras – Taller	
	PLANO	Entregar un plano de las ubicaciones de las cameras instaladas	Exigido

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

	LUGARE DE INSTALACIÓN	**Interior:** Concepción – San Pedro - Guairá – Caaguazú – Caazapá – Itapúa – Alto Paraná.	Exigido
		Central: Presidencia – Depósito Compras – Taller	
	VISITA TÉCNICA	Los Oferentes deberán realizar una visita Técnica en coordinación con el Dpto. Informática, para contar con las informaciones necesarias relativas para la elaboración de su oferta.	Exigido
	Depósito Compras, Presidencia, Taller	Dirección: **Presidencia:**Tacuary 276 – **Deposito Compras:** 25 Mayo casi Mexico– **Taller:**Guaranies c/Bartolome de las Casas	
		Fecha: 25 de septiembre de 2019.	
		Hora: 09:00 a 12:00 hs.	
		Es de carácter obligatorio la visita técnica, a fin de interiorizarse de la instalación y funcionamiento	
		de las cámaras de seguridad requeridos para éste llamado.	
		(NO SE ACEPTARAN DECLARACION JURADA DE CONOCER EL LUGAR)	
	SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA	24 (Veinte Cuatro) Meses con soporte de hardware contra defectos de fábrica, mano de Obra y repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Plazo de atención al reclamo de la institución menor de 48 hs. (cuarenta y ocho horas) hábiles para la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido el proveedor deberá de notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo de reemplazo, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución.	Exigido
		Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con 1 técnico de la marca y solución a ser adquirida.	
	CAPACIDAD FINANCIERA	Los oferentes deberán presentar copia autenticada de los Balances impositivos de los Ejercicios (2016-2017-2018)	Exigido

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

2. Plan de Entregas

Para Sede Central		
Entrega	**Lugar de Entrega de los Bienes**	**Fecha de Entrega de los Bienes**
Los bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática, de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HORAS. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Tacuary N| 276 entre Eligio Ayala. (DIREC. INFORMATICA)	Instalados 45(Cuarenta y cinco días) calendarios de recepcionada la Orden de Compra.

Para Descentralizadas/Depósito Compras/Taller/Presidencia		
Entrega	**Lugar de Entrega de los Bienes**	**Fecha de Entrega de los Bienes**
Los bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática, de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HORAS. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Tacuary N| 276 entre Eligio Ayala. **(PRESIDENCIA)**	Instalados 5(cinco) días calendariosde recepcionada la Orden de Compra.
Los bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática, de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HORAS. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:Guaranies c/Bartolome de las Casas. **(TALLER)**	Instalados 10(diez) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra.
Los bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática, de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HORAS. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: 25 de mayo c/ Paraguari. **(Deposito Compras)**	Instalados 10(diez) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra.
Los bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática, de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HORAS. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Carlos A. López N° 1088 C/ Hernandarias **(Guaira)**	Instalados 15 (quince) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra.

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

Los bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática, de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HORAS. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Avda. Fulgencio Yegros c/ Mcal. Estigarribia**(Caazapa)**	Instalados 15 (quince) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra.
Los bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática, de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HORAS. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Ntra. Sra. De la Asunción Ruta7 **(Caaguazu)**	Instalados 15 (quince) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra.
Los bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática, de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HORAS. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Avda. Alejo Garcia c/ Cabaña del Carmen N° 772 **(ALTO PARANA)**	Instalados 15 (quince) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra.
Los bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática, de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HORAS. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Screibert c/ Avda. Boqueron**(Concepción)**	Instalados 30 (treinta) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra.
Los bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática, de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HORAS. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Mcal. Estigarribiaesq/ Pascual Sánchez **(San Pedro)**	Instalados 15 (quince) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra.
Los bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática, de LUNES A VIERNES DE 07:00 A 15:00 HORAS. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Avda. Irrazábal c/ Curupayty**(Itapua)**	Instalados 30 (treinta) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra.

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES, INVARIABLES E INALTERABLES.

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT