COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : Construcción de 1 Aula Tipo MEC de 5,80x6,80m
Colegio Nacional de E.M.D. Villa Permanente
Fecha: Setiembre de 2014

Nº	Descripción del Rubro	Computo		Precios	
		Un	Cant.	Unitario	Total
1.	Preparación de Obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70		
	c- Replanteo	m2	63,70		
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14,00		
5.	Estructura de HºAº:				
	b2- Vigas y Dados de HºAº	m3	0,82		
	d- Encadenados de HºAº	m3	2,17		
6.	Muros de Nivelación:				
	a- De 0,45m	m2	3,60		
	b- De 0,30m	m2	7,50		
	c- De 0,60m	m2	0,60		
7.	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		
8.	Aislación asfáltica:				
	a- De paredes	m2	6,40		
9.	Muros de Elevación:				
	b- De 0,15m para revocar	m2	3,40		
	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		
	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		
	f- Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	12,00		
10.	Pilares				
	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	6,60		
12.	Techo				
	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina	m2	90,50		
	d- Viga de madera y panchuela en galería	gl	1,00		
13.	Revoques:				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30		
	e- De viga cumbrera de HºAº	m2	10,30		
14.	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	58,00		
15.	Piso de Baldosa Calcarea	m2	58,00		
16.	Zócalo Calcareo	ml	34,00		
17.	Aberturas de madera:				
	b- Puerta madera de 1,20x2,10m	un	1,00		
18.	Aberturas metálicas:				
	Ventanas tipo balancines	m2	6,84		
19.	Alfeizar de Ventanas:				
	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5,00		
20.	Pintura				
	a- De paredes a la cal	m2	64,30		
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		
	e- De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84		
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		
	i- De abertura de madera con barniz	m2	5,50		
23.	Vidrios dobles	m2	6,84		
34.	Desagüe Pluvial:				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	23,00		
36.	Instalación eléctrica	gl	1,00		
37.	Artefactos eléctricos	gl	1,00		

COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : Construcción de 1 Aula Tipo MEC de 5,80x6,80m
Colegio Nacional de E.M.D. Villa Permanente
Fecha: Setiembre de 2014

40.	Mobiliarios				
	a- Pizarrones	un	1,00		
41.	Limpieza final	m2	60,00		
				TOTAL OBRA IVA INCLUIDO	

Son guaraníes: