MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y TERRITORIAL

Proyecto: Sector "Yo amo Encarnacion"

Elaboración: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE OBRA

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad	Cantidad
1	**TAREAS PRELIMINARES**		
1.1	Cartel de obra 1.20 x 2.00 mts	**Gl**	1
2	**SEÑALETICA VIAL Y URBANA**		
2.1	Pintura señalizadora para asfalto + Señal horizontal de velocidad y	**m2**	140
2.2	Pintura en cruces peatonales	**m2**	90,1
2.3	Tachas Reflectivas (Ojo de gato Reflectivo 1 lado)	**Un.**	85
2.4	Pintura de cordones (Boulevard, hacia el rio)	**ml**	219,5
2.5	Carteleria Señaletica Vial, y Carteleria de señalizacion hacia el sanitario	**Un.**	5
3	**EQUIPAMIENTO SECTOR DE JUEGOS**		
3.1	Provisión y Colocación de Cordon de hormigón prefabricado - Parque	**ml**	103,0
3.2	Provisión y Colocación de Cordon de hormigón prefabricado - estacionamiento	**ml**	48,3
3.3	Pintura de cordones	**ml**	151,0
4	**SANITARIO- SECTOR DE ESTACIONAMIENTO**		
4.1	Replanteo y marcación	**m2**	25,00
4.2	Excavación para cimiento	**m3**	0,77
4.3	Base Encadenado Inferior de 20 x 30	**ml**	13,61
4.4	Encadenado Superior 15 x 25	**ml**	16,00
4.5	Columna de caño estructural de metal 100 x 100x 2mmx 3mts y dados de Hormigon como base	**gl**	1,00
4.6	Contrapiso de H° (1/4:1:4:6) e: 10 cm	**m2**	25,00
4.7	Mampostería de elevación, ladrillo prensado visto a 2 caras e:15 cm	**m2**	30,00
4.8	Mamposteria de nivelacion de 0,15 x 0,15 ladrillo comun	**ml**	30,00
4.9	Aislación hidrófuga horizontal	**m/l**	13,00
4.10	Techo en chapa de zinc + fibra de vidrio s/estructura metálica	**m2**	16,00
4.11	Carpintería de metal puerta 0.60x2.10 mts con marco	**un.**	2,00
4.12	Instalación sanitaria agua fría y conexión a la red pública	**gl.**	1,00
4.13	Provisión e instalación de artefactos sanitarios	**gl.**	1,00
4.14	Desagüe cloacal de sanitario y conexión a la red pública con ruptura de asfalto	**gl.**	1,00
4.15	Registro de desague cloacal de 0,40mx0,40m	**un.**	4,00
4.16	Caño de desague primario a red	**ml**	20,00
4.17	Provisión e instalación de acometida con cimiento y nivelación con conexión a la red pública	**gl.**	1,00
4.18	Provisión e instalación de puesto de medición definitivo con línea subt.en mampost.	**gl.**	1,00
4.19	Provisión e instalación de Tablero principal con 4 llaves	**gl.**	1,00
4.20	Provisión e instalación de Tomacorriente	**un.**	2,00
4.21	Provisión e instalación de Llave de 3 puntos	**un.**	1,00
4.22	Provisión e instalación de Llave de 1 punto	**un.**	2,00
4.23	Cableado General	**gl.**	1,00
4.24	Provisión e Instalación de Luminaria exterior Tortuga de Aluminio Semicircular con Visera 100W Blanca	**un.**	4,00
4.25	Provisión e Instalación de Panel de Adosar LED 18W Redondo Luz Cálida	**un.**	4,00
4.26	Carpeta para cerámica	**m2**	10,00
4.27	Piso exterior/interior cerámico	**m2**	10,00
4.28	Zocálo cerámico	**m/l**	11,00
4.29	Terminación de Piso alisado cementicio texturado	**m2**	16,00
4.30	Revoque interior	**m2**	24,00
4.31	Revestimiento de azulejo	**m2**	24,00
4.32	Pintura con silicona para ladrillo y sintetico para carpinteria de metal	**gl**	1,00
4.33	Reja metálica	**m2**	15,00
4.34	Pintura	**m2**	60,00
4.35	Limpieza Final	**gl**	1,00

.....

Arq. Edgar Fernández

Director de Desarrollo Urbano y Territorial