CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2017
"READECUACION DE TABLERO DEL MDN" - ID. N° 328.453
Adenda N° 02

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, "b" de la Ley N° 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Addenda, a fin de **modificar los siguientes puntos de la Nota de Invitación.**

ANEXO B
DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas:** ***hasta el día 01 de setiembre de 2017, hasta las 13:00 hs.***

17. **Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es: DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS/UOC Avda. Mcal. López e/ Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre – 3º Piso.**
"De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas al vencimiento del plazo de entrega, la Autoridad competente de la Entidad, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá disponer la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de realizar una prórroga, debiendo en todo los casos asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación, o prorrogar la fecha de entrega y apertura de ofertas, según lo estipulado en las Resoluciones DNCP arenga N° 522/2015, 805/2009 y el Art. 34 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas"
Atención: Diana Cabrera – Jefa del Dpto. de Compras Directas.
Dirección: Avenida Mariscal López e/ 22 de Setiembre y Vicepresidente Sánchez.
Número del Piso/Oficina: 3° Piso, Edificio del Ministerio de Defensa Nacional.
Ciudad: Asunción, Paraguay
Código postal: 1752.
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 31 de Agosto de 2017
Hora: hasta las 08:00 a.m.

	FECHA	HORA
Fecha y Hora límite para la recepción de sobres establecida	**31/08/2017**	**08:00**
Fecha y Hora límite para la recepción de sobres modificada	**05/09/2017**	**08:00**

18. **La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS/UOC Avda. Mcal. López e/ Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre – 3° Piso.**
Número de Piso/Oficina: 3° Piso, Edificio del Ministerio de Defensa Nacional.
Ciudad: Asunción, Paraguay
Fecha: 31 de Agosto de 2017
Hora: a las 08:30 a.m.

	FECHA	HORA
Fecha y Hora para la Apertura de sobres establecida	**31/08/2017**	**08:30**
Fecha y Hora para la Apertura de sobres modificada	**05/09/2017**	**08:30**

ANEXO C
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	**READECUACION DE TABLERO DEL MDN**		
1.1	Cable de 50 mm	1.460	Mts.
1.2	Cable de 35 mm	1.460	Mts.
1.3	Llave de 3x160A	11	Mts.
1.4	Terminales ojal 50mm	40	Mts.
1.5	Terminales ojal 35mm	40	Mts.
1.6	Barra cobre 1,60 m	15	Mts.
1.7	Aisladores	30	Mts.
1.8	Línea embutida en mampostería caño de2"	1.460	Mts.
1.9	Aterramiento hasta el tablero principal	10	Mts.
1.10	Registros eléctricos de distribución	16	Unid.
1.11	Tableros principales 118x0,70x0,30	3	Unid.

Abg. JULIAN PATIÑO
Coordinador
UOC - DINAC

1.8	Línea embutida en mampostería caño de2"	1.460	Mts.
1.9	Aterramiento hasta el tablero principal	10	Mts.
1.10	Registros eléctricos de distribución	16	Unid.
1.11	Tableros principales 118x0,70x0,30	3	Unid.

TRABAJO A REALIZAR:

a) SUB-SUELO

- Cambio de 365 mts de cableado de 25 mm a cable de 50 mm del subsuelo, 2do piso al 6to piso
- Provisión y colocación de 375 mts de cableado nuevo de 50 mm del subsuelo, 2do piso al 8vo piso
- Colocación de 6 llaves termo magnéticas 3x160 A
- Cambiar el transformador del Ministerio de Defensa al Transformador de la DINAC y colocar a sus respectivos medidores de los pisos 2 y 3.
- Sanear y cambiar las conexiones del 6to piso que están por el tablero del piso 7.
- 350 lineal de embutida en mampostería caño pvc de 2"
- Aterramiento hasta el tablero principal desde el subsuelo al 6to y 8vo piso.
- Provisión y colocación de 6 registros eléctricos de distribución nuevo de 30x30 cm.
- Provisión y colocación de 1 tablero principal (118x0,70x0,30) cm.

b) SEXTO PISO

- 365 lineal de embutida en mampostería caño PVC DE 2"
- 365 mts de cable NYY de 50 mm (RST)
- 365 mts de cable NYY de 35 mm (neutro)
- 20 terminales de 50 mm
- 20 terminales ojal de 35 mm para el 6to piso
- 365 mts de aterramiento hasta el tablero principal.
- 5 registros eléctricos de distribución
- 1 tablero principal (118x0,70x0,30) cm

c) OCTAVO PISO

- 375 mts lineal embutida en mampostería caño pvc de 2"
- 375 mts de cable NYY de 50 mm (RST)
- 375 mts de cables NYY de 35 mm (NEUTRO)
- 20 terminales Ojal de 50 mm
- 20 terminales Ojal de 35 mm
- 5 llaves termo magnéticas regulable de 3x160 A tipo legrand
- Aislador de 300
- 365 mts de aterramiento hasta el tablero principal
- 5 registros eléctricos de distribución.
- 1 tablero principal (118x0,70x0,30) cm

OBS: se utilizaran en la reparación de tablero llave 160 A a barra (RST) y una barra de cobre de 60x10mm (RST) y una barra de cobre neutro de 60x10mm.

Se remite la presente Adenda, que consta de (02) hojas, a todas las empresas invitadas, la cual pasa a formar parte de la misma.

Coordinador UOC - DINAC