MUNICIPALIDAD DE LORETO

Creciendo con su gente

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia *Telefax: (0331) 227 207*
Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com

Administración Prof. Rodolfo Insaurralde Gómez

Loreto, 07 De Agosto del 2023.-

DICTAMEN UOC

REF: CONFORMACION DE PRECIOS REFERENCIALES "CONSTRUCCION DE CANTINA, DEPÓSITO, BAÑO Y REMODELACIONES VARIAS"

POR MEDIO DEL PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03" Y CONSIDERANDO EL ART. 3 RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES. LAS CONVOCANTES SON EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS DE REFERENCIA RAZONABLES TENDIENTES A LOGRAR CONTRATACIONES PUBLICAS QUE GARANTICEN LOS PRINCIPIOS DE ECONOMIA Y EFICIENCIA.

LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE PRECIOS REFERENCIALES HA SIDO LA DE UTILIZAR EL PRECIO MAS BAJO.

PRUEBA DOCUMENTAL

SE ADJUNTA A LA PRESENTE LOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS.-

Lic. Celeste Judith Echague Velásquez
Encargada de UOC

MUNICIPALIDAD DE LORETO

Creciendo con su gente

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia *Telefax: (0331) 227 207*

Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com

Administración Prof. Rodolfo Insaurralde Gómez

TABLA DE ESTIMACION DE COSTOS REFERENCIALES

CANTINA/ DEPOSITO/ BAÑOS SEXADOS Y REMODELACIONES VARIAS				DIRECCION DE OBRA MUNICIPALIDAD DE LORETO		JR CONSTRUCCIONES		KATUPYRY CONSTRUCCIONES	
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID	CANT.	Unitario	Precio Total	Unitario	Precio Total	Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	un	1	2.380.000	2.380.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
2	Preparación Zona de Obra	gl	1	3.300.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.300.000	3.300.000
3	Limpieza de obra	m2	27	11.000	297.000	11.000	297.000	11.000	297.000
4	Replanteo	m2	27	80.000	2.160.000	80.000	2.160.000	80.000	2.160.000
5	Carga de Cimiento	m3	9	700.000	6.300.000	700.000	6.300.000	750.000	6.750.000
6	Relleno y Compactación	m3	8	220.000	1.760.000	250.000	2.000.000	220.000	1.760.000
7	De Nivelación de 0,30 cm, ladrillo común, armado con varilla de 8mm	m2	12	235.000	2.820.000	235.000	2.820.000	235.000	2.820.000
8	Muro de Elevación de 0,15 cm, ladrillo común prensado	m2	22	140.000	3.080.000	140.000	3.080.000	140.000	3.080.000
9	De 0,15 visto 1 cara, ladrillo común prensado	m2	40	160.000	6.400.000	160.000	6.400.000	160.000	6.400.000
10	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	60	35.000	2.100.000	35.000	2.100.000	35.000	2.100.000
11	Ladrillos convoco	m2	2	300.000	450.000	300.000	450.000	300.000	450.000
12	Aislación horizontal	ml	25	35.000	875.000	35.000	875.000	35.000	875.000
13	Encadenado Superior de H° A° DE 12X27cm	ml	30	180.000	5.400.000	200.000	6.000.000	180.000	5.400.000
14	Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de H°A° 35% pendiente	m2	33	370.000	12.210.000	390.000	12.870.000	370.000	12.210.000
15	Revoque Interior- Exterior a 1 capa, de mampostería y para azulejado	m2	84	36.000	3.024.000	40.000	3.360.000	36.000	3.024.000
16	Moldura lineal en aberturas	ml	36	36.000	1.296.000	40.000	1.440.000	36.000	1.296.000
17	Contrapiso de H° de cascotes	m2	61	60.000	3.660.000	60.000	3.660.000	60.000	3.660.000
18	Piso Cerámico	m2	21	160.000	3.360.000	180.000	3.780.000	160.000	3.360.000
19	Zócalo Cerámico	ml	20	56.000	1.120.000	56.000	1.120.000	60.000	1.200.000
20	Guarda Obra y Caminero de alisada de cemento, incluye nivelac y contrap.	m2	40	140.000	5.600.000	140.000	5.600.000	140.000	5.600.000
21	Revestidos de Azulejos	m2	12	140.000	1.680.000	140.000	1.680.000	140.000	1.680.000
22	Puerta Metálica de 1,20x 2,10 mts	un	1	2.600.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
23	Puerta Metálica de 0,70x 2,10 mts	un	2	1.600.000	3.200.000	2.000.000	4.000.000	1.600.000	3.200.000
24	Ventana con mesada y cerramiento para expendio de 1,70x2,10 mts	un	2	2.600.000	5.200.000	2.600.000	5.200.000	2.600.000	5.200.000
25	Agua Corriente: acometida, instalación baños, pileta en cantina y baños, canilla patio	gl	1	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
26	Instalación pileta cantina y de baños sexados	un	2	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000
27	Cámara Séptica	un	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
28	Pozo Absorbente	un	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
29	Registro 60x60 cm	un	1	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
30	Canaleta y bajada de chapa	ml	17	130.000	2.210.000	130.000	2.210.000	130.000	2.210.000
31	Registros, con rejillas metálicas 30x30	un	3	300.000	900.000	300.000	900.000	300.000	900.000
32	Cañería de 100mm PVC, conexión a canal existente	ml	10	65.000	650.000	65.000	650.000	65.000	650.000
33	Pileta de lavar de granito, incluye base	ml	2	850.000	1.700.000	850.000	1.700.000	850.000	1.700.000
34	Inodoros	un	2	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	600.000	1.200.000
35	Mingitorio	un	1	550.000	550.000	550.000	550.000	650.000	650.000
36	Acometida	gl	1	400.000	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000

MUNICIPALIDAD DE LORETO

Creciendo con su gente

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia Telefax: (0331) 227 207

Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com

Administración Prof. Rodolfo Insaurralde Gómez

37	Tablero seccional, llave de corte gral y de circuitos	gl	1	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
38	Instalación general interior y exterior	gl	1	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
39	Artefacto de Iluminación	un	8	250.000	2.000.000	250.000	2.000.000	300.000	2.400.000
40	De aberturas metálicas y de madera, puertas, con esmalte sintético	un	5	37.000	185.000	39.000	195.000	37.000	185.000
41	De techo, tirantes al látex y tejuelones al barniz	m2	33	37.000	1.221.000	39.000	1.287.000	37.000	1.221.000
42	De Mampostería vista con silicona	m2	40	35.000	1.400.000	40.000	1.600.000	35.000	1.400.000
43	De Mampostería revocadas al látex	m2	84	35.000	2.940.000	40.000	3.360.000	35.000	2.940.000
44	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	17	22.000	374.000	22.000	374.000	22.000	374.000
45	Carga de H° en pilares metálicos existente para refuerzos	ml	72	120.000	8.640.000	120.000	8.640.000	120.000	8.640.000
46	Revoque de pilares cargados con H°	ml	72	45.000	3.240.000	45.000	3.240.000	45.000	3.240.000
47	Pintura de Pilares cargados y revocados	un	72	35.000	2.520.000	35.000	2.520.000	35.000	2.520.000
48	Reparación y mantenimiento de canal de desagüe por filtraciones, refuerzos, aislación, en sector que da con vecino, acabados	ml	16	120.000	1.956.000	120.000	1.956.000	120.000	1.956.000
49	Acondicionamiento y reparación canal de salida a la calle	ml	4	170.000	595.000	200.000	700.000	170.000	595.000
50	Muralla, en sector vecino, de ladrillos huecos a la vista ambas caras , con refuerzos de varillas y H°, h= 1mt	ml	16	220.000	3.586.000	220.000	3.586.000	220.000	3.586.000
51	Mantenimiento, limpieza y pintura de muralla con reja y tejido metálico, existente en sector frente y lateral	ml	53	55.000	2.915.000	60.000	3.180.000	55.000	2.915.000
52	Limpieza final	gl	1	2.650.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000	2.650.000	2.650.000
TOTAL GENERAL Gs:				**134.054.000**		**140.690.000**		**136.704.000**	

SE TOMA COMO PRECIO REFERENCIAL EL PRECIO MÁS BAJO ENTRE LOS 3 PRESUPUESTOS.

MUNICIPALIDAD DE LORETO U.O.C

Lic. Celeste Judith Echague Velásquez
Encargada de UOC

MUNICIPALIDAD DE LORETO

ORATORIO EN BARRIO FATIMA

CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO Ex CATEQUISTA Lic. URSULIA CENTURION DE INSAURRALDE

Obra: CONSTRUCCION CANTINA / DEPOSITO/ BAÑO SEXADO- ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES VARIAS

ITEMS	Codigo de Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID	CANT.	UNITARIO	PRECIO TOTAL
		CANTINA/ DEPOSITO/ BAÑOS SEXADOS				
1	**82101502-004**	Cartel de obra	un	1	2.380.000	2.380.000
2	**72131601-002**	Preparacion Zona de Obra	gl	1	3.300.000	3.300.000
3	**72131601-013**	Limpieza de Obra	m2	27	11.000	297.000
4	**72131601-9974**	Replanteo	m2	27	80.000	2.160.000
5	**72131601-003**	Carga de Cimiento	m3	9	700.000	6.300.000
6	**72102905-001**	Relleno y Compactacion	m3	8	220.000	1.760.000
7	**72131601-005**	De Nivelacion de 0,30 cm, ladrillo comun, armado con varilla de 8mm	m2	12	235.000	2.820.000
8	**72131601-005**	Muro de Elevacion de 0,15 cm, ladrillo comun prensado	m2	22	140.000	3.080.000
9	**72131601-005**	De 0,15 visto 1 cara, ladrillo comun prensado	m2	40	160.000	6.400.000
10	**72131601-005**	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	60	35.000	2.100.000
11	**72131601-005**	Ladrillos convoco	m2	1,50	300.000	450.000
12	**72131601-006**	Aislacion horizontal	ml	25	35.000	875.000
13	**72131601-004**	Encadenado Superior de H° A° DE 12X27cm	ml	30	180.000	5.400.000
14	**72131601-007**	Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de H°A° 35% pendiente	m2	33	370.000	12.210.000
15	**72131601-008**	Revoque Interior- Exterior a 1 capa, de mamposteria y para azulejado	m2	84	36.000	3.024.000
16	**72131601-008**	Moldura lineal en aberturas	ml	36	36.000	1.296.000
17	**72131601-009**	Contrapiso de H° de cascotes	m2	61	60.000	3.660.000
18	**72131601-009**	Piso Ceramico	m2	21	160.000	3.360.000
19	**72101607-005**	Zocalo Ceramico	ml	20	56.000	1.120.000
20	**72131601-009**	Guarda Obra y Caminero de alisada de cemento, incluye nivelac y contrap.	m2	40	140.000	5.600.000
21	**72101607-002**	Revestidos de Azulejos	m2	12	140.000	1.680.000
22	**72102602-008**	Puerta Metalica de 1,20x 2,10 mts	un	1	2.600.000	2.600.000
23	**72102602-008**	Puerta Metalica de 0,70x 2,10 mts	un	2	1.600.000	3.200.000
24	**72102602-008**	Ventana con mesada y cerramiento para expendio de 1,70x2,10 mts	un	2	2.600.000	5.200.000
25	**72131601-011**	Agua Corriente: acometida, instalacion baños, pileta en cantina y baños, canilla patio	gl	1	2.000.000	2.000.000
26	**72131601-011**	Instalacion pileta cantina y de baños sexados	un	2	600.000	1.200.000
27	**72102303-003**	Camara Septica	un	1	2.000.000	2.000.000
28	**72102303-003**	Pozo Absorbente	un	1	3.500.000	3.500.000
29	**72102303-003**	Registro 60x60 cm	un	1	350.000	350.000
30	**72102304-005**	Canaleta y bajada de chapa	ml	17	130.000	2.210.000
31	**72102303-003**	Registros, con rejillas metalicas 30x30	un	3	300.000	900.000
32	**72131601-011**	Cañeria de 100mm PVC, conexión a canal existente	ml	10	65.000	650.000
33	**72131601-011**	Pileta de lavar de granito, incluye base	ml	2	850.000	1.700.000
34	**72131601-011**	Inodoros	un	2	500.000	1.000.000
35	**72131601-011**	Mingitorio	un	1	550.000	550.000
36	**72102201-003**	Acometida	gl	1	400.000	400.000
37	**72102201-003**	Tablero seccional, llave de corte gral y de circuitos	gl	1	750.000	750.000
38	**72102201-003**	Instalacion general interior y exterior	gl	1	2.350.000	2.350.000
39	**72102201-003**	Artefacto de Iluminacion	un	8	250.000	2.000.000
40	**72131601-012**	De aberturas metalicas y de madera, puertas, con esmalte sintetico	un	5	37.000	185.000
41	**72131601-012**	De techo, tirantes al latex y tejuelones al barniz	m2	33	37.000	1.221.000
42	**72131601-012**	De Mamposteria vista con silicona	m2	40	35.000	1.400.000
43	**72131601-012**	De Mamposteria revocadas al latex	m2	84	35.000	2.940.000
44	**72131601-012**	De canaletas y bajadas con esmalte sintetico	ml	17	22.000	374.000
45	**72131601-004**	Carga de H° en pilares metalicos existente para refuerzos	ml	72	120.000	8.640.000
46	**72131601-008**	Revoque de pilares cargados con H°	ml	72	45.000	3.240.000
47	**72131601-012**	Pintura de Pilares cargados y revocados	un	72	35.000	2.520.000
48	**72131601-011**	Reparacion y mantenimiento de canal de desague por filtraciones, refuerzos, aislacion, en sector que da con vecino, acabados	ml	16,30	120.000	1.956.000
49	**72131601-011**	Acondicionamiento y reparacion canal de salida a la calle	ml	3,50	170.000	595.000
50	**72131601-005**	Muralla, en sector vecino, de ladrillos huecos a la vista ambas caras , con refuerzos de varillas y H°, h= 1mt	ml	16,30	220.000	3.586.000
51	**72131601-012**	Mantenimiento, limpieza y pintura de muralla con reja y tejido metalico, existente en sector frente y lateral	ml	53	55.000	2.915.000
52	**72131601-013**	Limpieza final	gl	1	2.650.000	2.650.000
		TOTAL GENERAL Gs:				**134.054.000**

Ing. Derlis Gayoso
Director de Obras
Municipalidad de Loreto

MUNICIPALIDAD DE LORETO
Creciendo con su gente
Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia Telefax: (0331) 227 207
Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com
Administración Prof. Rodolfo Insaurralde Gómez
2021-2025

Loreto, 05 de Agosto del 2023.-

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Señor: KATUPYRY CONSTRUCCIONES
Correo:
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle presupuesto de Construcciones que consta con los siguientes ítems:

ITEMS	Código de Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID	CANT.
		CANTINA/ DEPOSITO/ BAÑOS SEXADOS		
1	**82101502-004**	Cartel de obra	un	1
2	**72131601-002**	Preparación Zona de Obra	gl	1
3	**72131601-013**	Limpieza de Obra	m2	27
4	**72131601-9974**	Replanteo	m2	27
5	**72131601-003**	Carga de Cimiento	m3	9
6	**72102905-001**	Relleno y compactación	m3	8
7	**72131601-005**	De Nivelación de 0,30 cm, ladrillo común, armado con varilla de 8mm	m2	12
8	**72131601-005**	Muro de Elevación de 0,15 cm, ladrillo común prensado	m2	22
9	**72131601-005**	De 0,15 visto 1 cara, ladrillo común prensado	m2	40
10	**72131601-005**	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	60
11	**72131601-005**	Ladrillos convoco	m2	1,50
12	**72131601-006**	Aislación horizontal	ml	25
13	**72131601-004**	Encadenado Superior de H° A° DE 12X27cm	ml	30
14	**72131601-007**	Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de H°A° 35% pendiente	m2	33
15	**72131601-008**	Revoque Interior- Exterior a 1 capa, de mampostería y para azulejado	m2	84
16	**72131601-008**	Moldura lineal en aberturas	ml	36
17	**72131601-009**	Contrapiso de H° de cascotes	m2	61
18	**72131601-009**	Piso Cerámico	m2	21
19	**72101607-005**	Zócalo Cerámico	ml	20
20	**72131601-009**	Guarda Obra y Caminero de alisada de cemento, incluye nivelac y contrap.	m2	40
21	**72101607-002**	Revestidos de Azulejos	m2	12
22	**72102602-008**	Puerta Metálica de 1,20x 2,10 mts	un	1
23	**72102602-008**	Puerta Metálica de 0,70x 2,10 mts	un	2
24	**72102602-008**	Ventana con mesada y cerramiento para expendio de 1,70x2,10 mts	un	2
25	**72131601-011**	Agua Corriente: acometida, instalación baños, pileta en cantina y baños, canilla patio	gl	1
26	**72131601-011**	Instalación pileta cantina y de baños sexados	un	2
27	**72102303-003**	Cámara Séptica	un	1
28	**72102303-003**	Pozo Absorbente	un	1
29	**72102303-003**	Registro 60x60 cm	un	1
30	**72102304-005**	Canaleta y bajada de chapa	ml	17
31	**72102303-003**	Registros, con rejillas metálicas 30x30	un	3
32	**72131601-011**	Cañería de 100mm PVC, conexión a canal existente	ml	10
33	**72131601-011**	Pileta de lavar de granito, incluye base	ml	2
34	**72131601-011**	Inodoros	un	2
35	**72131601-011**	Mingitorio	un	1
36	**72102201-003**	Acometida	gl	1
37	**72102201-003**	Tablero seccional, llave de corte gral y de circuitos	gl	1
38	**72102201-003**	Instalación general interior y exterior	gl	1

39	**72102201-003**	Artefacto de Iluminación	un	8
40	**72131601-012**	De aberturas metálicas y de madera, puertas, con esmalte sintético	un	5
41	**72131601-012**	De techo, tirantes al látex y tejuelones al barniz	m2	33
42	**72131601-012**	De Mampostería vista con silicona	m2	40
43	**72131601-012**	De Mampostería revocadas al látex	m2	84
44	**72131601-012**	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	17
45	**72131601-004**	Carga de H° en pilares metálicos existente para refuerzos	ml	72
46	**72131601-008**	Revoque de pilares cargados con H°	ml	72
47	**72131601-012**	Pintura de Pilares cargados y revocados	un	72
48	**72131601-011**	Reparación y mantenimiento de canal de desagüe por filtraciones, refuerzos, aislación, en sector que da con vecino, acabados	ml	16,30
49	**72131601-011**	Acondicionamiento y reparación canal de salida a la calle	ml	3,50
50	**72131601-005**	Muralla, en sector vecino, de ladrillos huecos a la vista ambas caras , con refuerzos de varillas y H°, h= 1mt	ml	16,30
51	**72131601-012**	Mantenimiento, limpieza y pintura de muralla con reja y tejido metálico, existente en sector frente y lateral	ml	53
52	**72131601-013**	Limpieza final	gl	1

KATUPYRY CONSTRUCCIONES
RUC: 4821502 - 3

MUNICIPALIDAD DE LORETO U.O.C

Lic. Celeste Judith Echague
Encargada de UOC

MUNICIPALIDAD DE LORETO
Creciendo con su gente
Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia Telefax: (0331) 227 207
Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com
Administración Prof. Rodolfo Insaurralde Gómez
2021-2025

Loreto, 05 de Agosto del 2023.-

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Señor: JR CONSTRUCCIONES
Correo: joseramonveratabarez@gmail.com
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle presupuesto de Construcciones que consta con los siguientes ítems:

ITEMS	Código de Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID	CANT.
		CANTINA/ DEPOSITO/ BAÑOS SEXADOS		
1	**82101502-004**	Cartel de obra	un	1
2	**72131601-002**	Preparación Zona de Obra	gl	1
3	**72131601-013**	Limpieza de Obra	m2	27
4	**72131601-9974**	Replanteo	m2	27
5	**72131601-003**	Carga de Cimiento	m3	9
6	**72102905-001**	Relleno y compactación	m3	8
7	**72131601-005**	De Nivelación de 0,30 cm, ladrillo común, armado con varilla de 8mm	m2	12
8	**72131601-005**	Muro de Elevación de 0,15 cm, ladrillo común prensado	m2	22
9	**72131601-005**	De 0,15 visto 1 cara, ladrillo común prensado	m2	40
10	**72131601-005**	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	60
11	**72131601-005**	Ladrillos convoco	m2	1,50
12	**72131601-006**	Aislación horizontal	ml	25
13	**72131601-004**	Encadenado Superior de H° A° DE 12X27cm	ml	30
14	**72131601-007**	Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de H°A° 35% pendiente	m2	33
15	**72131601-008**	Revoque Interior- Exterior a 1 capa, de mampostería y para azulejado	m2	84
16	**72131601-008**	Moldura lineal en aberturas	ml	36
17	**72131601-009**	Contrapiso de H° de cascotes	m2	61
18	**72131601-009**	Piso Cerámico	m2	21
19	**72101607-005**	Zócalo Cerámico	ml	20
20	**72131601-009**	Guarda Obra y Caminero de alisada de cemento, incluye nivelac y contrap.	m2	40
21	**72101607-002**	Revestidos de Azulejos	m2	12
22	**72102602-008**	Puerta Metálica de 1,20x 2,10 mts	un	1
23	**72102602-008**	Puerta Metálica de 0,70x 2,10 mts	un	2
24	**72102602-008**	Ventana con mesada y cerramiento para expendio de 1,70x2,10 mts	un	2
25	**72131601-011**	Agua Corriente: acometida, instalación baños, pileta en cantina y baños, canilla patio	gl	1
26	**72131601-011**	Instalación pileta cantina y de baños sexados	un	2
27	**72102303-003**	Cámara Séptica	un	1
28	**72102303-003**	Pozo Absorbente	un	1
29	**72102303-003**	Registro 60x60 cm	un	1
30	**72102304-005**	Canaleta y bajada de chapa	ml	17
31	**72102303-003**	Registros, con rejillas metálicas 30x30	un	3
32	**72131601-011**	Cañería de 100mm PVC, conexión a canal existente	ml	10
33	**72131601-011**	Pileta de lavar de granito, incluye base	ml	2
34	**72131601-011**	Inodoros	un	2
35	**72131601-011**	Mingitorio	un	1
36	**72102201-003**	Acometida	gl	1
37	**72102201-003**	Tablero seccional, llave de corte gral y de circuitos	gl	1
38	**72102201-003**	Instalación general interior y exterior	gl	1
39	**72102201-003**	Artefacto de Iluminación	un	8
40	**72131601-012**	De aberturas metálicas y de madera, puertas, con esmalte sintético	un	5
41	**72131601-012**	De techo, tirantes al látex y tejuelones al barniz	m2	33

42	**72131601-012**	De Mampostería vista con silicona	m2	40
43	**72131601-012**	De Mampostería revocadas al látex	m2	84
44	**72131601-012**	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	17
45	**72131601-004**	Carga de H° en pilares metálicos existente para refuerzos	ml	72
46	**72131601-008**	Revoque de pilares cargados con H°	ml	72
47	**72131601-012**	Pintura de Pilares cargados y revocados	un	72
48	**72131601-011**	Reparación y mantenimiento de canal de desagüe por filtraciones, refuerzos, aislación, en sector que da con vecino, acabados	ml	16,30
49	**72131601-011**	Acondicionamiento y reparación canal de salida a la calle	ml	3,50
50	**72131601-005**	Muralla, en sector vecino, de ladrillos huecos a la vista ambas caras , con refuerzos de varillas y H°, h= 1mt	ml	16,30
51	**72131601-012**	Mantenimiento, limpieza y pintura de muralla con reja y tejido metálico, existente en sector frente y lateral	ml	53
52	**72131601-013**	Limpieza final	gl	1

CONSTRUCCIONES
de José Ramón Vera Tabarez
Otras instalaciones de construcción

MUNICIPALIDAD DE LORETO U.O.C

Lic. Celeste Judith Echague
Encargada de UOC

CONSTRUCCIONES
de José Ramón Vera Tabarez
Otras instalaciones de construcción
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados
Avda. Agustín F. de Pinedo y Avda. Eligio Ayala
Cel.: (0985) 894 608 - (0971) 825 130
joseramonveratabarez@gmail.com - Concepción - Paraguay

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID	CANT.	UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CANTINA/ DEPOSITO/ BAÑOS SEXADOS				
1	Cartel de obra	un	1	3.000.000	3.000.000
2	Preparación Zona de Obra	gl	1	3.500.000	3.500.000
3	Limpieza de obra	m2	27	11.000	297.000
4	Replanteo	m2	27	80.000	2.160.000
5	Carga de Cimiento	m3	9	700.000	6.300.000
6	Relleno y Compactación	m3	8	250.000	2.000.000
7	De Nivelación de 0,30 cm, ladrillo común, armado con varilla de 8mm	m2	12	235.000	2.820.000
8	Muro de Elevación de 0,15 cm, ladrillo común prensado	m2	22	140.000	3.080.000
9	De 0,15 visto 1 cara, ladrillo común prensado	m2	40	160.000	6.400.000
10	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	60	35.000	2.100.000
11	Ladrillos convoco	m2	1,50	300.000	450.000
12	Aislación horizontal	ml	25	35.000	875.000
13	Encadenado Superior de H° A° DE 12X27cm	ml	30	200.000	6.000.000
14	Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de H°A° 35% pendiente	m2	33	390.000	12.870.000
15	Revoque Interior- Exterior a 1 capa, de mampostería y para azulejado	m2	84	40.000	3.360.000
16	Moldura lineal en aberturas	ml	36	40.000	1.440.000
17	Contrapiso de H° de cascotes	m2	61	60.000	3.660.000
18	Piso Cerámico	m2	21	180.000	3.780.000
19	Zócalo Cerámico	ml	20	56.000	1.120.000
20	Guarda Obra y Caminero de alisada de cemento, incluye nivelación y contrapiso.	m2	40	140.000	5.600.000
21	Revestidos de Azulejos	m2	12	140.000	1.680.000
22	Puerta Metálica de 1,20x 2,10 mts	un	1	2.800.000	2.800.000
23	Puerta Metálica de 0,70x 2,10 mts	un	2	2.000.000	4.000.000
24	Ventana con mesada y cerramiento para expendio de 1,70x2,10 mts	un	2	2.600.000	5.200.000
25	Agua Corriente: acometida, instalación baños, pileta en cantina y baños, canilla patio	gl	1	3.000.000	3.000.000
26	Instalación pileta cantina y de baños sexados	un	2	600.000	1.200.000
27	Cámara Séptica	un	1	2.000.000	2.000.000
28	Pozo Absorbente	un	1	3.500.000	3.500.000
29	Registro 60x60 cm	un	1	350.000	350.000
30	Canaleta y bajada de chapa	ml	17	130.000	2.210.000
31	Registros, con rejillas metálicas 30x30	un	3	300.000	900.000
32	Cañería de 100mm PVC, conexión a canal existente	ml	10	65.000	650.000
33	Pileta de lavar de granito, incluye base	ml	2	850.000	1.700.000
34	Inodoros	un	2	500.000	1.000.000
35	Mingitorio	un	1	550.000	550.000
36	Acometida	gl	1	400.000	400.000

CONSTRUCCIONES
de José Ramón Vera Tabarez
Otras instalaciones de construcción
Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados
Avda. Agustín F. de Pinedo y Avda. Eligio Ayala
Cel.: (0985) 894 608 - (0971) 825 130
joseramonveratabarez@gmail.com - Concepción - Paraguay

37	Tablero seccional, llave de corte gral y de circuitos	gl	1	750.000	750.000
38	Instalación general interior y exterior	gl	1	2.350.000	2.250.000
39	Artefacto de Iluminación	un	8	250.000	2.000.000
40	De aberturas metálicas y de madera, puertas, con esmalte sintético	un	5	39.000	195.000
41	De techo, tirantes al látex y tejuelones al barniz	m2	33	39.000	1.287.000
42	De Mampostería vista con silicona	m2	40	40.000	1.600.000
43	De Mampostería revocadas al látex	m2	84	40.000	3.360.000
44	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	17	22.000	374.000
45	Carga de H° en pilares metálicos existente para refuerzos	ml	72	120.000	8.640.000
46	Revoque de pilares cargados con H°	ml	72	45.000	3.240.000
47	Pintura de Pilares cargados y revocados	un	72	35.000	2.520.000
48	Reparación y mantenimiento de canal de desagüe por filtraciones, refuerzos, aislación, en sector que da con vecino, acabados	ml	16,30	120.000	1.956.000
49	Acondicionamiento y reparación canal de salida a la calle	ml	3,50	200.000	700.000
50	Muralla, en sector vecino, de ladrillos huecos a la vista ambas caras , con refuerzos de varillas y H°, h= 1mt	ml	16,30	220.000	3.586.000
51	Mantenimiento, limpieza y pintura de muralla con reja y tejido metálico, existente en sector frente y lateral	ml	53	60.000	3.180.000
52	Limpieza final	gl	1	3.000.000	3.000.000
	TOTAL GENERAL Gs:				**140.690.000**

ATTE

CONSTRUCCIONES
de José Ramón Vera Tabarez
Otras instalaciones de construcción

KATUPYRY CONSTRUCCIONES

Dirección: Avda. Eligio Ayala e 14 de Mayo

CEL: 0981-633-237

CONCEPCION-PARAGUAY

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID	CANT.	UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CANTINA/ DEPOSITO/ BAÑOS SEXADOS				
1	Cartel de obra	un	1	2.500.000	2.500.000
2	Preparación Zona de Obra	gl	1	3.300.000	3.300.000
3	Limpieza de obra	m2	27	11.000	297.000
4	Replanteo	m2	27	80.000	2.160.000
5	Carga de Cimiento	m3	9	750.000	6.750.000
6	Relleno y Compactación	m3	8	220.000	1.760.000
7	De Nivelación de 0,30 cm, ladrillo común, armado con varilla de 8mm	m2	12	235.000	2.820.000
8	Muro de Elevación de 0,15 cm, ladrillo común prensado	m2	22	140.000	3.080.000
9	De 0,15 visto 1 cara, ladrillo común prensado	m2	40	160.000	6.400.000
10	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	60	35.000	2.100.000
11	Ladrillos convoco	m2	1,50	300.000	450.000
12	Aislación horizontal	ml	25	35.000	875.000
13	Encadenado Superior de H° A° DE 12X27cm	ml	30	180.000	5.400.000
14	Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de H°A° 35% pendiente	m2	33	370.000	12.210.000
15	Revoque Interior- Exterior a 1 capa, de mampostería y para azulejado	m2	84	36.000	3.024.000
16	Moldura lineal en aberturas	ml	36	36.000	1.296.000
17	Contrapiso de H° de cascotes	m2	61	60.000	3.660.000
18	Piso Cerámico	m2	21	160.000	3.360.000
19	Zócalo Cerámico	ml	20	60.000	1.200.000
20	Guarda Obra y Caminero de alisada de cemento, incluye nivelac y contrap.	m2	40	140.000	5.600.000
21	Revestidos de Azulejos	m2	12	140.000	1.680.000
22	Puerta Metálica de 1,20x 2,10 mts	un	1	2.800.000	2.800.000
23	Puerta Metálica de 0,70x 2,10 mts	un	2	1.600.000	3.200.000
24	Ventana con mesada y cerramiento para expendio de 1,70x2,10 mts	un	2	2.600.000	5.200.000
25	Agua Corriente: acometida, instalación baños, pileta en cantina y baños, canilla patio	gl	1	2.000.000	2.000.000
26	Instalación pileta cantina y de baños sexados	un	2	600.000	1.200.000
27	Cámara Séptica	un	1	2.500.000	2.500.000
28	Pozo Absorbente	un	1	4.000.000	4.000.000
29	Registro 60x60 cm	un	1	350.000	350.000
30	Canaleta y bajada de chapa	ml	17	130.000	2.210.000
31	Registros, con rejillas metálicas 30x30	un	3	300.000	900.000
32	Cañería de 100mm PVC, conexión a canal existente	ml	10	65.000	650.000
33	Pileta de lavar de granito, incluye base	ml	2	850.000	1.700.000
34	Inodoros	un	2	600.000	1.200.000
35	Mingitorio	un	1	650.000	650.000
36	Acometida	gl	1	500.000	500.000
37	Tablero seccional, llave de corte gral y de circuitos	gl	1	750.000	750.000
38	Instalación general interior y exterior	gl	1	2.350.000	2.350.000

39	Artefacto de Iluminación	un	8	300.000	2.400.000
40	De aberturas metálicas y de madera, puertas, con esmalte sintético	un	5	37.000	185.000
41	De techo, tirantes al látex y tejuelones al barniz	m2	33	37.000	1.221.000
42	De Mampostería vista con silicona	m2	40	35.000	1.400.000
43	De Mampostería revocadas al látex	m2	84	35.000	2.940.000
44	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	17	22.000	374.000
45	Carga de H° en pilares metálicos existente para refuerzos	ml	72	120.000	8.640.000
46	Revoque de pilares cargados con H°	ml	72	45.000	3.240.000
47	Pintura de Pilares cargados y revocados	un	72	35.000	2.520.000
48	Reparación y mantenimiento de canal de desagüe por filtraciones, refuerzos, aislación, en sector que da con vecino, acabados	ml	16,30	120.000	1.956.000
49	Acondicionamiento y reparación canal de salida a la calle	ml	3,50	170.000	595.000
50	Muralla, en sector vecino, de ladrillos huecos a la vista ambas caras , con refuerzos de varillas y H°, h= 1mt	ml	16,30	220.000	3.586.000
51	Mantenimiento, limpieza y pintura de muralla con reja y tejido metálico, existente en sector frente y lateral	ml	53	55.000	2.915.000
52	Limpieza final	gl	1	2.650.000	2.650.000
	TOTAL GENERAL Gs:				**136.704.000**

ATTE

KATUPYRY CONSTRUCCIONES
RUC: 4821502 - 3