PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Nº	Codigo	Rubro	Unidad	Cantidad
1	**72131701-005**	**Construcción de paseo central**		
		Trabajos preliminares		
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas	m2	320
		Replanteo general de la obra	m2	320
		Movimiento de suelo		
		Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	320
		Retiro de tierra	m2	320
		Preparación del Terreno	m2	320
		Piso de baldosas de cemento	m2	320
		Provisión y colocación columna de HºAº y colocacion de artefactos de iluminación exterior	gl	8
		Muro de mampostería vista de ladrillos prensados	m2	320
		Pintura general	gl	1
		Instalación eléctrica general		48
		Colocación de Bancos para plaza con estructura de aluminio fundido y madera de 1,20 m	gl	10
		empastado	gl	1
		canteros de masposteria revocado y pintado	gl	6
		Limpieza Final de obra	gl	1

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
Secretaría General
Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar