CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 días de iniciada la obra y permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberán estar incluidas dentro de la oferta. El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero será de 1,20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

1,50 METROS

2,00 METROS

1,20 METROS

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

OBRA: "CONSTRUCCION DE AULAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS"
PROCESO LICITATORIO: LICICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 01/2016
ID Nº 302981
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY
CONTRATISTA: XXXXXXXX
CONTRATO Nº: XX/2016
MONTO DEL CONTRATO: G. 00000000
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 (CIENTO OCHENTA) DIAS.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONACIDE

GOBIERNO "BLÁSIDO VILLALBA TORRES"
PERIODO 2015-2020