ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REACONDICIONAMIENTO PLAZA INDEPENDENCIA NACIONAL

1.1 Poda de Arboles

La poda de árboles consiste en cortar los gajos bajos con el fin de dar luz natural. Las ramas deberán de ser retirados por el contratista de la zona de trabajo

1.2 Reparación de piso tipo canto rodado colocado in situ (diseños varios según los existentes)

Serán reparados las zonas que se encuentren agrietados. El material utilizado será canto rodado fino cargado insitu, para camineros y especio central, de los colores existentes (negro, blanco). El diseño será similar al existente. Base de apoyo H° 1:2:4 cemento, arena, triturada con juntas de 5 mm c/ 3 m.

Piso de Canto rodado cargado in situ. Para la construcción del piso de canto rodado lavado ejecutado "in situ". El mismose ejecutará sobre el contrapiso para exterior, sobre el cual se ejecutará una mezcla de hormigón con dosaje 1:2 de 5cm de espesor sobre el cual inmediatamente se colocan las piedras de cuarzo redondeadas en forma apretada formando una superficie homogénea. Está última capa se compactará con un fratás pesado y como mínimo de 30x30cm, que a su vez proveerá planeidad al piso. Posteriormente, luego de iniciado el fraguado del hormigón, se limpiará el piso con chorro suave de agua de manera a lavar la superficie de las piedras despejando todo mortero sobrante. Al menos una semana después de realizado el hormigonado, se limpiará el piso con una solución de ácido muriático, de manera a limpiar de las piedras las manchas de mortero. Deberá adoptarse las medidas necesarias para que el residuo de ácido no se filtre hacia el césped o canteros, o hacia otros pavimentos y veredas.

1.3 Pintura de cordones de Hº

Todas las superficies de aplicación se limpiarán prolijamente y se prepararán en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Se tomarán todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. El color de la pintura será a elección de la convocante.

Todos los materiales a emplearse en los trabajos de pintura serán de calidad certificada y acreditada procedencia en su respectiva clase y estarán sujetos a la aprobación de la Intendencia. Los materiales serán llevados a la obra en sus envases originales cerrados y provistos de sello de garantía, sin evidencias de haber sido destapados, manteniéndose el producto inalterable en sus componentes. Estos envases no serán abiertos hasta tanto la Inspección haya procedido a su revisión a fin de comprobar su origen y condiciones. Todos los componentes de las pinturas no deben estar separados e indefectiblemente serán mezclados, debe bastar con un leve agitado para que vuelva a sus condiciones de fabricación y así conseguir una perfecta homogeneización previa a su uso.

1.4 Reparación de muros de ladrillos vistos a una cara

Los muros serán reparados en las zonas rajadas con el mismo material al existente y serán de primera calidad.

1.5 Pintura de muros de ladrillos vistos a una cara

Todas las superficies de aplicación se limpiarán prolijamente con ácido muriático. Se tomarán todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. El color de la pintura será a elección de la convocante.

Seguidamente serían pintadas a dos manos con silicona. El material utilizado será de primera calidad.

1.6 Colocación de Artefacto 400w sodio

Los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas reactores con base para fotocélula incorporadas, con factor de potencia alto, preparados para funcionar a una tensión de 220 volt entre fase y neutro en un sistema 3 x 380/220 V-50Hz. La lámpara será de 400 W HPIT sodio.

1.7 Cambio de reactor de HPTI sodio

Las instalaciones se harán de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media Tensión como de Baja Tensión utilizando los materiales adecuados.

1.8 Colocación de Fotocélula

Los circuitos de iluminación estarán comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto de iluminación sin que esto excluya la pertinente protección termo-magnética del circuito.

1.9 Cambio de cableado, conductor T. Taller

Los cables subterráneos deben enterrarse a una profundidad de 50 cm sobre una capa de 10 cm de arena, la que servirán de drenaje; por encima ladrillo colocado con mezcla pobre como protección mecánica. Sólo se permitirá empalmes subterráneos cuando se los ejecute con la correcta tecnología que corresponde a cada tipo de cable utilizado. Para la aislación de los empalmes se deberá utilizar cintas autovulcanizantes.

1.10 Instalación de luces de colores por estructura metálica de 8 mts existen en plaza Independencia Nacional

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. Eladio Giret Aquino
Intendente Municipal

La estructura existente será reparada en su totalidad, revestidos con telar para intemperie de color y diseño personalizable. El exterior del árbol es iluminado con luces miniatura extra brillo para exteriores

1.11 Limpieza final de obra retiro de basuras de la obra y escombros restantes

Una ves terminados el contratista deberá retirar todo resido de escombros y basura de las zona de obra.

MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA
INTENDENCIA MUNICIPAL
Ernesto Girett Aquino
Intendente Municipal